

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись

" " 2015 г.

Наименование стройки

капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 17, секц. А (доп. 2 конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 17, секц. А (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 17, секц. А (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	34,342	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	28	чел.час.
Сметная заработная плата	4,048	тыс.руб.


Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффици енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Монтажные работы

1	M08-03-524-04	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	80,29			M08-03-524-04		
	ЗП				22,80	1,00	22,80	16,00	364,80	
	ЗМ				3,21	1,00	3,21	6,21	19,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,13)	16,00	(2,08)	
	МР				54,28	1,00	54,28	5,21	282,80	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21,78		297,17	2,46
	СП от ФОТ		%	52			14,90		190,78	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	ЗТР		чел-ч	2,46					
	Всего по позиции					116,97		1155,48	2,46
2	Прайс	Ящик силовой ЯРВ 100 IP54 Цена: =2125.2/1.18*1.071*1.02	шт. 1	1967,47	1,00	1967,47	1,00	1967,47	
3	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	5	70,24			M08-03-599-09	
		ЗП			23,73	1,00	118,65	16,00	1898,40
		ЭМ			2,79	1,00	13,95	6,31	88,02
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,65)	16,00	(10,40)
		МР			43,72	1,00	218,60	6,18	1350,95
		НР от ФОТ	%	81		1,00	113,34		1546,13
		СП от ФОТ	%	52			77,55		992,58
		ЗТР	чел-ч	2,56					
	Всего по позиции					542,09		5876,08	12,80
4	Прайс	Корпус металлический ЩРН-18э-1 36 УХЛ3 IP31 Цена: =785.9/1.18*1.071*1.02	шт. 1		727,57	1,00	727,57	1,00	727,57
5	Прайс	Корпус металлический ЩРН-12э-1 36 УХЛ3 IP31 Цена: =669.31/1.18*1.071*1.02	шт. 4		619,63	1,00	2478,52	1,00	2478,52
6	Прайс	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/1 (14групп/креп по центр) ИЭК Цена: =83.05/1.18*1.071*1.02	шт. 8		76,89	1,00	615,12	1,00	615,12
7	Прайс	Изолятор DIN синий Цена: =12.06/1.18*1.071*1.02	шт. 4		11,16	1,00	44,64	1,00	44,64
8	Прайс	Шина соединительная PIN 3P 100A шаг 27 мм (дл. 1м) Цена: =1852,47/1.18*1.071*1.02	шт. 1		1714,98	1,00	1714,98	1,00	1714,98
9	Прайс	Шина нулевая на DIN рейку 2/7 Цена: =283,86/1.18*1.071*1.02	шт. 1		262,79	1,00	262,79	1,00	262,79
10	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,35	83,77			M08-02-412-03	
		ЗП			55,29	1,00	19,35	16,00	309,62

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				5,80	1,00	2,03	6,68	13,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0,13)	16,00	(2,13)	
	МР				22,68	1,00	7,94	4,59	36,44	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18,51		252,52	2,20
	СП от ФОТ		%	52			12,66		162,11	
	ЗТР		чел-ч	6,29						

Всего по позиции

60,49 774,25 2,20

11	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02 210	м	35	233,87	1,00	8185,45	1,00	8185,45		
----	--	---	----	--------	------	---------	------	---------	--	--

Ввод в квартиры

12	M08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	11	1,36				M08-03- 600-01		
	ЗП				0,78	1,00	8,58	16,00	137,28	
	ЭМ				0,58	1,00	6,38	6,69	42,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0,44)	16,00	(7,04)	
	МР				0,00	1,00	0,00	6,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8,57		116,90	0,92
	СП от ФОТ		%	52			5,86		75,05	
	ЗТР		чел-ч	0,084						

Всего по позиции

29,39 371,91 0,92

13	M08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (б/у)	1 шт.	11	4,97				M08-03- 600-01		
	ЗП				2,60	1,00	28,60	16,00	457,60	
	ЭМ				1,93	1,00	21,23	6,69	142,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1,43)	16,00	(22,88)	
	МР				0,44	1,00	4,84	6,14	29,72	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	28,53		389,19	3,08
	СП от ФОТ		%	52			19,52		249,85	
	ЗТР		чел-ч	0,28						

Всего по позиции

102,72 1268,39 3,08

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	100 отверстий	0,11	1231,32			E46-03-010-02		
		ЗП			314,97	1,00	34,65	16,00	554,35	
		ЭМ			916,35	1,00	100,80	4,04	407,23	
		в т.ч. ЗПМ			84,51	1,00	(9,30)	16,00	(148,74)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	43,50		590,60	3,90
		СП от ФОТ	%	48			26,15		337,48	
		ЗТР	чел-ч	35,43						
Всего по позиции							205,10		1889,66	3,90
15	M08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,12	229,23			M08-02-390-01		
		ЗП			144,82	1,00	17,38	16,00	278,05	
		ЭМ			31,18	1,00	3,74	5,52	20,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,02)	16,00	(0,25)	
		МР			53,23	1,00	6,39	4,68	29,89	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	16,52		225,42	1,95
		СП от ФОТ	%	52			11,31		144,72	
		ЗТР	чел-ч	16,29						
Всего по позиции							55,34		698,73	1,95
16	Прайс	Кабель-канал 25х25 Цена: =29,23/1.18*1.071*1.02	м	12	27,06	1,00	324,72	1,00	324,72	
17	M08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,12	38,54			M08-02-399-01		
		ЗП			24,79	1,00	2,97	16,00	47,60	
		ЭМ			1,93	1,00	0,23	6,69	1,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0,02)	16,00	(0,25)	
		МР			11,82	1,00	1,42	4,75	6,74	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	2,84		38,76	0,34
		СП от ФОТ	%	52			1,94		24,88	
		ЗТР	чел-ч	2,82						
Всего по позиции							9,40		119,53	0,34
18	Прайс	ВВГнг 3*4 плоский Цена: =56.5/1.18*1.071*1.02	м	12	52,31	1,00	627,72	1,00	627,72	

Итого по всем разделам

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

29103,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заработная плата						252,98		4047,70	
	Эксплуатация машин						151,57		735,65	
	в том числе заработная плата машинистов						12,12		193,77	
	Материалы						17242,45		18685,52	
	Накладные расходы по смете						253,59		3456,69	
	Сметная прибыль по смете						169,89		2177,45	
	Итого								29103,01	
	НДС, %					18,00			5238,54	
	Всего								34341,55	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *34341 руб. 55 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

03.02.2016г.