

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " 2015 г.

Наименование ~~строения~~ ~~объекта~~: капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 15 секц. А (доп. 2 конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 15 секц. А (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 15 секц. А (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	32,325	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	45	чел.час.
Сметная заработная плата	6,329	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

ввод в квартиры

1	E46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	100 отверстий	0,11	1231,32			E46-03-010-02		
	ЗП				314,97	1,00	34,65	16,00	554,35	
	ЭМ				916,35	1,00	100,80	4,04	407,23	
	в т.ч. ЗПМ				84,51	1,00	(9,30)	16,00	(148,74)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	43,50		590,60	3,90
	СП от ФОТ		%	48			26,15		337,48	
	ЗТР		чел-ч	35,43						

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							205,10		1889,66	3,90
2	M08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,56	234,99			M08-02-409-01		
	ЗП				167,36	1,00	261,08	16,00	4177,31	
	ЭМ				42,94	1,00	66,99	5,98	400,58	
	в т.ч. ЗПМ				1,14	1,00	(1,78)	16,00	(28,45)	
	МР				24,69	1,00	38,52	6,76	260,37	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	249,72		3406,67	29,70
	СП от ФОТ		%	52			170,86		2187,00	
	ЗТР		чел-ч	19,04						
Всего по позиции							787,17		10431,93	29,70
3	Прайс	Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая Цена: =13.03/1.18*1.071*1.02	м	144	12,06	1,00	1736,64	1,00	1736,64	
4	Прайс	Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) ИЭК Цена: =6.62/1.18*1.071*1.02	м	12	6,14	1,00	73,68	1,00	73,68	
5	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,56	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	86,25	16,00	1380,04	
	ЭМ				5,80	1,00	9,05	6,68	60,44	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0,59)	16,00	(9,48)	
	МР				22,68	1,00	35,38	4,59	162,40	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	82,50		1125,51	9,81
	СП от ФОТ		%	52			56,45		722,55	
	ЗТР		чел-ч	6,29						
Всего по позиции							269,63		3450,94	9,81
6	Прайс	ВВГнг 3*4 плоский Цена: =56.5/1.18*1.071*1.02	м	156	52,31	1,00	8160,36	1,00	8160,36	
7	M08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,08	229,23			M08-02-390-01		
	ЗП				144,82	1,00	11,59	16,00	185,37	
	ЭМ				31,18	1,00	2,49	5,52	13,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				53,23	1,00	4,26	4,68	19,93	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11,02		150,29	1,30
	СП от ФОТ		%	52			7,54		96,48	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	ЗТР		чел-ч	16,29					
	Всего по позиции					36,90		465,84	1,30
8	Прайс	Кабель-канал 25х25 Цена: =29,23/1.18*1.071*1.02	м	8	27,06	1,00	216,48	1,00	216,48
9	M08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,08	38,54			M08-02-399-01	
	ЗП				24,79	1,00	1,98	16,00	31,73
	ЭМ				1,93	1,00	0,15	6,69	1,03
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,01)	16,00	(0,17)
	МР				11,82	1,00	0,95	4,75	4,49
	НР от ФОТ		%	81		1,00	1,89		25,84
	СП от ФОТ		%	52			1,30		16,59
	ЗТР		чел-ч	2,82					
	Всего по позиции						6,27	79,68	0,23
10	Прайс	ВВГнг 3*4 плоский Цена: =56.5/1.18*1.071*1.02	м	8	52,31	1,00	418,48	1,00	418,48
11	Прайс	ВВГнг 3*4 плоский (для присоединения счетчиков) Цена: =56.5/1.18*1.071*1.02	м	9	52,31	1,00	470,79	1,00	470,79
Итого по всем разделам								27394,48	
Заработная плата								395,55	6328,80
Эксплуатация машин								179,48	883,05
в том числе заработная плата машинистов								11,69	187,01
Материалы								11155,54	11523,62
Накладные расходы по смете								388,63	5298,91
Сметная прибыль по смете								262,30	3360,10
Итого									27394,48
НДС, %								18,00	4931,01
Всего									32325,49

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 32 325 руб. 49 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
03.02.2016г.

Исполнитель: ИВ-
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

№ п/п	Наименование объекта экспертизы	Дата	Время	Место	Состав комиссии	Содержание экспертизы	Выводы	Подпись	Подпись
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									