

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 178 069.03 руб.

< 2015-06 * 8 * 5 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 178 069.03 руб.

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Объект: г. Тула, ул.Первомайская, д.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: г. Тула, ул.Первомайская, д.1

Сметная стоимость: **178.069** тыс. руб.
монтажных работ: **75.654** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.198** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **29.670** тыс. руб.


Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтаж

1. ТЕРр 67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	46.96	6.91	0.13	0.06	5.92	4.53	112.77	0.95
	Зарплата рабочих			46.07						16.32	
	Эксплуатация машин			0.89						8.7	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38						16.32	
	Накладные расходы	%		85						72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						59.15	
	Затраты труда	чел-ч		6.32						52	
										17.49	0.95
										254.95	0.95

2. ТЕРр 67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.18	42.57	7.66	0.51	0.06	5.84		125.01	1.05
(прим.распр.кор обки)										90.01	
	Зарплата рабочих			42.57						72	
	Накладные расходы	%		85						52	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						65.01	
	Затраты труда	чел-ч		5.84						52	
										280.03	1.05
										1914	1.05

Исполнитель: 
А.И.Архипова И.Т.

3970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. ТЕРМ 08-03-599-06 (МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.)	Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1 шт.	8	87.20				Ц08-03-599-06			
Начисления: H3= 0.3, H4= 0.3, H5= 0.3, H48= 0											
	Зарплата рабочих				33.19	0.3	79.68		16.32	1 300.38	
	Эксплуатация машин				5.52	0.3	13.28		5.78	76.76	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38	0.3	0.88		16.32	14.36	
	Материальные ресурсы				48.49				4.63		
	Накладные расходы	%			95		76.53		81	1 064.94	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		52.36		52	683.66	
	Затраты труда	чел-ч	1.07								8.59
4. ТЕРМ 08-03-599-13 (МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.)	Демонтаж щитков ВРУ	1 шт.	1	92.72				Ц08-03-599-13		3 125.74	8.59
Начисления: H3= 0.3, H4= 0.3, H5= 0.3, H48= 0											
	Зарплата рабочих				32.35	0.3	9.71		16.32	158.47	
	Эксплуатация машин				4.19	0.3	1.26		5.92	7.46	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	0.3	0.08		16.32	1.31	
	Материальные ресурсы				56.18				5.42		
	Накладные расходы	%			95		9.30		81	129.42	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		6.36		52	83.09	
	Затраты труда	чел-ч	1.05								1.05
5. ТЕРМ 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.4	70.58				Е67-3-1		378.44	1.05
	Зарплата рабочих			70.28			28.11		16.32	458.76	
	Эксплуатация машин			0.30			0.12		8.6	1.03	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13			0.05		16.32	0.82	
	Накладные расходы	%		85			23.94		72	330.90	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			18.30		52	238.98	
	Затраты труда	чел-ч	9.64								3.86
										1 029.67	3.86

Раздел 2. Монтаж труб

6. ТЕРМ 08-02-303-07	Трос продольно-несущий	1 км	0.05	545.26				Ц08-02-303-07		13.41	218.85
	Зарплата рабочих			268.21							
	Эксплуатация машин			271.69							



ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 2015-06 * 8 * 5 >												
		в т.ч. зарплата машинистов			22.84		1.14		16.32		18.60	
		Материальные ресурсы			5.36		0.27		16.34		4.41	
		Накладные расходы	%		95		13.82		81		192.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9.46		52		123.47	
		Затраты труда	чел-ч	30.9								1.55
							50.54				606.42	1.55
7. ТССЦ 509-0801	Трос стальной		м	50	11.56		578.00	[цена]	44.52		2 226.00	
8. ТЕРМ 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	3.15	212.02			ц08-10-010-01				
	Зарплата рабочих				130.42		410.82		16.32		6 704.58	
	Эксплуатация машин				63.24		199.21		3.1		617.55	
	Материальные ресурсы				18.36		57.83		8.99		519.89	
	Накладные расходы		%		95		390.28		81		5 430.71	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		267.03		52		3 486.38	
	Затраты труда		чел-ч	15.2								47.88
							1 325.17				16 759.11	47.88
9. ТССЦ 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы (1,72/1,18)		шт.	463	1.08		500.04	[цена]	1.46		675.98	
10. С Прайс.	Скоба креп. метал. оцинк. однолап. d25-26мм ДКС - Ц:4.46		шт.	88				[цена]	4.46		392.48	
11. С Прайс.	Труба гофрированная d 20 с протяжкой (8,24/1,18)		м	215				[цена]	6.98		1 500.70	
12. С Прайс.	Труба гофрированная d 32 с протяжкой (16,86/1,18)		м	50				[цена]	14.29		714.50	
13. С Прайс.	Металлорукав РЗ-ЦХ-25 d=25мм - Ц:43.57/1.18		м	50				[цена]	36.92		1 846.00	
14. ТЕРМ 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	1.28	65.63			ц08-02-412-02				
	Зарплата рабочих				47.38		60.65		16.32		989.81	
	Эксплуатация машин				3.87		4.95		6.05		29.95	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25		0.32		16.32		5.22	
	Материальные ресурсы				14.38		18.41		4.62		85.05	
	Накладные расходы		%		95		57.92		81		805.97	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		39.63		52		517.42	
	Затраты труда		чел-ч	5.39								6.9
							181.56				2 428.20	6.9
15. С Кат.с.210	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 - Ц: 29,97/1,18		м	128				[цена]	25.4		3 251.20	
16. ТЕРМ 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	0.92	83.77			ц08-02-412-03				

Исполнитель:

Архипова И.Г.

ПК РИК (вер. 1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 2015-06 * 8 * 5 >												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
17. ТЕРм 08-02-412-10												
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего оплетке, суммарное сечение до 35 мм2												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
18. С Кат.												
Кабель ВВГнг-LS 3x4 - Ц: 67.36/1,18												
19. С Кат.с.210												
Кабель ВВГнг(A)LS 3*2,5 - Ц:38.34/1,18												
20. ТЕРм 08-02-412-05												
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
21. С Кат.с.210												
Кабель ВВГнг(A)LS 5*10 - Ц:252.62/1,18												
22. ТЕРм 08-02-412-06												
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
Исполнитель: 16.32 330.48												
Архипова И.И. 6.06 37.51												

< 2015-06 * 8 * 5 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов				2.52	0.40		16.32		6.53
		Материальные ресурсы				94.54	15.13		4.23		64.00
		Накладные расходы	%			95	19.62		81		272.98
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	13.42		52		175.25
		Затраты труда	чел-ч	14.4							2.3
							74.61			880.22	2.3

23. С Кат.с.210	Кабель ВВГнг(А)LS 4*25 - Ц:496.36/1,18	м	16					[цена]	420.64	6 730.24	✓
24. ТЕРМ 08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	100 м	0.084		431.00			Ц08-02-407-07			✓
	Зарплата рабочих				166.66		14.00		16.32	228.48	
	Эксплуатация машин				151.24		12.70		5.73	72.77	
	в т.ч. зарплата машинистов				8.08		0.68		16.32	11.10	
	Материальные ресурсы				113.10		9.50		10.93	103.84	
	Накладные расходы	%			95		13.95		81	194.06	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		9.54		52	124.58	1.59
	Затраты труда	чел-ч	18.96								1.59
							59.69			723.73	1.59

25. ТССЦ 103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	8.4	21.75		182.70		[цена]	112.99	949.12	✓
-------------------	--	---	-----	-------	--	--------	--	--------	--------	--------	---

Раздел 3. Светильники, выключатели, розетки

26. ТЕРМ 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03				Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих			654.83		52.39			16.32	855.00	
	Эксплуатация машин			201.43		16.11			5.68	91.50	
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11		0.89			16.32	14.52	
	Материальные ресурсы			563.77		45.10			2.98	134.40	
	Накладные расходы	%		95		50.62			81	704.31	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		34.63			52	452.15	5.65
	Затраты труда	чел-ч	70.64								5.65
							198.85			2 237.36	5.65

27. С Стоим.	Светильник 94 827 NBL-R1-8-4K-WH-IP65-LED (НПП 1301 Бел. круг) Navigator (1258.75/1,18*1,02)	шт	8					[цена]	1 088.07	8 704.56	✓
--------------	--	----	---	--	--	--	--	--------	----------	----------	---

Исполнитель:

Архитова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< 2015-06 * 8 * 5 >											
28. ТЕРМ 08-03-593-06		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	1 420.03			Ц08-03-593-06			
		Зарплата рабочих			654.83		65.48		16.32	1 068.63	
		Эксплуатация машин			201.43		20.14		5.68	114.40	
		в т.ч. зарплата машинистов			11.11		1.11		16.32	18.12	
		Материальные ресурсы			563.77		56.38		2.98	168.01	
		Накладные расходы	%		95		63.26		81	880.27	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		43.28		52	565.11	
		Затраты труда	чел-ч	70.64							7.06
							248.54			2 796.42	7.06
29. ТССЦ 509-0767		Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	10	57.04		570.40 [цена]		279.95	2 799.50	
30. ТССЦ 509-0741		Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения бистиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1	17.40		17.40 [цена]		78.14	78.14	
31. ТЕРМ 08-03-591-02		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.12	282.10		Ц08-03-591-02				
		Зарплата рабочих			238.80		28.66		16.32	467.73	
		Эксплуатация машин			5.20		0.62		5.87	3.64	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.05		16.32	0.82	
		Материальные ресурсы			38.10		4.57		11.87	54.25	
		Накладные расходы	%		95		27.27		81	379.53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18.66		52	243.65	
		Затраты труда	чел-ч	25.76							3.09
							79.78			1 148.80	3.09
32. ТССЦ 509-1201		Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	12	9.70		116.40 [цена]		30.12	361.44	
33. ТЕРМ 08-03-591-09		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	353.00		Ц08-03-591-09				
		Зарплата рабочих			282.55		5.65		16.32	92.21	
		Эксплуатация машин			5.20		0.10		5.87	0.59	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.01		16.32	0.16	
		Материальные ресурсы			65.25		1.31		8.66	11.34	
		Накладные расходы	%		95		5.38		81	74.82	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3.68		52	48.03	
		Затраты труда	чел-ч	30.48							0.61
							16.12			226.99	0.61

Исполнитель:

Архипова И.Г.

< 2015-06 * 8 * 5 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (735) 347-35-82											
34. ТССЦ 503-0474	Розетка скрытой проводки		шт.	2	9.97		19.94	[цена]	34.6		69.20
35. ТЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене		1 шт.	12	5.01			Ц10-08-019-01			
	Зарплата рабочих				4.57		54.84		16.32		894.99
	Материальные ресурсы				0.44		5.28		6.27		33.11
	Накладные расходы		%		80		43.87		68		608.59
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		32.90		48		429.60
	Затраты труда		чел-ч	0.5							6
							136.89			1 966.29	6
36. ТССЦ 503-0530	Разветвительная коробка У-198		шт.	12	11.16		133.92	[цена]	22.4		268.80

Раздел 4. Щиты

37. ТЕРМ 08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	8	70.24	Ц08-03-599-09	
	Зарплата рабочих			189.84		3 098.19
	Эксплуатация машин			22.32		116.06
	в т.ч. зарплата машинистов			1.04		16.97
	Материальные ресурсы			349.76		2 021.61
	Нкладные расходы	%		181.34		2 523.28
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		124.07		1 619.88
	Затраты труда	чел-ч	2.56			20.48
				867.33		9 379.02
38. С Стоим.	Бокс ЩРН-12 с замком	шт	8		[цена]	4 679.20
39. ТЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	32	10.78	Ц08-03-575-01	
	Зарплата рабочих			10.38		5 420.85
	Материальные ресурсы			0.40		132.86
	Нкладные расходы	%		95		4 390.89
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2 818.84
	Затраты труда	чел-ч	1.12			35.84
				876.41		12 763.44
40. С Стоим.	Авт. выкл. дифференц. АВДТ-32 ИЗК МАД22-5-016-С-30 -	шт	2		[цена]	1 545.00
41. С Стоим.	Авт. выкл. ИЗК ВА47-29 10А (1Р) MVA20-1-010-С - Ц: 105.56/1,18	шт	2		[цена]	178.92
42. С Стоим.	Авт. выкл. ИЗК ВА47-29 25А (1Р) - 98.75/1.18х1.02	шт	20		[цена]	1 707.20
43. С Стоим.	Авт. выкл. ИЗК ВА47-29 32А (3Р) MVA20-3-032-С -	шт	8		[цена]	2 057.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44. С Стоим.	Шина N "ноль"	ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18)	шт	8				[цена]	43.16		345.28
45. С Стоим.	Шина РЕ "земля"	ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18)	шт	8				[цена]	43.16		345.28
46. ТССЦ 502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2		1000 м	0.004	5 343.79			21.38 [цена]	15		63.08
									770.09		

Раздел 5. ВРУ

47. ТЕРМ 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36				ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51					16.32		351.04
	Эксплуатация машин			25.57					5.62		143.70
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26					16.32		20.56
	Материальные ресурсы			222.28					3.17		704.63
	Накладные расходы	%		95					81		301.00
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65					52		193.23
	Затраты труда	чел-ч	2.32								2.32
								305.79		1 693.60	2.32
48. С Стоим.	Щкаф ЩМП-4-036 УХЛ ЗІРЗІ - Ц: 3192.61/1.18х1.02	шт	1					[цена]	2 759.71		2 759.71
49. ТЕРМ 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7	10.78				ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих			10.38					16.32		1 185.81
	Материальные ресурсы			0.40					10.38		29.06
	Накладные расходы	%		95					81		960.51
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65					52		616.62
	Затраты труда	чел-ч	1.12								7.84
								191.72		2 792.00	7.84
50. С Стоим.	Рубильник переключатель ВР32-31 100А - Ц: 1161.38/1.18*1,02	шт	1					[цена]	1 003.91		1 003.91
51. С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 16А (1Р) МВА20-1-016-С - Ц: 100.73/1.18х1.02	шт	2					[цена]	87.07		174.14
52. С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 25А (1Р) - Ц: 100.73/1.18х1.02	шт	2					[цена]	85.36		170.72
53. С Стоим.	Авт. выкл. ИЭК ВА47-29 63А (3Р) - Ц: 305.43/1.18	шт	2					[цена]	258.84		517.68
54. С Стоим.	Изолятор SM35 (M8) силовой с болтом ИЭК YIS11-35-10-B - Ц: 59.87/1.18х1.02	шт.	4					[цена]	51.75		207.00

Исполнитель:
Архипов А.Г.

< 2015-06 * 8 * 5 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55. ТССЦ 502-0525	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2		1000 м	0.005	32 663.36			163.32 [цена]	89 297.43	446.49	
56. С Стоим.	Шина 40х4мм мед. -Ц: 632.24/1,18		кг	1.04				[цена]	535.8	557.23	
57. ТССЦ 509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок		шт.	18	27.24			490.32 [цена]	28.24	508.32	

Раздел 6. Заземление

58. ТЕРм 08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.1	151.44				Ц08-02-471-04			
	Зарплата рабочих			72.87				7.29	16.32	118.97	
	Эксплуатация машин			47.63				4.76	5.28	25.13	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.77				0.18	16.32	2.94	
	Материальные ресурсы			30.94				3.09	4.42	13.66	
	Накладные расходы	%		95				7.10	81	98.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				4.86	52	63.39	
	Затраты труда	чел-ч	8.29								0.83
								27.10	319.90	0.83	

59. С Прайс.	Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм) (NE1104) - Ц:5162/1.18	шт	1					[цена]	4 374.58	4 374.58	
60. ТЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	524.94				Ц08-02-472-10			
	Зарплата рабочих			282.69				11.31	16.32	184.58	
	Эксплуатация машин			30.76				1.23	4.14	5.09	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38				0.02	16.32	0.33	
	Материальные ресурсы			211.49				8.46	1.78	15.06	
	Накладные расходы	%		95				10.76	81	149.78	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				7.36	52	96.15	
	Затраты труда	чел-ч	32.16								1.29
								39.12	450.66	1.29	

61. ТССЦ 502-0525	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2	1000 м	0.004	32 663.36				130.65 [цена]	89 297.43		
-------------------	--	--------	-------	-----------	--	--	--	---------------	-----------	--	--

Раздел 7. Пусконаладочные работы

62. ТЕРп 01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60							
-----------------------	---	-------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Ц101 11-010-01
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< 2015-06 * 8 * 5 >											
		Начисления: H5= 0.8, H48= 0.8									
		Зарплата рабочих			14.60	0.8	11.68	16.32	190.62		
		Накладные расходы	%		65		7.59	55	104.84		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		4.67	32	61.00		
		Затраты труда	чел-ч	0.98							0.98
							23.94		356.46		0.98
63. ТЕРп 01-11-011-01		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.02	155.13			Ц101-11-011-01			
(2подъезда)											
		Начисления: H5= 0.8, H48= 0.8									
		Зарплата рабочих			155.13	0.8	2.48	16.32	40.47		
		Накладные расходы	%		65		1.61	55	22.26		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		0.99	32	12.95		
		Затраты труда	чел-ч	10.37							0.21
							5.08		75.68		0.21
64. ТЕРп 01-11-028-01		Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	49	3.83			Ц101-11-028-01			
(4эт., 2под., 16кв.)											
		Начисления: H5= 0.8, H48= 0.8									
		Зарплата рабочих			3.83	0.8	149.94	16.32	2 447.02		
		Накладные расходы	%		65		97.46	55	1 345.86		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		59.98	32	783.05		
		Затраты труда	чел-ч	0.26							12.54
							307.38		4 575.93		12.54

. ИТОГО ПО СМЕТЕ		5 981.49	112 892.10	197.6
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		5 134.65	39 969.65	183.9
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		2 241.73	7 178.16	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 5; %=81 - по стр. 3, 4, 6, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 37, 39, 48, 50, 60, 62; %=68 - по стр. 35)		1 558.70	21 684.05	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 37, 39, 48, 50, 60, 62; %=48 - по стр. 35)		1 072.26	13 999.85	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		7 765.61	75 653.55	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			68 619.24	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			68 619.24	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			1 625.10	

Исполнитель:
АДУЛОВА И.Г.

682.74

< 2015-06 * 8 * 5 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							682.74			1 625.10	
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							164.10			2 678.11	13.73
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 64-66)							106.66			1 472.96	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 64-66)							65.64			857.00	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							336.40			5 008.07	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							8 784.75			150 905.96	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1 665.36			23 157.01	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 137.90			14 856.85	
Оплата основных рабочих							1 808.02			29 506.88	
Оплата механизаторов							9.98			162.88	
Сметная стоимость материалов							3 803.49			81 805.67	
НДС							1 581.26			27 163.07	
ВСЕГО С НДС							10 366.01			178 069.03	

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 178 069.03
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

18.05.2016 г.