

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись _____

Заказчик Ген директор ФКР ТО

/ Лопухов К.К. /

" " 2015 г.

Наименование стройки

капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 32,957 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 61 чел.час.

Сметная заработная плата 8,745 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,165	3594,87			E16-04-002-01		
		ЗП			1763,52	1,15	334,63	16,00	5354,05	
		ЭМ			1334,83	1,25	275,31	5,55	1527,96	
		в т.ч. ЗПМ			169,36	1,25	(34,93)	16,00	(558,89)	
		МР			496,52	1,00	81,93	3,02	247,42	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	424,99		5794,68	36,10
		СП от ФОТ	%	56			260,72		3311,25	
		ЗТР	чел-ч	190,24						

Всего по позиции

1377,58 16235,36 36,10

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	5070622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-1,48335	135,36	1,00	-200,79	1,00	-200,79	
3	прайс	Труба диам. 20х2,3	м	1,48335	15,94	1,00	23,64	1,00	23,64	
4	E26-01-017-01 МДС35 п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубо прово	0,8	626,99			E26-01- 017-01		
	ЗП				32,63	1,15	30,02	16,00	480,31	
	ЭМ				15,88	1,25	15,88	9,11	144,67	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				578,48	1,00	462,78	2,11	976,47	
	НР от ФОТ		%	77		1,15	27,02		369,84	3,24
	СП от ФОТ		%	48			17,86		230,55	
	ЗТР		чел-ч	3,52						
	Всего по позиции						553,56		2201,84	3,24
5	1012466	Краска «Армофиниш»	л	-1,1504	398,83	1,00	-458,81	1,00	-458,81	
6	прайс	Трубки теплоизоляционные "Энергофлекс" диаметром 54/9	м	8,8	48,26	1,00	424,69	1,00	424,69	
7	E26-01-039-01 МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоля ции	1,08	1970,41			E26-01- 039-01		
	ЗП				91,83	1,15	114,05	16,00	1824,85	
	ЭМ				41,08	1,25	55,46	8,85	490,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1837,50	0,00	0,00	8,19	0,00	
	НР от ФОТ		%	77		1,15	102,65		1405,13	13,14
	СП от ФОТ		%	48			67,86		875,93	
	ЗТР		чел-ч	10,58						
	Всего по позиции						340,02		4596,71	13,14
8	1040524	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-9000-1200-50	м3	1,08	1335,84	1,00	1442,71	1,00	1442,71	
9	P57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных (б/у)	100	0,015	1713,28			P57-4-1		
	ЗП				964,37	1,00	14,47	16,00	231,45	
	ЭМ				26,50	1,00	0,40	7,19	2,86	
	в т.ч. ЗПМ				3,79	1,00	(0,06)	16,00	(0,91)	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				722,41	1,00	10,84	5,53	59,92	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	11,62		158,00	1,82
	СП от ФОТ		%	54			9,88		125,47	
	ЗТР		чел-ч	121,00						
Всего по позиции							47,21		577,70	1,82
10	2030344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	-0,00285	13705,16	1,00	-39,06	1,00	-39,06	
11	P57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах	100	0,015	94,05			P57-4-2		
	ЗП				94,05	1,00	1,41	16,00	22,57	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	1,13		15,35	0,18
	СП от ФОТ		%	54			0,96		12,19	
	ЗТР		чел-ч	11,80						
Всего по позиции							3,50		50,11	0,18
12	E46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0,018	306,09			E46-04-009-01		
	ЗП				75,73	1,00	1,36	16,00	21,81	
	ЭМ				230,36	1,00	4,15	4,04	16,75	
	в т.ч. ЗПМ				21,24	1,00	(0,38)	16,00	(6,12)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	1,73		23,46	0,16
	СП от ФОТ		%	48			1,04		13,41	
	ЗТР		чел-ч	8,93						
Всего по позиции							8,28		75,43	0,16
13	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	0,018	490,52			E11-01-002-09		
	МДС35 п.4.7		подст илающ его							
	ЗП				28,69	1,15	0,59	16,00	9,50	
	ЭМ				0,24	1,25	0,01	5,50	0,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				461,59	1,00	8,31	9,28	77,10	
	НР от ФОТ		%	94		1,15	0,66		8,93	0,08
	СП от ФОТ		%	51			0,38		4,85	
	ЗТР		чел-ч	3,66						
Всего по позиции							9,95		100,41	0,08

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	шт.	100	0,06	3735,91		E46-03-009-08		
	ЗП					833,38	1,00	50,00	16,00	800,04
	ЭМ					2902,53	1,00	174,15	4,05	705,31
	в т.ч. ЗПМ					267,15	1,00	(16,03)	16,00	(256,46)
	МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	НР от ФОТ		%	84			1,00	65,37		887,46
	СП от ФОТ		%	48				39,29		507,12
	ЗТР		чел-ч	97,13						

Всего по позиции

328,81 2899,93 5,83

Итого по всем разделам

27929,87

Заработная плата

546,53 8744,58

Эксплуатация машин

525,36 2888,38

в том числе заработная плата машинистов

51,40 822,38

Материалы

1756,24 2553,29

Накладные расходы по смете

635,17 8662,85

Сметная прибыль по смете

397,99 5080,77

Итого

27929,87

НДС, %

18,00 5027,38

Всего

32957,25

Составил

/ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Проверил

/ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 32 957 руб. 25 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: иб-
Иванова Л.В.