

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

" " _____ 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
Фонд капитального ремонта

" " _____ 2016 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт системы электроосвещения
Наименование объекта: ремонт системы электроосвещения г.Волохово, ул.Советская, д.14
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 85,626 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 90 чел.час.
Сметная заработная плата 13,232 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 М08-03-599-09 Демонтаж. Шитки осветительные, устанавливаемые на стене
демонтаж МДС распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

1 шт. 2 7,96 М08-03-599-09

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

7,12 1,00 14,24 16,50 234,96
0,84 1,00 1,68 5,23 8,79
0,04 1,00 (0,08) 16,50 (1,32)
0,00 1,00 0,00 5,93 0,00
% 81 191,39 1,54
% 52 122,87
чел-ч 0,768

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего по позиции											
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1			
	ЗП										
	НР от ФОТ			72	42,57	1,00	1,28	16,50	21,07		
	СП от ФОТ			52		1,00	1,09		15,17	0,18	
	ЗТР		цел-ч	5,84			0,83		10,96		
Всего по позиции											
3	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	46,96			P67-4-3			
	ЗП				46,07	1,00	1,84	16,50	30,41		
	ЭМ				0,89	1,00	0,04	8,78	0,31		
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0,02)	16,50	(0,25)		
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ			72		1,00	1,58		22,08	0,25	
	СП от ФОТ			52			1,21		15,94		
	ЗТР		цел-ч	6,32							
Всего по позиции											
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,43	70,58			P67-3-1			
	ЗП				70,28	1,00	30,22	16,50	498,64		
	ЭМ				0,30	1,00	0,13	8,67	1,12		
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,06)	16,50	(0,92)		
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ			72		1,00	25,74		359,68	4,15	
	СП от ФОТ			52			19,68		259,77		
	ЗТР		цел-ч	9,64							
Всего по позиции											
5	P67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,04	207,08			P67-4-6			
	ЗП				204,99	1,00	8,20	16,50	135,29		
	ЭМ				2,09	1,00	0,08	8,72	0,73		
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,04)	16,50	(0,58)		
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	НР от ФОТ			72		1,00	7,00		97,83	1,03	
	СП от ФОТ			52			5,36		70,65		
	ЗТР		цел-ч	25,72							
Всего по позиции											
							75,77		1119,21	4,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм 100 шт.	0,02	3735,91				E46-03-009-08		
	ЗП			833,38	1,00	16,67	16,50		275,02	
	ЭМ			2902,53	1,00	58,05	4,70		272,84	
	в т.ч. ЗПМ			267,15	1,00	(5,34)	16,50		(88,16)	
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		84							1,94
	СП от ФОТ		48							
	ЗТР		97,13						174,33	

Всего по позиции										
7	E46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм 100 шт.	0,04	2797,74				E46-03-009-07		
	ЗП			641,78	1,00	25,67	16,50		423,57	
	ЭМ			2155,96	1,00	86,24	4,70		405,32	
	в т.ч. ЗПМ			198,43	1,00	(7,94)	16,50		(130,96)	
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		84							2,99
	СП от ФОТ		48							
	ЗТР		74,80						266,17	

Всего по позиции										
8	E46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью 100 отверстий	0,01	1689,45				E46-03-010-05		
	ЗП			441,83	1,925	8,51	16,50		140,34	
	ЭМ			1247,62	1,925	24,02	4,68		112,40	
	в т.ч. ЗПМ			115,06	1,925	(2,21)	16,50		(36,55)	
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		84							0,96
	СП от ФОТ		48							
	ЗТР		49,70						84,91	

Всего по позиции										
9	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,007	2002,23				E46-03-017-05		
	ЗП			568,66	1,00	3,98	16,50		65,68	

Исполнитель: *Андрей*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
<hr/>										
Всего по позиции										
10	4010066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	МЗ	-0,00728	747,74	1,00	-5,44		-26,89	0,53
<hr/>										
11	1013661	Пена монтажная противопожарная	шт.	1	126,74	1,00	126,74		355,81	
<hr/>										
12	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	5	269,36			M08-03-572-03		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
<hr/>										
Всего по позиции										
13	Коммерческое предложение	Щит ЩРН-П-8 ИЭК МКР12-N-08-40-20 (343/1,18)*1,02	шт.	1	3717,01	1,00	3717,01	1,00	3717,01	
<hr/>										
14	Коммерческое предложение	Корпус метал.ЩУ 1/2-0 74 У1 IP 54 ИЭК МКМ 51-N-02-54 (2551/1,18)*1,02	шт	4	2205,10	1,00	8820,40	1,00	8820,40	
<hr/>										
15	Коммерческое предложение	DIN-рейка (125см) оцинкованная YDN10-0125 (72/1,18)*1,02	шт.	1	62,24	1,00	62,24	1,00	62,24	
<hr/>										
16	Коммерческое предложение	Шина N "ноль" DIN-изол. 6х9-12 Navigator (94/1,18)*1,02	шт.	5	81,25	1,00	406,25	1,00	406,25	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	М08-03-575-01 Прибор или аппарат		1 шт.	7	10,78	М08-03-575-01					
	ЗП				10,38	1,00	72,66	16,50	1198,89		
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)		
	МР				0,40	1,00	2,80	10,48	29,34		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	69,03		971,10	7,84	
	СП от ФОТ		%	52			47,23		623,42		
	ЭТР		цел-ч	1,12							
	Всего по позиции						191,72		2822,75	7,84	
18	Коммерческое предложение		шт.	1	239,57	1,00	239,57	1,00	239,57		
19	Коммерческое предложение		шт.	4	212,16	1,00	848,64	1,00	848,64		
20	Коммерческое предложение		шт.	1	239,57	1,00	239,57	1,00	239,57		
21	Коммерческое предложение		шт.	1	183,47	1,00	183,47	1,00	183,47		
22	М08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (б/у)		1 шт.	4	4,97	М08-03-600-01					
	ЗП				2,60	1,00	10,40	16,50	171,60		
	ЭМ				1,93	1,00	7,72	6,11	47,17		
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0,52)	16,50	(8,58)		
	МР				0,44	1,00	1,76	5,73	10,08		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	10,37		145,95	1,12	
	СП от ФОТ		%	52			7,10		93,69		
	ЭТР		цел-ч	0,28							
	Всего по позиции						37,35		468,49	1,12	

Исполнитель: *Имидж*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,75	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	97,82	16,50	1613,95	
		ЭМ			63,24	1,00	47,43	3,09	146,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			18,36	1,00	13,77	9,21	126,82	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	92,93		1307,30	11,40
		СП от ФОТ	%	52			63,58		839,25	
		ЗТР	цел-й	15,20						

Всего по позиции 315,53 4033,88 11,40

24 РХЦС 1/2016, Труба гладкая жесткая ПВХ diam. 20мм (13,42/1,18)*1,02 75 11,60 1,00 870,00 1,00 870,00

стр.298

25 РХЦС 1/2016, Крепеж-клипса diam. 20мм (2,07/1,18)*1,02 150 1,79 1,00 268,50 1,00 268,50

стр.299

26 РХЦС 1/2016, Крепеж-клипса diam. 25мм (2,54/1,18)*1,02 50 2,20 1,00 110,00 1,00 110,00

стр.299

27 РХЦС 1/2016, Муфта соединительная diam. 20мм (4,01/1,18)*1,02 12 4,34 1,00 52,08 1,00 52,08

стр.299

28 M08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм 100 м 0,27 995,31 M08-02-411-01

		ЗП			244,01	1,00	65,88	16,50	1087,06	
		ЭМ			158,17	1,00	42,71	4,60	196,45	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0,61)	16,50	(10,11)	
		МР			593,13	1,00	160,15	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	.81		1,00	63,17		888,71	7,50
		СП от ФОТ	%	52			43,22		570,53	
		ЗТР	цел-й	27,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
29	5090801	Трос стальной	м	27	48,04	1,00	1297,08	375,13	2742,75	7,50
30	РХЩС 1/2016, Металлорукав РЗ-ЦХ-25 (44,84/1,18)*1,02 стр.298 стр.277		м	27	38,76	1,00	1046,52	1,00	1046,52	
31	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,00081	37896,75	1,00	30,70		30,70	
32	E16-02-001-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (ГИЛЬЗА)	100 м трубопрово	0,01	2929,07			E16-02-001-03		
		ЗП			296,40	1,15	3,41	16,50	56,24	
		ЭМ			34,63	1,25	0,43	7,14	3,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	(0,02)	16,50	(0,39)	
		МР			2598,04	1,00	25,98	6,28	163,16	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	3,95		55,50	0,38
		СП от ФОТ	%	56			2,42		31,71	
		ЗТР	чел-ч	32,97						
Всего по позиции							36,19		309,70	0,38
33	E16-02-001-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (ГИЛЬЗА)	100 м трубопрово	0,01	3442,65			E16-02-001-04		
		ЗП			296,40	1,15	3,41	16,50	56,24	
		ЭМ			34,63	1,25	0,43	7,14	3,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	(0,02)	16,50	(0,39)	
		МР			3111,62	1,00	31,12	6,29	195,72	
		НР от ФОТ	%	98		1,15	3,95		55,50	0,38
		СП от ФОТ	%	56			2,42		31,71	
		ЗТР	чел-ч	32,97						
Всего по позиции							41,33		342,26	0,38
34	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,3	171,43			M08-02-412-05		
		ЗП			102,67	1,00	30,80	16,50	508,22	
		ЭМ			21,26	1,00	6,38	6,11	38,97	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0,42)	16,50	(6,88)	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				47,50	1,00	14,25	4,39	62,56	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	29,66		417,23	3,50
	СП от ФОТ		%	52			20,29		267,85	
	ЗТР		цел-ч	11,68						

Всего по позиции

101,38 1294,83 3,50

35 РХЦС 1/2016, Кабель ВВГнг LS 5x10 (255,39/1,18)*1,02
стр.233

36	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,65	83,77				M08-02-412-03	
	ЗП				55,29	1,00	35,94	16,50	592,99	
	ЭМ				5,80	1,00	3,77	6,10	23,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0,25)	16,50	(4,08)	
	МР				22,68	1,00	14,74	4,43	65,31	
	НР от ФОТ		%	81					483,63	4,09
	СП от ФОТ		%	52					310,48	
	ЗТР		цел-ч	6,29			23,52			

Всего по позиции

112,35 1475,41 4,09

37 РХЦС 1/2016, Кабель ВВГнг LS 3x4 (67,89/1,18)*1,02
стр.232

38	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,5	65,63				M08-02-412-02	
	ЗП				47,38	1,00	23,69	16,50	390,89	
	ЭМ				3,87	1,00	1,94	6,10	11,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0,13)	16,50	(2,06)	
	МР				14,38	1,00	7,19	4,71	33,86	
	НР от ФОТ		%	81					318,29	2,70
	СП от ФОТ		%	52					204,33	
	ЗТР		цел-ч	5,39			15,48			

Всего по позиции

70,93 959,17 2,70

Исполнитель: *М.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	РХЦС 1/2016, Кабель ВВГнг LS 3х1,5 (29,28/1,18)*1,02		м	50	25,31	1,00	1265,50	1,00	1265,50	
стр.232										
40	M11-06-002-01 Электрические проводки в щитах и пультах шкафов и панельных		100 м	0,1	110,75			M11-06-002-01		
	ЗП				96,04	1,00	9,60	16,50	158,47	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
	МР				14,71	1,00	1,47	3,72	5,47	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	7,68		107,76	0,93
	СП от ФОТ		%	48			5,76		76,07	
	ЗТР		чел-ч	9,27						
Всего по позиции							24,51		347,77	0,93
41	РХЦС 1/2016, Провод ПВ-1/Пув 16,0 (м) ж/з (78,77/1,18)*1,02		м	10	68,09	1,00	680,90	1,00	680,90	
стр.226										
42	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0,04	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26,19	16,50	432,19	
	ЭМ				201,43	1,00	8,06	5,71	46,01	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0,44)	16,50	(7,33)	
	МР				563,77	1,00	22,55	3,04	68,55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25,30		356,01	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17,31		228,55	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
Всего по позиции							99,41		1131,31	2,83
43	Коммерческое Светильник светодиодный (НПП) РВН-РС2-02 8 Вт 640 Лм 4000К IP 65 шт. предложение Jazz Way 4690601035653 (641/1,18)*1,02		4 шт.		554,08	1,00	2216,32	1,00	2216,32	
44	M10-06-037-12 Коробка оконечная		100 шт.	0,03	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	6,14	16,50	101,32	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗИМ								
		МР			0,00	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		НР от ФОТ			250,95	1,00	7,53	2,10	15,81	
		СП от ФОТ	%	85		1,00	6,14		86,12	0,74
		ЗТР	%	52			3,99		52,69	
			цел-я	24,72						

Всего по позиции	23,80	255,94	0,74
------------------	-------	--------	------

45	Коммерческое предложение	Коробка расп. 80x80x50 IP54 Рувинил, клемма WAGO 4x (0,5-2,5) (64, 40/1, 18) *1,02	шт.	3	55,67	1,00	167,01	1,00	167,01
стр. 264									

46	М08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	455,07	М08-03-591-04	
		ЗП			325,66	1,00	3,26
		ЭМ			13,19	1,00	0,13
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,00)
		МР			116,22	1,00	1,16
		НР от ФОТ	%	81		1,00	3,10
		СП от ФОТ	%	52			2,12
		ЗТР	цел-ч	35,13			
							53,73
							0,60
							(0,06)
							2,60
							43,57
							27,97
							0,35

47	5091443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	1	7,80	1,00	7,80	9,77	128,47	0,35
Всего по позиции										

48	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	424,88		M08-03-591-01	
		ЗП			292,93	1,00	5,86	96,67
		ЭМ			13,19	1,00	0,26	1,20
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,01)	(0,13)
		НР			118,76	1,00	2,38	5,20
		НР от ФОТ	%	81		1,00	5,58	78,41
		СП от ФОТ	%	52			3,82	50,34
		ЗТР	цел.-ч	31 - 60				0,63

Всего по позиции									
49	5091442	Выключатель одноклавишный для открытой проволки	шт.	2	9,97	1,00	19,94	231,82	0,63

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-591-08	Розетка штепсельная неупорядоченного типа при открытой проводке шт.	100	0,01	452,87			M08-03-591-08		
		ЗП			320,37	1,00	3,20	16,50	52,86	
		ЭМ			13,19	1,00	0,13	4,54	0,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,00)	16,50	(0,06)	
		МР			119,31	1,00	1,19	2,26	2,70	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	3,04		42,87	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2,08		27,52	
		ЗТР	чел-ч	34,56						
Всего по позиции										
51	5030482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом шт.	1		21,21	1,00	21,21		51,33	
Всего по позиции										
52	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,0252	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	28,29	16,50	466,80	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	20,37		284,75	3,88
		СП от ФОТ	%	31			10,82		144,71	
		ЗТР	чел-ч	154,00						
Всего по позиции										
53	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,12	348,48			M08-02-472-07		
		ЗП			187,23	1,00	22,47	16,50	370,72	
		ЭМ			75,54	1,00	9,06	5,43	49,22	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0,38)	16,50	(6,26)	
		МР			85,71	1,00	10,29	3,91	40,22	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	21,71		305,35	2,56
		СП от ФОТ	%	52			14,85		196,03	
		ЗТР	чел-ч	21,30						
Всего по позиции										
54	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02352	28597,15	1,00	672,60	1,00	672,60	
Всего по позиции										
55	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,025	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%							
		СП от ФОТ	%							
		ЗТР	чел-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					620,39	1,00	15,51	16,50	255,91	
НР от ФОТ			%	61		1,00	11,17		156,11	2,21
СП от ФОТ			%	31			5,93		79,33	
ЗТР			цел-ч	88,50						

Всего по позиции

56	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,4	174,37		32,61		491,35	2,21
							M08-02-471-01			
ЗП					94,05	1,00	37,62	16,50	620,73	
ЭМ					50,90	1,00	20,36	5,58	113,61	
в т.ч. ЗПМ					2,40	1,00	(0,96)	16,50	(15,84)	
МР					29,42	1,00	11,77	4,77	56,13	
НР от ФОТ			%	81		1,00	36,65		515,62	4,28
СП от ФОТ			%	52			25,08		331,02	
ЗТР			цел-ч	10,70						

Всего по позиции

57	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,04524	26810,06	1,00	1212,89	1,00	1212,89	
----	---------	---	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

58 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя МДС40 п.2.7

1	измерение	1	14,60					П01-11-010-01		
ЗП					14,60	0,80	11,68	16,50	192,72	
НР от ФОТ			%	55		0,80	7,59		106,00	0,98
СП от ФОТ			%	32			4,67		61,67	
ЗТР			цел-ч	1,22						

Всего по позиции

59	П01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,05	155,13		23,94		360,39	0,98
----	---------------	---	-----------	------	--------	--	-------	--	--------	------

ЗП					155,13	0,80	6,21	16,50	102,39	
НР от ФОТ			%	55		0,80	4,04		56,31	0,52
СП от ФОТ			%	32			2,48		32,76	
ЗТР			цел-ч	12,96						

Всего по позиции

							12,73		191,46	0,52
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--------	------

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	П01-11-028-01 МДС40 п.2.7	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	17	3,83						
	ЗП				3,83	0,80	52,09	16,50	859,45	
	НР от ФОТ	%		55		0,80	33,86		472,70	4,35
	СП от ФОТ	%		32			20,84		275,02	
	ЗТР	чел-ч		0,32						
Всего по позиции										
					106,79				1607,17	4,35
61	П01-11-013-01 МДС40 п.2.7	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	14,60						
		1	1							
		токоп								
		риемн								
	ЗП				14,60	0,80	11,68	16,50	192,72	
	НР от ФОТ	%		55		0,80	7,59		106,00	0,98
	СП от ФОТ	%		32			4,67		61,67	
	ЗТР	чел-ч		1,22						
Всего по позиции										
					23,94				360,39	0,98
Прямые затраты по разделу										
					37714,90				55388,91	
Накладные расходы по разделу										
					750,67				10543,19	
Сметная прибыль по разделу										
					501,92				6632,29	
Итого по разделу										
					38967,49				72564,39	
Итого по всем разделам										
									72564,39	
Заработная плата										
									13232,32	
Эксплуатация машин										
									2206,55	
в том числе заработная плата машинистов										
									424,86	
Материалы										
									39950,04	
в том числе оборудование										
									0,00	
Накладные расходы по смете										
									10543,19	
Сметная прибыль по смете										
									6632,29	
Итого										
									72564,39	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

НДС, %

18,00

13061,59

Всего

85625,98

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

ИМП

Согласовано в сумме 85625,98
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИМП*
Терехина Н.А.