

< 2016-1кв * 18 * 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 284 839.47 руб.

Подрядчик :

Директор :

_____ / _____ /

« _____ » _____ 2016 г.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 284 839 47 руб.

Заказчик :

Директор :

_____ / _____

« _____ » _____

Форма 4а

Объект: г. Тула, проезд Марата, д 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли (дополнительные работы)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **284.839** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.267** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **35.215** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.71	147.03			E58-1-1			
		Зарплата рабочих			112.64		755.81		16.5	12 470.94	
		Эксплуатация машин			34.39		230.76		5.74	1 324.54	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.81		38.99		16.5	643.25	
	TCCС 509-9900	Строительный мусор	т	9.394							
		Накладные расходы	%		83		659.68		71	9 311.07	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		516.62		52	6 819.38	
		Затраты труда	чел-ч	15.16							101.7
							2 162.87			29 925.93	101.7
2.	ТЕРр 58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.04	1 035.59			E58-2-3			
		Зарплата рабочих			1 028.31		41.13		16.5	678.68	
		Эксплуатация машин			7.28		0.29		3.25	0.95	
	TCCС 509-9900	Строительный мусор	т	0.184							
		Накладные расходы	%		83		34.14		71	481.86	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		26.73		52	352.91	
		Затраты труда	чел-ч	138.4							5.536

4412

Исполнитель: *М.М.М.М.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					102.29					1 514.41	5.536
3. ТЕР 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 окно	4	383.21				E10-01-003-01			
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				52.84	1.15	243.06		16.5	4 010.56	
	Эксплуатация машин				16.54	1.25	82.70		7.4	611.98	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.39	1.25	6.95		16.5	114.68	
	Материальные ресурсы				313.83		1 255.32		3.84	4 820.43	
	Накладные расходы	%			106		265.01		90	3 712.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			54		135.01		43	1 773.85	
	Затраты труда	чел-ч	7.625								30.5
					1 981.10					14 929.53	30.5
4. ТЕРр 58-5-1	Усиление деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.479	4 200.38				E58-5-1			
	Зарплата рабочих				317.76		152.21		16.5	2 511.42	
	Эксплуатация машин				22.14		10.61		7.55	80.07	
	Материальные ресурсы				3 860.48		1 849.17		3.97	7 341.20	
	Накладные расходы	%			83		126.33		71	1 783.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		98.94		52	1 305.94	
	Затраты труда	чел-ч	39.87								19.1
					2 237.25					13 021.74	19.1
5. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-1.0059	1 631.01			-1 640.63	[цена]	6 382.04	-6 419.69	
	Объем: (0.479)*(-2.1)										
6. ТССЦ 102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.71	1 354.06			961.38	[цена]	6 382.04	4 531.25	
7. ТЕРр 58-5-4	Замена деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.112	2 872.94				E58-5-4			
	Зарплата рабочих				1 062.00		118.94		16.5	1 962.58	
	Эксплуатация машин				12.31		1.38		7.45	10.27	
	Материальные ресурсы				1 798.63		201.45		3.89	783.63	
TCC 509-9900	Строительный мусор	т	0.063168								
	Накладные расходы	%			83		98.72		71	1 393.43	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		77.31		52	1 020.54	
	Затраты труда	чел-ч	133.3								14.92
					497.80					5 170.44	14.92

Исполнитель: 
 Крючкова Т.М.

2016-1кв * 18 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.1064	1 631.01	-173.54	[цена]	6 382.04	-679.05			
Объем: (0.112)*(-0.95)											
9. ТССЦ 102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.25	1 552.84	388.21	[цена]	6 382.04	1 595.51			
10. ТЕР 58-5-5	Замена деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150х200)	100 м	0.06	4 739.29			E58-5-5				
ТССЦ 509-9900	Зарплата рабочих			1 276.87	76.61		16.5	1 264.10			
	Эксплуатация машин			40.97	2.46		7.43	18.26			
	Материальные ресурсы			3 421.45	205.29		3.93	806.78			
	Строительный мусор	т	0.0762								
	Накладные расходы	%		83	63.59		71	897.51			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	49.80		52	657.33			
	Затраты труда	чел-ч	160.2								9.613
					397.74			3 643.98			9.613
11. ТССЦ 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-0.2832	606.29	-171.70	[цена]	2 398.23	-679.18			
Объем: (0.06)*(-4.72)											
12. ТССЦ 102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	м3	0.18	1 646.22	296.32	[цена]	5 037.43	906.74			
13. ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель с ограждением)	100 м огражден.	1.37	3 029.51			E12-01-012-01				
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
	Зарплата рабочих			55.23	1.15		87.01	16.5	1 435.75		
	Эксплуатация машин			46.96	1.25		80.42	5.92	476.08		
	в т.ч. зарплата машинистов			3.66	1.25		6.27	16.5	103.42		
	Материальные ресурсы			2 927.32			4 010.43	5.3	21 255.27		
	Накладные расходы	%		108			100.74	92	1 416.04		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			51.30	44	677.23		
	Затраты труда	чел-ч	7.671								10.51
					4 329.91			25 260.37			10.51
14. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.411	9 690.47	-3 982.78	[цена]	51	-21 174.30			
Объем: (1.37)*(-0.3)											

Исполнитель:

Крючкова Т.М.

2016-1 кв * 18 * 1 >


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								[цена]	994.96	136 309.52	
15. ена поставщика	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый совмещенный с ограждениями перил Ц: 1165,31/1,18*1,0075=994,96	м	137								
16. ТЕРр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.28	2 195.20				E61-31-1			
	Зарплата рабочих			1 140.55			319.35		16.5	5 269.34	
	Эксплуатация машин			1.87			0.52		3.25	1.70	
	Материальные ресурсы			1 052.78			294.78		4.16	1 226.28	
	Накладные расходы	%		79			252.29		67	3 530.46	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			159.68		40	2 107.74	
	Затраты труда	чел-ч	131.4								36.79
							1 026.62			12 135.51	36.79
17. ТЕР 15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.28	777.02				E15-04-019-06			
	Зарплата рабочих			97.71	1.15		31.46		16.5	519.13	
	Эксплуатация машин			40.74	1.25		14.26		4.11	58.60	
	Материальные ресурсы			638.57			178.80		4.25	759.90	
	Накладные расходы	%		95			29.89		80	415.30	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			14.79		37	192.08	
	Затраты труда	чел-ч	12.12								3.394
							269.19			1 945.02	3.394
18. ТЕРр 56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов глухих (прим. стальные жалюз. решетки) Начисления: Н48= 0	100 шт	0.04	907.28				E56-8-2			
	Зарплата рабочих			822.12			32.88		16.5	542.60	
	Эксплуатация машин			33.46			1.34		8.46	11.32	
	в т.ч. зарплата машинистов			10.10			0.40		16.5	6.67	
	Материальные ресурсы			51.70					4.58		
	Накладные расходы	%		82			27.29		70	384.49	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		62			20.63		50	274.64	
	Затраты труда	чел-ч	84.93								3.397
							82.14			1 213.04	3.397
19. Прайс-лист.	Вентрешетки Ц: 2990/1,18*1,02=2584,58	м2	1.92					[цена]	2 584.58	4 962.39	
20. ТЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.036	148.12				E26-02-018-02			

Объем: 1044-622.545-217.855

Исполнитель:

Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
		Зарплата рабочих			77.97	1.15	182.56		16.5	3 012.22	
		Эксплуатация машин			68.25	1.25	173.70		4.18	726.05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.98	1.25	2.49		16.5	41.15	
		Материальные ресурсы			1.90		3.87		9.93	38.41	
TCCЦ 113-9005		Антисептик-антипирен	кг	42.1452							
		Накладные расходы	%		90		166.55		77	2 351.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		111.03		48	1 465.62	
		Затраты труда	чел-ч	10.2							20.77
							637.70			7 593.40	20.77
21. Каталог РХЦЦС. Зкв. стр.99		Сенеж огнебио ПРОФ Ц: 1530/25/1,18*1,02=52,90	кг	42.19				[цена]	52.9	2 231.85	
		Объем: 216.2-128.9-45.11									
22. ТССЦ 101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.016386	17 152.02		281.05	[цена]	39 905.6	653.89	
		Объем: 0.432-0.285615-0.129999									
23. ТЕРр 69-9-1		Очистка помещений от строительного мусора (чердак)	100 т мусора	0.01043	1 453.09			E69-9-1			
		Зарплата рабочих			1 453.09		15.16		16.5	250.07	
TCCЦ 509-9900		Строительный мусор	т	1.043							
		Накладные расходы	%		78		11.82		66	165.05	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		7.58		40	100.03	
		Затраты труда	чел-ч	214.3							2.235
							34.56			515.14	2.235
24. ТССЦпг 01-01-01-041		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.18732	28.47			T01-01-01-041			
		Зарплата рабочих			3.88		12.37		11	136.03	
		Эксплуатация машин			18.38		58.58		11	644.41	
		Накладные расходы	%		100		12.37		100	136.03	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		7.42		60	81.62	
		Затраты труда	чел-ч	0.578							1.841
							90.74			998.10	1.841
25. ТССЦпг 01-01-01-042		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	1 т груза	7.43708	7.42			T01-01-01-042			
		Эксплуатация машин			3.72		27.67		14.1	390.09	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.31		17.18		14.1	242.23	
		Накладные расходы	%		100		17.18		100	242.23	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		10.31		60	145.34	
							55.16			777.66	

Исполнитель: 
 Крючкова Т.М.

2016-1кв * 18 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. ТССЦпг 03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	10.6244	6.71	71.29	T03-21-01-008	7.1	506.16			
								71.29		506.16	

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 4, 7, 10;
%=90 - по стр. 3; %=92 - по стр. 13; %=67 - по стр. 16;
%=80 - по стр. 17; %=70 - по стр. 18; %=77 - по стр. 20;
%=66 - по стр. 23)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 7, 10; %=43 - по стр. 3; %=44 - по стр. 13; %=40 - по стр. 16, 23; %=37 - по стр. 17; %=50 - по стр. 18; %=48 - по стр. 20)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 25)

В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 25)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 284 839, 97 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

31.05.16


18

Составил: Возбранная В.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: 
Крючкова Т.М.