


РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Тула
«___» _____ 20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
"___" _____ 2015 г.



Наименование стройки: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп.2 конкурс)
Объект: _____

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп.2 конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп.2 конкурс)
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость **57,408** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **99** чел.час.
Сметная заработная плата **13,327** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на октябрь 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Фасад										
1	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2	4,0526	643,61			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	523,47	16,00	8375,46	
		ЭМ			3,73	1,25	18,90	9,18	173,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	2137,99	5,00	10689,95	
		НР от ФОТ	%	80			497,29		6700,37	
		СП от ФОТ	%	37			244,72		3098,92	
		ЗТР	чел-ч	12,94						60,31

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							3422,37	29038,16	60,31	
2	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1539988	52289,28	1,00	-8052,49	1,00	-8052,49	
3	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	115,782782	120,00	1,00	13893,93	1,00	13893,93	
Откосы										
4	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,073	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	30,18	16,00	482,88	
		ЭМ			9,62	1,25	0,88	9,22	8,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,02)	16,00	(0,37)	
		МР			1393,83	1,00	101,75	3,04	309,32	
		НР от ФОТ	%	80			28,69		386,60	
		СП от ФОТ	%	37			14,12		178,80	
		ЗТР	чел-ч	42,90		1,15				3,60
Всего по позиции							175,62	1365,69	3,60	
Балконные плиты										
5	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска Балконных плит акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	0,12	643,61			E15-04- 019-07		
		ЗП			112,32	1,15	15,50	16,00	248,00	
		ЭМ			3,73	1,25	0,56	9,18	5,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	63,31	5,00	316,54	
		НР от ФОТ	%	80			14,73		198,40	
		СП от ФОТ	%	37			7,25		91,76	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				1,79
Всего по позиции							101,35	859,84	1,79	
6	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,00456	52289,28	1,00	-238,44	1,00	-238,44	

Исполнитель: *Иванова Л.Р.*
Иванова Л.Р.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	3,4284	120,00	1,00	411,41	1,00	411,41

Окраска дверей, козырька

8	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей, козырька за два раза	100 м2 окрaш иваем ой	0,095	731,89			P62-29-2	
	ЗП				152,94	1,00	14,53	16,00	232,47
	ЭМ				0,60	1,00	0,06	9,33	0,53
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				578,35	1,00	54,94	2,42	132,96
	НР от ФОТ		%	68			11,62		158,08
	СП от ФОТ		%	40			7,26		92,99
	ЗТР		чел-ч	18,72		1,00			1,78
Всего по позиции							88,41	617,03	1,78

Цоколь

9	P61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,132	2922,74			P61-10-1	
	ЗП				1649,03	1,00	217,67	16,00	3482,75
	ЭМ				1,21	1,00	0,16	5,49	0,88
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	МР				1272,50	1,00	167,97	4,49	754,19
	НР от ФОТ		%	67			171,96		2333,44
	СП от ФОТ		%	40			108,84		1393,10
	ЗТР		чел-ч	201,84		1,00			26,64
Всего по позиции							666,60	7964,36	26,64

Отмостка

Прочие работы

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
10	A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	8,14	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП			3,88	1,00	31,58	16,00	505,33	
	ЭМ			20,31	1,00	165,32	7,07	1168,84	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%	85			31,58		429,53	
	СП от ФОТ	%	48			18,95		242,56	
	ЗТР	чел-ч	0,58		1,00				4,72
	Всего по позиции						247,43	2346,26	4,72
11	A310-3008-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)		8,14	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ			12,36	1,00	100,61	4,42	444,70	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
	Всего по позиции						100,61	444,70	0,00
	Итого по всем разделам							48650,45	
	Заработная плата						832,93	13326,89	
	Эксплуатация машин						286,49	1801,64	
	в том числе заработная плата машинистов						0,02	0,37	
	Материалы						8540,37	18217,37	
	Накладные расходы по смете						755,87	10206,42	
	Сметная прибыль по смете						401,14	5098,13	
	Итого							48650,45	
	НДС, %			18,00				8757,08	
	Всего							57407,53	

Государственное учреждение Тульской области
 Региональный хозяйственный центр
 профессиональному образованию в строительстве»

Согласовано в сумме 57407 руб. 53 коп.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВ
 Иванова Л.В.

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	--	---	---	---	---	---	---	----	----

[Faint, mostly illegible text, likely a report or calculation sheet]

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма	Всего	Средняя	Максимальная	Минимальная

[Faint text at the bottom of the page, possibly a signature block or additional data]

Иванова Д.В.