

«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 г.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
« » 20 г. Подпись

ул. Фабричная Д.7, г.Тула, Тульская обл.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)

на дополнительные объемы работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения

84,834 тыс. руб.
15,895 тыс. руб.
97,150 чел.-час

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

Составлен(а) в ценах на III квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Монтажные работы										
1	ТЕРМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (для прокладки металлоукава по наружной стене здания)	100 м	0,063	386,21			ТЕРМ08-02-396-06		1,48 0,01
		ЗП			206,74		13,00		220,00	
		ЭМ			33,34		2,00		12,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		16,9		1,00	
		МР			146,13		9,00		29,00	
		НР от ФОТ	%	95			12,00	81=95*0.85	179,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0.8	115,00	
		Всего по позиции					44,00		555,00	
2	Прайс - лист IEK	Лоток перфорированный 100x50x3000 237/1,18*1,02 П=237/1,18*1,02	м.п	6,3	204,86		1 291,00		1 291,00	
3	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,063	212,02			ТЕРМ08-10-010-01		0,96
		ЗП			130,42		8,00		139,00	
		ЭМ			63,24		4,00		12,00	
		в т.ч. ЗПМ			18,36		1,00		11,00	
		МР					8,00	81=95*0.85	113,00	
		НР от ФОТ	%	95			5,00	52=65*0.8	72,00	
		СП от ФОТ	%	65			26,00		347,00	
4	ТЕРМ08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тросе	100 м	1,377	995,31			ТЕРМ08-02-411-01		38,23 0,25
		ЗП			244,01		336,00		5 678,00	
		ЭМ			158,17		218,00		1 052,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,27		3,00		53,00	
		МР			593,13		0			
		НР от ФОТ	%	95			322,00	81=95*0.85	4 642,00	
		СП от ФОТ	%	65			220,00	52=65*0.8	2 980,00	
		Всего по позиции					1 096,00		14 352,00	
5	ТССЦ-509-0801	Трос стальной	м	137,7	48,56		6 687,00		6 687,00	
6	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 Ц=59,74/1,18*1,02	м	67	51,64		3 460,00		3 460,00	

Исполнитель:

Архитектор


8409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Металлоулав РЗ-ЦХ-22 Ц=35,03/1,18*1,02	М	77	30,28		2 332,00		2 332,00	✓
8	ТССЦ-101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	Т	0,004131	39 192,99		162,00		162,00	✓
9	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм²	100 м	0,67	127,29			ТЕРм08-02-412-04		6 0,04
		ЗП			78,76		53,00	16,9	892,00	
		ЭМ			11,60		8,00	7,06	55,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,76		1,00	16,9	9,00	
		МР			36,93		25,00	4,58	113,00	
		НР от ФОТ	%	95			51,00	81=95*0.85	730,00	
		СП от ФОТ	%	65			35,00	52=65*0.8	469,00	✓
		Всего по позиции					172,00		2 259,00	
10	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	0,77	65,63			ТЕРм08-02-412-02		4,15 0,02
		ЗП			47,38		36,00	16,9	617,00	
		ЭМ			3,87		3,00	7,05	21,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25			16,9	3,00	
		МР			14,38		11,00	4,98	55,00	
		НР от ФОТ	%	95			34,00	81=95*0.85	502,00	
		СП от ФОТ	%	65			23,00	52=65*0.8	322,00	✓
		Всего по позиции					107,00		1 517,00	
11	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 153.66/1,18*1,02 Ц=153.66/1,18*1,02	М	67	132,82		8 899,00		8 899,00	✓
12	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5 29,10/1,18*1,02 Ц=29,10/1,18*1,02	М	77	25,15		1 937,00		1 937,00	✓
13	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,1963	574,62			ТЕРм08-02-407-01		4,84 0,07
		ЗП			216,59		43,00	16,9	719,00	
		ЭМ			125,36		25,00	5,82	143,00	
		в т.ч. ЗПМ			4,80		1,00	16,9	16,00	
		МР			232,67		46,00	9	411,00	
		НР от ФОТ	%	95			42,00	81=95*0.85	595,00	
		СП от ФОТ	%	65			29,00	52=65*0.8	382,00	✓
		Всего по позиции					185,00		2 250,00	
14	ТССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (16мм)	М	11,5	57,03		656,00		656,00	✓
15	ТССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	8,13	57,03		464,00		464,00	✓

Исполнитель:

Архипов И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	✓ 0,0753	127,29			ТЕРм08-02-412-04		0,67
		ЗП			78,76		6,00	16,9	100,00	
		ЭМ			11,60		1,00	7,06	6,00	
		в т.ч. ЗПП			0,76			16,9	1,00	
		МР			36,93		3,00	4,58	13,00	
		НР от ФОТ	%	95			6,00	81=95*0.85	82,00	
		СП от ФОТ	%	65			4,00	52=65*0.8	53,00	✓
		Всего по позиции					20,00		254,00	
17	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 153.66/1,18*1,02 Ц=153.66/1,18*1,02	м	✓ 7,53	132,82		1 000,00		1 000,00	✓
18	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,121	65,63			ТЕРм08-02-412-02		0,65
		ЗП			47,38		6,00	16,9	97,00	
		ЭМ			3,87			7,05	3,00	
		в т.ч. ЗПП			0,25			16,9	1,00	
		МР			14,38		2,00	4,98	9,00	
		НР от ФОТ	%	95			6,00	81=95*0.85	79,00	
		СП от ФОТ	%	65			4,00	52=65*0.8	51,00	✓
		Всего по позиции					18,00		239,00	
19	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5 29,10/1,18*1,02 Ц=29,10/1,18*1,02	м	12,1	25,15		304,00		304,00	✓
Итого по разделу 2 Монтажные работы										48 965,00
Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
20	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,2	151,44			ТЕРм08-02-471-04		1,66
		ЗП			72,87		15,00	16,9	246,00	0,03
		ЭМ			47,63		10,00	5,85	56,00	
		в т.ч. ЗПП			1,77			16,9	6,00	
		МР			30,94		6,00	4,8	30,00	
		НР от ФОТ	%	95			14,00	81=95*0.85	204,00	
		СП от ФОТ	%	65			10,00	52=65*0.8	131,00	✓
		Всего по позиции					55,00		667,00	
21	Счет №ТК_0013481	Комплект стержневого заземлителя 2х1,5м 5200/1,18*1,02 Ц=5200/1,18*1,02	шт	2	4 494,92		8 990,00		8 990,00	✓
Итого по разделу 3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ										9 657,00
Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ										
22	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	✓ 1	14,60			ТЕРп01-11-010-01		0,98
		ЗП			14,60	0,8	12,00	16,9	197,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПП				0,8		16,9		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85	108,00	
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8	63,00	✓
		Всего по позиции					25,00		368,00	
23	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	✓ 0,07	155,13			ТЕРп01-11-011-01		0,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				155,13	✓ 0,8	9,00	16,9	147,00	
	ЭМ					0,8				
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16,9		
	МР					0,8				
	НР от ФОТ		%	65			6,00	55=65*0.85	81,00	
	СП от ФОТ		%	40			4,00	32=40*0.8	47,00	
	Всего по позиции						19,00		275,00	✓
24	ТЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	✓ 20	11,94			ТЕРп01-03-001-01		10,8
	ЗП				11,94	✓ 0,4	96,00	16,9	1 616,00	
	ЭМ					0,4				
	в т.ч. ЗПМ					0,4		16,9		
	МР					0,4				
	НР от ФОТ		%	65			62,00	55=65*0.85	889,00	
	СП от ФОТ		%	40			38,00	32=40*0.8	517,00	
	Всего по позиции						196,00		3 022,00	✓
25	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	1 линия	✓ 23	3,83			ТЕРп01-11-028-01		5,98
	ЗП				3,83	✓ 0,8	70,00	16,9	1 189,00	
	ЭМ					0,8				
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16,9		
	МР					0,8				
	НР от ФОТ		%	65			46,00	55=65*0.85	654,00	
	СП от ФОТ		%	40			28,00	32=40*0.8	380,00	
	Всего по позиции						144,00		2 223,00	✓
26	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	✓ 20	14,60			ТЕРп01-11-013-01		19,6
	ЗП				14,60	✓ 0,8	234,00	16,9	3 948,00	
	ЭМ					0,8				
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16,9		
	МР					0,8				
	НР от ФОТ		%	65			152,00	55=65*0.85	2 171,00	
	СП от ФОТ		%	40			94,00	32=40*0.8	1 263,00	
	Всего по позиции						480,00		7 382,00	✓
Итого по разделу 4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									84 834,00	✓
									36 853,00	
									1 360,00	
									15 895,00	
									11 029,00	
									6 846,00	✓
									12 941,00	✓

Исполнитель:
Архипов

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный отдел
(тел.:)
по ценообразованию в строительстве
(тел.:)

Согласовано в сумме **84 834,00**
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
28.09.2016г.

Составил: Название организации
Проверил: Название организации