

«СОГЛАСОВАНО»

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАД. РЕМОНТА
«___» ____ 20__ г. Подпись

«___» ____ 20__ г.

ул. Фабричная д.1, г. Тула, Тульская обл.
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)

на дополнительные объемы работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

29,707 тыс. руб.
8,352 тыс. руб.
47,920 чел.-час

Составлен(а) в ценах на III квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (протозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,843	70,58				ТЕРр67-3-1	8,13
		ЗП			70,28		59,00	16,9	1 001,00	0,01
		ЭМ			0,30			8,83	2,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,13			16,9	2,00	
		МР					50,00	72=85*0.85	722,00	
		НР от ФОТ	%	85			38,00	52=65*0.8	522,00	
		СП от ФОТ	%	65			147,00		2 247,00	
		Всего по позиции							2 247,00	
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 247,00	

Раздел 2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

2	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,2	151,44				ТЕРм08-02-471-04	1,66
		ЗП			72,87		15,00	16,9	246,00	0,03
		ЭМ			47,63		10,00	5,85	56,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,77			16,9	6,00	
		МР			30,94		6,00	4,8	30,00	
		НР от ФОТ	%	95			14,00	81=95*0.85	204,00	
		СП от ФОТ	%	65			10,00	52=65*0.8	131,00	
		Всего по позиции					55,00		667,00	
3	Чет №ТК_0010650	Комплект стержневого заземлителя 2х1,5м 5200/1,18*1,02	шт	2	4 494,92		8 990,00		Исполнитель: 8 990,00	

Исполнитель: 8 990,00
Архитектор: И.Г.

41.09

8485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 ЗАЕМЛЕНИЕ										

Раздел 3. ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ

4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	23	3,83			ТЕРп01-11-028-01	5,98
		ЗП			3,83	0,8			
		ЭМ				0,8			
		в т.ч. ЗПМ				0,8			
		МР				0,8			
		НР от ФОТ	%	65			46,00	55=65*0.85	654,00
		СП от ФОТ	%	40			28,00	32=40*0.8	380,00
		Всего по позиции					144,00		2 223,00
5	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	14,60			ТЕРп01-11-010-01	0,98
		ЗП			14,60	0,8			
		ЭМ				0,8			
		в т.ч. ЗПМ				0,8			
		МР				0,8			
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85	108,00
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8	63,00
		Всего по позиции					25,00		368,00
6	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,07	155,13			ТЕРп01-11-011-01	0,73
		ЗП			155,13	0,8			
		ЭМ				0,8			
		в т.ч. ЗПМ				0,8			
		МР				0,8			
		НР от ФОТ	%	65			6,00	55=65*0.85	81,00
		СП от ФОТ	%	40			4,00	32=40*0.8	47,00
		Всего по позиции					19,00		275,00
7	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токореимн ИК	20	14,60			ТЕРп01-11-013-01	19,6
		ЗП			14,60	0,8			
		ЭМ				0,8			
		в т.ч. ЗПМ				0,8			
		МР				0,8			
		НР от ФОТ	%	65			152,00	55=65*0.85	2 171,00
		СП от ФОТ	%	40			94,00	32=40*0.8	1 263,00
		Всего по позиции					480,00		7 382,00
8	ТЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	20	11,94			ТЕРп01-03-001-01	10,8

Исполн: 001-01

Архив

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				11,94	0,4	96,00	16,9	1 616,00	
	ЗМ					0,4				
	В т.ч. ЗПМ					0,4		16,9		
	МР					0,4				
	НР от ФОТ		%	65			62,00	55=65*0.85	889,00	
	СП от ФОТ		%	40			38,00	32=40*0.8	517,00	
	Всего по позиции						196,00		3 022,00	✓
Итого по разделу 3 ПУСКОНАЛДОНЧНЫЕ РАБОТЫ										13 271,00
Итого										25 175,00
В том числе:										
Материалы										9 020,00
Машины и механизмы										58,00
ФОТ										8 352,00
Накладные расходы										4 829,00
Сметная прибыль										2 924,00
НДС 18%										4 532,00
ВСЕГО по смете										29 707,00 ✓

Составил:

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по изысканиям в строительстве»

Согласовано в сумме 29 707,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

27.09.2016