

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:543.734
541,517 тыс. руб.
117,415 тыс. руб.
971,540 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,096	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		16,59 0,74
		ЗП			1 306,07		125,39	15,15	1 899,55	
		ЭМ			230,65		22,14	6,8	150,57	
		в т.ч. ЗПМ			79,72		7,65	15,15	115,95	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	131,71	84=110*(0.9*0.85)	1 693,02	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	79,16	48=70*(0.85*0.8)	967,44	
		Всего по позиции					358,40		4 710,58	
2	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,096	7 727,91			ТЕР10-01-034-02		15,17 0,08
		ЗП			1 122,80	1,15	123,96	15,15	1 877,95	
		ЭМ			294,05	1,25	35,29	8,37	295,34	
		в т.ч. ЗПМ			6,80	1,25	0,82	15,15	12,36	
		МР			6 311,06		605,85	3,55	150,81	

Итого

Рег. №

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	132,52	90=118*(0,9 *0,85)	1 701,28	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	66,82	43=63*(0,85 *0,8)	812,83	
	Всего по позиции						964,44		6 838,21	
3	Ком. предложение ООО "Профит"	Оконный блок ПВХ глухой площадью 3,2 м2 количество 3 шт L=1568/1,18 Затовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкция	м2	9,6	1 328,81	1,02	13 011,74		13 011,74	
7	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,051	3 582,78		ТЕРР58-20-1			2,11
	ЗП				330,04		16,83	15,15	255,01	
	ЭМ				4,79		0,24	8,06	1,97	
	в т.ч. ЗПМ				0,82		0,04	15,15	0,63	
	МР				3 247,95		165,65	2,29	379,32	
	НР от ФОТ		%	83			14,00	71=83*0,85	181,50	
	СП от ФОТ		%	65			10,97	52=65*0,8	132,93	
	Всего по позиции						207,69		950,73	

Замена Деревянной Двери на металлическую

8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,066	1 016,21		ТЕР46-04- 012-03			6,86
	ЗП				785,56		51,85	15,15	785,48	0,51
	ЭМ				230,65		15,22	6,8	103,52	
	в т.ч. ЗПМ				79,72		5,26	15,15	79,71	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	56,54	84=110*(0,9 *0,85)	726,76	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	33,98	48=70*(0,85 *0,8)	415,29	
	Всего по позиции						157,59		2 031,05	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область; МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим		1 м2 проема	6,6	68,60			1		18,22
9	ФЕР09-04-012-01									
	ЗП				23,81	0,94*1,15	169,88	15,15	2 573,60	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	141,57	5,5	18,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,94*1,25			15,15		
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	137,60	69=90*(0,9* 0,85)	1 775,78	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	122,74	58=85*(0,85 *0,8)	1 492,69	
	Всего по позиции						571,79		6 620,87	
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00066	49 325,29		32,55		32,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,85 л	шт.	0,66	235,41		155,37		155,37	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий	т	0,0198	59 411,27		1 176,34		1 176,34	
13	ТСЦ-203-8126	Поставляемые отдельно Дверь металлическая	шт.	3	14 669,54		44 008,62		44 008,62	
Ремонт фасада										
14	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8,12	752,69			ТЕР08-07-001-02		353,22
		ЗП			351,05		2 850,53	15,15	43 185,49	
		ЭМ			4,21		34,19	9,31	318,30	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			397,43		3 227,12	5,17	16 664,25	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	3 129,88	93=122*(0.9*0.85)	40 162,51	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 938,36	54=80*(0.85*0.8)	23 320,16	
		Всего по позиции					11 180,08		123 670,71	
17	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	7,74	151,63			ТЕРР62-41-1		160,99
		ЗП			151,63		1 173,62	15,15	17 780,25	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			938,90	68=80*0.85	12 090,57	
		СП от ФОТ	%	50			586,81	40=50*0.8	7 112,10	
		Всего по позиции					2 699,33		36 982,92	
18	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,5	31,48			ТЕРР53-14-1		6,78
		ЗП			22,71		56,78	15,15	860,15	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			8,77		21,92	8,82	193,38	
		НР от ФОТ	%	86			48,83	73=86*0.85	627,91	
		СП от ФОТ	%	70			39,75	56=70*0.8	481,68	
		Всего по позиции					167,28		2 163,12	
19	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отделываемых мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	2 922,74			ТЕРР61-10-1		12,11
		ЗП			1 649,03		98,94	15,15	1 498,97	
		ЭМ			1,21		0,07	5,49	0,40	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		

Исполнитель: **Еронина Н.Н.**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1 272,50		76,35	4,44	338,99	
	НР от ФОТ		%	79			78,16	67=79*0,85	1 004,31	
	СП от ФОТ		%	50			49,47	40=50*0,8	599,59	
	Всего по позиции						302,99		3 442,26	
20	ТЕРр62-25-1	Отрунтова ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной	7,8	368,26			ТЕРр62-25-1		33,46
	ЗП		и		34,62		270,04	15,15	4 091,02	
	ЭМ				26,22		204,52	5,59	1 143,25	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				307,42		2 397,87	7,71	18 487,64	
	НР от ФОТ		%	80			216,03	68=80*0,85	2 781,89	
	СП от ФОТ		%	50			135,02	40=50*0,8	1 636,41	
	Всего по позиции						3 223,48		28 140,21	
21	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой	0,32	370,14			ТЕРр62-21-1		4,78
	ЗП		и		123,62		39,56	15,15	599,31	
	ЭМ				6,18		1,98	9,21	18,21	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				240,34		76,90	3,09	237,65	
	НР от ФОТ		%	80			31,65	68=80*0,85	407,53	
	СП от ФОТ		%	50			19,78	40=50*0,8	239,72	
	Всего по позиции						169,87		1 502,42	
22	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой	7,8	372,53			ТЕРр62-24-1		195,7
	ЗП		и		204,99		1 598,92	15,15	24 223,68	
	ЭМ				3,18		24,80	9,1	225,73	
	в т.ч. ЗППМ							15,15		
	МР				164,36		1 282,01	11,66	14 948,16	
	НР от ФОТ		%	80			1 279,14	68=80*0,85	16 472,10	
	СП от ФОТ		%	50			799,46	40=50*0,8	9 689,47	
	Всего по позиции						4 984,33		65 559,14	
23	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандачков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,12	3 582,78			ТЕРр58-20-1		46,38
	ЗП				330,04		369,64	15,15	5 600,12	0,09
	ЭМ				4,79		5,36	8,06	43,24	
	в т.ч. ЗППМ				0,82		0,92	15,15	13,91	
	МР				3 247,95		3 637,71	2,29	8 330,34	
	НР от ФОТ		%	83			307,56	71=83*0,85	3 985,96	
	СП от ФОТ		%	65			240,86	52=65*0,8	2 919,30	
	Всего по позиции						4 561,13		20 878,96	

Устройство бетонной отмостки

Исполнитель: 

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,21392	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		3,11 0,04
		ЗП			104,66	1,15	25,75	15,15	390,07	
		ЭМ			27,45	1,25	7,34	8,74	64,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,93	1,25	0,52	15,15	7,82	
		МР			5 689,98		1 217,20	4,41	5 367,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	24,83	80=105*(0.9 *0.85)	318,31	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	14,51	44=65*(0.85 *0.8)	175,07	
		Всего по позиции					1 289,63		6 315,46	
31	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,006	32 870,06		-197,22		-197,22	
32	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-11, А-III	т	-0,2139	24 152,72		-5 166,27		-5 166,27	
33	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х4 вес.1,91кг/м2)	т	0,2139	46 194,08		9 880,91		9 880,91	
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в теле	0,112	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		23,18 2,52
		ЗП			1 312,20	1,15	169,01	15,15	2 560,52	
		ЭМ			1 377,50	1,25	192,85	7,39	1 425,16	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25	30,47	15,15	461,57	
		МР			61 972,90		6 940,97	4,63	32 136,67	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	188,51	80=105*(0.9 *0.85)	2 417,67	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	110,21	44=65*(0.85 *0.8)	1 329,72	
		Всего по позиции					7 601,55		39 869,74	
35	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-11,42	2 714,74		-31 002,33		-31 002,33	
36	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,42	3 860,95		44 092,05		44 092,05	
Замена существующего козырька над подъездной дверью										
37	ТЕРР58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	0,054	178,87			ТЕРР58-17-3		1,32
		ЗП			177,80		9,60	15,15	145,46	
		ЭМ			1,07		0,06	5,5	0,32	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			7,97	71=83*0.85	103,28	
		СП от ФОТ	%	65			6,24	52=65*0.8	75,64	
		Всего по позиции					23,87		324,70	
39	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,069	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		3,06 0,18

Исполнитель: 

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					517,00	0,7	24,97	15,15	378,31	
	ЗП				469,76	0,7	22,69	7,92	179,70	
	ЭМ				46,34	0,7	2,24	15,15	33,91	
	в т.ч. ЗПМ				256,09	0		5,07		
	МР									
	НР от ФОТ		%	90		0,9	22,04	69=90*(0.9*0.85)	284,43	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	19,66	58=85*(0.85*0.8)	239,09	
	Всего по позиции						89,36		1 081,53	
42	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	54,04			ТЕРР69-2-1		0,99
	ЗП				43,76		7,88	15,15	119,33	
	ЭМ				10,28		1,85	5,5	10,18	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	78			6,15	66=78*0.85	78,76	
	СП от ФОТ		%	50			3,94	40=50*0.8	47,73	
	Всего по позиции						19,82		256,00	
43	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18	51,96			ТЕРР69-2-2		1,9
	ЗП				42,08	2	15,15	15,15	229,51	
	ЭМ				9,88	2	3,56	5,5	19,56	
	в т.ч. ЗПМ					2		15,15		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	78			11,82	66=78*0.85	151,48	
	СП от ФОТ		%	50			7,58	40=50*0.8	91,80	
	Всего по позиции						38,11		492,35	
44	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Leftix, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0081	12 416,98			ТЕРР06-01-015-01		2,93
	ЗП				2 608,28	1,15	24,30	15,15	368,09	
	ЭМ				44,47	1,25	0,45	8,76	3,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,02	1,25	0,03	15,15	0,46	
	МР				9 764,23		79,09	11,36	898,47	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	22,99	80=105*(0.9*0.85)	294,84	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	13,44	44=65*(0.85*0.8)	162,16	
	Всего по позиции						140,27		1 727,50	

Исполнитель: *Н.Н. Ерошина*
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве	1 т конструкции	0,10848	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		7,89 0,52
	ЗП				517,00	1,15	64,50	15,15	977,13	
	ЭМ				469,76	1,25	63,70	7,92	504,50	
	в т.ч. ЗПП				46,34	1,25	6,28	15,15	95,20	
	МР				256,09		27,78	5,07	140,84	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	57,33	69=90*(0.9*0.85)	739,91	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	51,14	58=85*(0.85*0.8)	621,95	
	Всего по позиции						264,45		2 984,33	
46	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отведствий и свободоварочных операций	т	0,10848	42 650,15		4 626,69		4 626,69	
47	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профилиста	100 м2	0,07095	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,51 0,02
	ЗП				158,63		11,25	15,15	170,51	
	ЭМ				20,96		1,49	8,17	12,15	
	в т.ч. ЗПП				3,30		0,23	15,15	3,55	
	МР				1 696,34		120,36	3,9	469,39	
	НР от ФОТ		%	83			9,53	71=83*0.85	123,58	
	СП от ФОТ		%	65			7,46	52=65*0.8	90,51	
	Всего по позиции						150,09		866,14	
48	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,34
	ЗП				33,85		2,54	15,15	38,46	
	ЭМ				3,61		0,27	9,3	2,52	
	в т.ч. ЗПП							15,15		
	МР				1 051,09		78,83	3,57	281,43	
	НР от ФОТ		%	83			2,11	71=83*0.85	27,31	
	СП от ФОТ		%	65			1,65	52=65*0.8	20,00	
	Всего по позиции						85,40		369,72	
49	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам, в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,069	1 097,17			ТЕР09-04-002-01		2,82 0,23
	ЗП				290,04	1,15	23,02	15,15	348,67	
	ЭМ				638,73	1,25	55,09	4,47	246,25	
	в т.ч. ЗПП				33,28	1,25	2,87	15,15	43,49	
	МР				168,40		11,61	6,11	71,00	

Исполнитель: *Н.Н. Еронина*

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	90		0,9	20,97	69=90*(0.9*0.85)	270,59	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	18,71	58=85*(0.85*0.8)	227,45	
	Всего по позиции						129,40		1 163,96	
	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=210/1,18									
50	Каталог ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр. 71	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 17. Сталь, длазая	м2	7,935	177,97	1,02*1,062	1 529,71		1 529,71	
51	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали МА/С35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,027	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		3,5 0,01
	ЗП				898,62	1,15	27,90	15,15	422,72	
	ЭМ				19,16	1,25	0,65	7,83	5,06	
	в т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	0,08	15,15	1,24	
	МР				13 542,34		365,64	2,23	815,39	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	30,22	92=120*(0.9*0.85)	390,04	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	15,46	44=65*(0.85*0.8)	186,54	
	Всего по позиции						439,87		1 819,75	
52	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой МА/С35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м шва	0,066	2 601,99			ТЕР07-05-039-06		1,43 0,3
	ЗП				159,34	1,15	12,09	15,15	183,22	
	ЭМ				821,85	1,25	67,80	3,83	259,68	
	в т.ч. ЗПМ				32,77	1,25	2,70	15,15	40,96	
	МР				1 620,80		106,98	2,41	257,81	
	НР от ФОТ		%	155		0,9	20,63	119=155*(0.9*0.85)	266,77	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	12,57	68=100*(0.85*0.8)	152,44	
	Всего по позиции						220,07		1 119,92	
53	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных МА/С35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,069	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		2,49 0,01
	ЗП				250,34	1,15	19,86	15,15	300,95	
	ЭМ				18,08	1,25	1,56	8,18	12,76	
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,17	15,15	2,52	
	МР				9 201,89		634,93	2,81	1 784,15	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	21,63	92=120*(0.9*0.85)	279,19	

Исполнитель: **Еронина Н.Н.**
2,49
0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	65		0,85	11,07	44=65*(0.85*0.8)	133,53	
	Всего по позиции						689,05		2 510,58	
54	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,055433	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,49
	В. два слоя									
	ЗП				32,48	1,15*2	4,14	15,15	62,74	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,82	5,89	4,85	
	В т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,19	
	МР				329,42	2	36,53	3,9	142,43	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	3,36	69=90*(0.9*0.85)	43,42	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	2,47	48=70*(0.85*0.8)	30,21	
	Всего по позиции						47,32		283,65	

Окраска деревянных элементов фасада

55	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: фронтона МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,24	870,66			ТЕР15-04-024-01		7,74
	ЗП				229,17	1,15	63,25	15,15	958,25	
	ЭМ				3,31	1,25	0,99	9,07	9,01	
	В т.ч. ЗПМ				0,10	1,25	0,03	15,15	0,45	
	МР				638,18		153,17	2,88	441,11	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	59,80	80=105*(0.9*0.85)	766,96	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	29,58	37=55*(0.85*0.8)	354,72	
	Всего по позиции						306,79		2 530,05	
56	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,78	1 206,82			ТЕР15-04-024-02		29,21
	ЗП				266,02	1,15	238,62	15,15	3 615,09	
	ЭМ				3,31	1,25	3,23	9,07	29,27	
	В т.ч. ЗПМ				0,10	1,25	0,10	15,15	1,47	
	МР				937,49		731,24	2,3	1 681,86	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	225,59	80=105*(0.9*0.85)	2 893,25	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	111,60	37=55*(0.85*0.8)	1 338,13	
	Всего по позиции						1 310,28		9 557,60	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										310 755,11
Накладные расходы										93 060,92
Сметная прибыль										55 096,31

Исполнитель: **Ерохина Н.Н.**29,21
0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										6 741,63
Деревянные конструкции										65 388,28
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										23 390,25
Строительные металлические конструкции										17 841,64
Конструкции из кирпича и блоков										123 670,71
Маларные работы (ремонтно-строительные)										132 184,70
Стены (ремонтно-строительные)										2 163,12
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										3 442,26
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										65 519,84
Прочие ремонтно-строительные работы										748,35
Кровли										4 330,34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										1 119,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										283,65
Отделочные работы										12 087,65
Итого										458 912,34
В том числе:										
Материалы										188 387,11
Машины и механизмы										5 868,39
ФОТ										117 415,00
Накладные расходы										93 060,92
Сметная прибыль										55 096,31
НДС 18%										82 604,22
ВСЕГО по смете										541 516,56

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 543 736,85 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет Заказчик

8.04.2015г.

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель: А.Н.Н.
Еромина Н.Н.