

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

ИЖ. ГРАЖД. СМЕТ (вер. 6.0.5.8704) тел./факс (4972) 30-80-81

Форм. 44

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Работы на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 22

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

33 189,39 руб.  
35,593 тыс. руб.  
7,016 тыс. руб.  
54,504 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР10-01-012-04 <i>Р.53-1-1</i>	Демонтаж каркасных стен: досками под штукатурку (фронтон) <i>разборка обшивки каркаса фронтон. стен</i>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,576	2 794,05			ТЕР10-01-012-04		12,8241
		ЗП			176,42	0,8*1,15	93,50	16,7	1 561,26	
		ЭМ			44,73	0,8*1,25	25,76	10,33	266,15	
		в т.ч. ЗПМ				0,8*1,25		16,7		
		МР			2 572,90	0		3,18		
		НР от ФОТ	%	118		0,9	99,30	90=118*(0,9*0,85)	1 405,13	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	50,07	43=63*(0,85*0,8)	671,34	
		Всего по позиции					268,63		-3 903,88	
2	ТЕР10-01-012-04	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку (фронтон)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,576	2 794,05			ТЕР10-01-012-04		16,0301
		ЗП			176,42	1,15	116,86	16,7	1 951,57	
		ЭМ			44,73	1,25	32,20	10,33	332,69	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			2 572,90		1 482,00	3,18	4 712,72	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	124,11	90=118*(0,9*0,85)	1 756,41	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	62,58	43=63*(0,85*0,8)	839,18	
		Всего по позиции					1 817,75		9 592,57	
3	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-1,152	3 116,39		-3 590,08		-3 590,08	
4	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,44	5 627,53		8 103,64		8 103,64	
5	ТЕР58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,1232	3 632,33					11,789

Исполнитель: *Евгений Н.Н.*  
Евгения Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				710,98		87,59	16,7	1 462,80	
	ЭМ				48,39		5,96	10,15	60,51	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	МР				2 872,96		353,95	3,8	1 238,82	
	НР от ФОТ		%				72,70	71±83*0,85	1 038,59	
	СП от ФОТ		%				56,93	52=65*0,8	760,66	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>577,13</b>		<b>4 561,98</b>	
6	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработанной поверхности	1,344	148,12			ТЕР26-02-018-02		13,7095 0,1512
		(57,6/0,15*0,35) = 134,4 м2								
	ЗП				77,97	1,15	120,52	16,7	2 012,52	
	ЭМ				68,25	1,25	114,66	4,66	534,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	1,65	16,7	27,50	
	МР				1,90		2,55	10,1	25,79	
	НР от ФОТ		%			0,9	109,95	77=100*(0,9*0,85)	1 570,82	
	СП от ФОТ		%			0,85	72,69	48=70*(0,85*0,8)	979,21	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>420,37</b>		<b>5 122,66</b>	
7	Каталог РХЦС-2-й кв. стр 99	Сенеж Проф (расход 134,4 м2*0,3кг/м2*1,02) = 1530/25/1,18*1,057*1,02	кг	41,1264	55,92	54,9	2 299,79		2 299,79	
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	<b>Итого по разделу 1</b>									
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	<b>Итого по смете:</b>									
	В том числе:									
	Основная заработная плата									
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	в том числе заработная плата машинистов									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	<b>ВСЕГО по смете</b>									

Сотласовано в сумме 33 189,39 руб.  
проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

19.09.2016 г.

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )  
Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель: Ерохина Н.Н.