

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О. _____
" ____ " ____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О. _____
" ____ " ____ 20 ____ г.Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на ремонт системы водоснабжения по ул. Гоголевская д.21/33 г. Тула
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:290,254 тыс. руб.
74,292 тыс. руб.
513,410 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,184	331,33			ТЕР46-04-010-02		5,62
		ЗП			222,56		40,95	16,32	668,30	0,67
		ЭМ			108,77		20,01	8,66	173,29	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		8,48	16,32	138,39	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	48,94	84=110*(0.9*0.85)	677,62	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	29,41	48=70*(0.85*0.8)	387,21	
		Всего по позиции					139,31		1 906,42	
2	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	2,2	306,09			ТЕР46-04-009-01		19,65
		ЗП			75,73		166,61	16,32	2 719,08	4,97
		ЭМ			230,36		506,79	4,68	2 371,78	
		в т.ч. ЗПМ			21,24		46,73	16,32	762,63	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	211,21	84=110*(0.9*0.85)	2 924,64	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	126,94	48=70*(0.85*0.8)	1 671,22	
		Всего по позиции					1 011,55		9 686,72	
3	ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	100 отверстий	0,28	1 354,63			ТЕРр69-1-5		52,03
		ЗП			1 354,63		379,30	16,32	6 190,18	
		ЭМ								

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			295,85	66=78*0.85	4 085,52	
		СП от ФОТ	%	50			189,65	40=50*0.8	2 476,07	
		Всего по позиции					864,80		12 751,77	
4	ТЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,18	608,02			ТЕРp65-1-2		10,73 0,03
		ЗП	да		463,25		83,39	16,32	1 360,92	
		ЭМ			11,91		2,14	5,56	11,90	
		в т.ч. ЗПМ			2,15		0,39	16,32	6,36	
		МР			132,86		23,91	3,68	87,99	
		НР от ФОТ	%	74			62,00	63=74*0.85	861,39	
		СП от ФОТ	%	50			41,89	40=50*0.8	546,91	
		Всего по позиции					213,33		2 869,11	
5	ТЕРp65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м трубопрово да	1,22	353,34			ТЕРp65-1-1		42,29 0,12
		ЗП	да		269,31		328,56	16,32	5 362,10	
		ЭМ			6,94		8,47	5,58	47,26	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,54	16,32	25,13	
		МР			77,09		94,04	3,68	346,07	
		НР от ФОТ	%	74			244,27	63=74*0.85	3 393,95	
		СП от ФОТ	%	50			165,05	40=50*0.8	2 154,89	
		Всего по позиции					840,39		11 304,27	
6	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,18	3 202,95			ТЕР16-04-002 04		33,62 1,33
		ЗП			1 505,45	1,15	311,63	16,32	5 085,80	
		ЭМ			598,51	1,25	134,67	5,83	785,13	
		в т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	16,75	16,32	273,36	
		МР			1 098,99		197,81	2,88	569,69	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	378,29	98=128*(0.9 *0.85)	5 251,98	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	231,67	56=83*(0.85 *0.8)	3 001,13	
		Всего по позиции					1 254,07		14 693,73	
7	ТСЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм	10 м	-1,687	304,30		-513,35		-513,35	
8	прайс	Труба РН 20 Д 40 Ц=129,75/1,18*1,02	м	16,87	112,16		1 892,14		1 892,14	
9	прайс	Тройник 40х20х40 Ц=34,67/1,18*1,02	шт	12	29,97		359,64		359,64	
10	прайс	Кран шаровый Д 40 Ц=468,73/1,18*1,02	шт	3	405,17		1 215,51		1 215,51	
11	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,23	2 378,26			ТЕР16-04-002 03		32,22 1,38

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 129,09	1,15	298,64	16,32	4 873,80	
		ЭМ			477,09	1,25	137,16	5,82	798,27	
		В т.ч. ЗПМ			59,57	1,25	17,13	16,32	279,56	
		МР			772,08		177,59	2,87	509,68	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	363,77	98=128*(0.9 *0.85)	5 050,29	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	222,78	56=83*(0.85 *0.8)	2 885,88	
		Всего по позиции					1 199,94		14 117,92	
12	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм	10 м	-2,157	218,18		-470,61		-470,61	
13	прайс	Труба РН 20 Д 32 Ц=781/1,18*1,02	м	21,57	675,10		14 561,91		14 561,91	
14	прайс	Тройник 32х20х32 Ц=24,39/1,18*1,02	шт	8	21,08		168,64		168,64	
15	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,32	2 790,57			ТЕР16-04-002 02		55,07 3,28
		ЗП			1 387,16	1,15	510,47	16,32	8 330,87	
		ЭМ			820,19	1,25	328,08	5,79	1 899,58	
		В т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	41,39	16,32	675,48	
		МР			583,22		186,63	2,88	537,49	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	635,74	98=128*(0.9 *0.85)	8 826,22	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	389,34	56=83*(0.85 *0.8)	5 043,56	
		Всего по позиции					2 050,26		24 637,72	
16	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-2,973	160,97		-478,56		-478,56	
17	прайс	Труба РН 20 Д25 Ц=33,95/1,18*1,02	м	29,73	29,35		872,58		872,58	
18	прайс	Тройник 25х20х25 Ц=9,65/1,18*1,02	шт	12	8,34		100,08		100,08	
19	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,67	3 594,87			ТЕР16-04-002 01		146,58 11,24
		ЗП			1 763,52	1,15	1 358,79	16,32	22 175,45	
		ЭМ			1 334,83	1,25	1 117,92	5,78	6 461,58	
		В т.ч. ЗПМ			169,36	1,25	141,84	16,32	2 314,83	
		МР			496,52		332,67	2,78	924,82	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 728,73	98=128*(0.9 *0.85)	24 000,47	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 058,69	56=83*(0.85 *0.8)	13 714,56	
		Всего по позиции					5 596,80		Исп. 67 276,88	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм	10 м	-6,023	125,60		-756,49			
21	прайс	Труба РН 20 Д20 Ц=38,25/1,18*1,02	м	60,23	33,06		1 991,20		1 991,20	
22	прайс	Муфта разъемная ВР 20х1/2" Ц=99,6/1,18*1,02	шт	29	86,09		2 496,61		2 496,61	
23	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	29	103,77		3 009,33		3 009,33	
24	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	12	160,00		1 920,00		1 920,00	
25	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубки	10 м трубопрово да	7,3	626,99			ТЕР26-01-017 01		29,55
		ЗП			32,63	1,15	273,90	16,32	4 470,05	
		ЭМ			15,88	1,25	144,91	7,43	1 076,68	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			578,48		4 222,90	1,82	7 685,68	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	246,51	77=100*(0.9 *0.85)	3 441,94	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	162,97	48=70*(0.85 *0.8)	2 145,62	
		Всего по позиции					5 051,19		18 819,97	
26	прайс	Трубки Energoflex 42/9 Ц=27,20/1,18*1,02	м	19,8	23,51		465,50		465,50	
27	прайс	Трубки Energoflex 35/9 Ц=21,68/1,18*1,02	м	25,3	18,74		474,12		474,12	
28	прайс	Трубки Energoflex 22/9 Ц=14,19/1,18*1,02	м	35,2	12,27		431,90		431,90	
29	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в стенах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,28	1 031,00			ТЕРР69-4-1		22,02 0,01
		ЗП			626,92		175,54	16,32	2 864,81	
		ЭМ			1,49		0,42	8,66	3,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,18	16,32	2,94	
		МР			402,59		112,72	4,93	555,71	
		НР от ФОТ	%	78			137,06	66=78*0.85	1 892,72	
		СП от ФОТ	%	50			87,86	40=50*0.8	1 147,10	
		Всего по позиции					513,60		6 463,98	
30	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2 пола	0,22	8 085,58			ТЕР11-01-014 01		7,67 3,03
		ЗП			272,40	1,15	68,92	16,32	1 124,77	
		ЭМ			175,99	1,25	48,40	12,27	593,87	
		в т.ч. ЗПМ			119,46	1,25	32,85	16,32	536,11	
		МР			7 637,19		1 680,18	5,02	8 434,50	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	112,66	94=123*(0.9 *0.85)	1 561,23	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	64,88	51=75*(0.85 *0.8)	847,05	
		Всего по позиции					1 975,04		12 561,42	
31	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,184	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		14,12 Н.Б.17

Итого: 12 561,42

1 975,04

Итого: 14,12

Ходышева Н.Б.17

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				531,68	1,15	112,50	16,32	10	11
	ЭМ				95,14	1,25	21,88	7,71	1 836,00	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	2,21	16,32	168,69	
	МР				10 966,72		2 017,88	3,28	36,07	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	94=123*(0.9 *0.85)		6 618,65	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	51=75*(0.85 *0.8)		1 759,75	
	Всего по позиции						73,13		954,76	
32	ТЕРp57-1-2						2 352,37		11 337,85	
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков		100 м2 основания	0,184	55,91			ТЕРp57-1-2		1,41
	ЗП				55,91		10,29	16,32	167,93	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,32		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			8,23	68=80*0.85	114,19	
	СП от ФОТ		%	68			7,00	54=68*0.8	90,68	
	Всего по позиции						25,52		372,80	
33	ТЕР11-01-012-01							ТЕР11-01-012		9,46
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам		100 м2 пола	0,184	3 913,47			01		0,03
	ЗП				356,26	1,15	75,38	16,32	1 230,20	
	ЭМ				41,74	1,25	9,60	7,03	67,49	
	в т.ч. ЗПМ				1,32	1,25	0,30	16,32	4,90	
	МР				3 515,47		646,85	6,28	4 062,22	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	94=123*(0.9 *0.85)		1 160,99	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	51=75*(0.85 *0.8)		629,90	
	Всего по позиции						863,86		7 150,80	
34	ТЕР16-07-003-05							ТЕР16-07-003		5,13
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм		1 врезка	1	115,67			05		
	ЗП				41,34	1,15	47,54	16,32	775,85	
	ЭМ				4,67	1,25	5,84	4,58	26,75	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,32		
	МР				69,66		69,66	3,12	217,34	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	98=128*(0.9 *0.85)		760,33	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	56=83*(0.85 *0.8)		434,48	
	Всего по позиции						211,35		2 214,75	
35	ТССЦпг-01-01-01-041							ТССЦпг-01-01-01-041		
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подгузковой вручную		1 т груза	0,2	28,47					
	ЗП									
	ЭМ				28,47					
	в т.ч. ЗПМ						5,69	10,89	61,96	
	МР									
	НР от ФОТ		%	0						
	СП от ФОТ		%	0			0=0*0.85			
	Всего по позиции						5,69		61,96	

Исполнителю

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: 8 км I класс груза	1 т груза	0,2	6,71			ТССЦпг-03-21-01-008		
		ЗП								
		ЭМ			6,71		1,34	7,05	9,45	
		В т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					1,34		9,45	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									245 977,66	
									142 083,42	
									65 763,23	
									38 131,01	
									218 237,51	
									27 740,15	
									245 977,66	
									69 236,11	
									58 289,99	
									14 557,32	
									5 055,76	
									65 763,23	
									38 131,01	
									44 275,98	
									290 253,64	

1. Общественное учреждение "Городской центр

«Региональный хозяйственный центр

по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 290253,64 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

28.01.16г.

Исполнитель:

Ходышева Н.В.