

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« 20 » г.

« 20 » г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

на ремонт системы водоотведения пр.Ленина д.65/4 г.Тула  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

171,221 тыс. руб.  
44,585 тыс. руб.  
312,240 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной до 220 мм отверстий площадью: до 20 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,128	578,26			ТЕР46-03-010-01		3,40,97
		ЗП			134,86	1,75	30,21	16,32	493,00	
		ЭМ			443,40	1,75	99,32	4,68	464,83	
		в т.ч. ЗПМ			40,89	1,75	9,16	16,32	149,48	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	38,98	110*(0,9*0,85)	540,65	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	23,43	70*(0,85*0,85)	305,82	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>191,94</b>		<b>1 804,30</b>	
2	ТЕР16-01-005-02	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм*демонтаж	100 м трубопрово да	1,68	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		57,440,24
		ЗП			768,38	0,4	516,35	16,32	8 426,85	
		ЭМ			87,05	0,4	58,50	7,07	413,58	
		в т.ч. ЗПМ			4,54	0,4	3,06	16,32	49,80	
		МР			12 047,96	0		4,66		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	598,36	128*(0,9*0,85)	8 300,34	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	366,44	83*(0,85*0,85)	4 784,22	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 539,65</b>		<b>21 924,99</b>	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм *применительно прокладка труб ПВХ	100 м трубопрово да	1,68	8 292,65			ТЕР16-04-001 02		136,86 0,13
		ЗП			571,03	1,15*1,15	1 268,72	16,32	20 705,43	
		ЭМ			5,22	1,25*1,25	13,71	6,66	91,26	
		в т.ч. ЗПМ			0,63	1,25*1,25	1,65	16,32	27,00	
		МР			7 716,40		12 963,53	2,33	30 205,07	
		НР от ФОТ				0,9	1 463,47	128*(0,9*0,8 5)	20 301,20	
		СП от ФОТ				0,85	896,25	83*(0,85*0,8 )	11 701,38	
		СП от ФОТ			83					
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16 605,68</b>		<b>83 004,34</b>	
14	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-167,7	173,92		-29 166,38		-29 166,38	
5	каталог 4 кв.2015	Безнапорная труба ПВХ 110 мм	м	167,7	148,33		24 874,94		24 874,94	
		Ц=171,6/1,18*1,02								
6	каталог 4 кв.2015	Тройник 110х110 мм	шт	82	61,03		5 004,46		5 004,46	
		Ц=70,6/1,18*1,02								
7	каталог 4 кв.2015	Отвод 110 мм	шт	28	32,81		918,68		918,68	
		Ц=37,96/1,18*1,02								
8	каталог 4 кв.2015	Ревизия 110 мм	шт	37	67,30		2 490,10		2 490,10	
		Ц=77,86/1,18*1,02								
9	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	1,28	1 031,00			ТЕРр69-4-1		100,68 0,06
		ЗП			626,92		802,46	16,32	13 096,10	
		ЭМ			1,49		1,91	8,66	16,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,81	16,32	13,16	
		МР			402,59		515,31	4,93	2 540,52	
		НР от ФОТ			78		626,55	78*0,85	8 691,44	
		СП от ФОТ			50		401,64	50*0,8	5 243,70	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 347,87</b>		<b>29 588,27</b>	
10	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации Диаметр: 100 мм	1 врезка	1	208,01			ТЕР16-07-004 02		11,82
		ЗП			71,25	1,15*1,15	94,23	16,32	1 537,80	
		ЭМ			0,60	1,25*1,25	0,94	7,7	7,22	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,25		16,32		
		МР			136,16		136,16	3,42	465,67	
		НР от ФОТ				0,9	108,55	128*(0,9*0,8 5)	1 505,81	
		СП от ФОТ				0,85	66,48	83*(0,85*0,8 )	867,93	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>406,36</b>		<b>4 384,43</b>	
11	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0,01	1 579,70			ТЕРр52-15-1		0,64
		ЗП			526,56		5,27	16,32	85,93	
		ЭМ			0,60		0,01	7,7	0,05	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			1 052,54		10,52	6,55	68,94	
		НР от ФОТ			93		4,90	93*0,85	67,93	

Ходышова Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	75			3,95	75*0.8	51,56	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>24,65</b>		<b>274,41</b>	
<b>Итого по Разделу 1 Новый Раздел</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Фундаменты (ремонтно-строительные)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>171 221,00</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Государственный координационный центр  
по обеспечению в строительстве»

Согласовано в сумме 171 221,00 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*29.01.16г.*

Исполнитель: *Н.В. Ходышева*  
Ходышева Н.В.