

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул. Лейтезина д.12 г.Тула

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

644,556 тыс. руб.
143,630 тыс. руб.
1 031,950 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,06	148,41			ТЕРр66-24-2		1,15
		ЗП			148,41		8,90	16	142,40	
		ЭМ						16		
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			6,59	63=74*0,85	89,71	
		СП от ФОТ	%	50			4,45	40=50*0,8	56,96	
		Всего по позиции					19,94		289,07	
2	ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 отверстий	0,68	1 205,04			ТЕРр69-1-4		112,4
		ЗП			1 205,04		819,43	16	13 110,88	
		ЭМ						16		
		В т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			639,16	66=78*0,85	8 653,18	
		СП от ФОТ	%	50			409,72	40=50*0,8	5 244,35	
		Всего по позиции					1 868,31		27 008,41	
3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 оснований	0,87	127,14			ТЕРр57-1-3		15,17
		ЗП			127,14		110,61	16		
		ЭМ								

12.02.18

Ходышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			88,49	68=80*0,85	1 203,44	
		СП от ФОТ	%	68			75,21	54=68*0,8	955,67	
		Всего по позиции					274,31		3 928,87	
4	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Л 20мм-108мм; Л 32мм-53мм)	100 м трубопрово да	1,61	353,34			ТЕРР65-1-1		55,8 0,16
		ЗП			269,31		433,59	16	6 937,44	
		ЭМ			6,94		11,17	6,54	73,05	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		2,03	16	32,48	
		МР			77,09		124,12	9,95	1 234,99	
		НР от ФОТ	%	74			322,36	63=74*0,85	4 391,05	
		СП от ФОТ	%	50			217,81	40=50*0,8	2 787,97	
		Всего по позиции					1 109,05		15 424,50	
5	ТЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,81	608,02			ТЕРР65-1-2		48,29 0,14
		ЗП			463,25		375,23	16	6 003,68	
		ЭМ			11,91		9,65	6,53	63,01	
		в т.ч. ЗПМ			2,15		1,74	16	27,84	
		МР			132,86		107,62	9,95	1 070,82	
		НР от ФОТ	%	74			278,96	63=74*0,85	3 799,86	
		СП от ФОТ	%	50			188,49	40=50*0,8	2 412,61	
		Всего по позиции					959,95		13 349,98	
6	ТЕРР65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопрово да	0,56	761,21			ТЕРР65-1-3		42,77 0,15
		ЗП			593,47		332,34	16	5 317,44	
		ЭМ			15,55		8,71	6,71	58,44	
		в т.ч. ЗПМ			3,28		1,84	16	29,44	
		МР			152,19		85,23	9,95	848,04	
		НР от ФОТ	%	74			247,29	63=74*0,85	3 368,53	
		СП от ФОТ	%	50			167,09	40=50*0,8	2 138,75	
		Всего по позиции					840,66		11 731,20	
7	ТЕРР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	1,08	2 790,57			ТЕРР16-04-002 02		185,85 11,07
		ЗП			1 387,16	1,15	1 722,85	16	27 565,60	
		ЭМ			820,19	1,25	1 107,26	5,58	6 178,51	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	139,70	16	2 235,20	
		МР			583,22		629,88	3,12	1 965,23	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	2 145,66	98=128*(0,9 *0,85)	29 204,78	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 314,03	56=83*(0,85 *0,8)	16 688,45	
		Всего по позиции					6 919,68		81 602,57	
8	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-10,03	173,54		-1 740,61		-1 740,61	

Исполнитель:

Хорьшева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	прайс	Труба полипропиленовая РН 10 ДУ 25 L=45,81/1,18*1,02*1,08	м	100,3	42,77		4 289,83		4 289,83	
10	прайс	Тройник 25 L=8,54/1,18*1,02*1,112	шт	16	8,21		131,36		131,36	
11	прайс	Уголок 25 L=5,97/1,18*1,02*1,112	шт	9	5,74		51,66		51,66	
12	прайс	Хомут с гайкой 3/4" L=8,2/1,18*1,02*1,112	шт	76	7,88		598,88		598,88	
13	прайс	Муфта разъемная ВР комбинированная 25х1/2" L=154,29/1,18*1,02*1,112	шт	46	148,31		6 822,26		6 822,26	
14	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	21	278,77		5 854,17		5 854,17	
15	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,53	3 202,95		ТЕР16-04-002 04			98,98 3,91
		ЗП			1 505,45	1,15	917,57	16	14 681,12	
		ЭМ			598,51	1,25	396,51	5,65	2 240,28	
		В т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	49,33	16	789,28	
		МР			1 098,99		582,47	3,12	1 817,31	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 113,87	98=128*(0.9 *0.85)	15 160,99	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	682,15	56=83*(0.85 *0.8)	8 663,42	
		Всего по позиции					3 692,57		42 563,12	
16	ТССЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-4,966	327,96		-1 628,65		-1 628,65	
17	прайс	Труба РН 10 Д 40 L=93,15/1,18*1,02*1,08	м	49,66	86,96		4 318,43		4 318,43	
18	прайс	Уголок Д 40 L=37,74/1,18*1,02*1,112	шт	12	36,28		435,36		435,36	
19	прайс	Тройник 40 L=26/1,18*1,02*1,112	шт	11	24,99		274,89		274,89	
20	прайс	Хомут с гайкой 1 1/4" L=11,15/1,18*1,02*1,112	шт	65	10,72		696,80		696,80	
21	ТССЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	1	720,92		720,92		720,92	
22	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопрово да	0,81	5 282,69		ТЕР16-04-002 06			131,83 13,63
		ЗП			1 258,11	1,15	1 171,93	16	18 750,88	
		ЭМ			1 345,31	1,25	1 362,13	5,57	7 587,06	
		В т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	172,00	16	2 752,00	
		МР			2 679,27		2 170,20	2,94	6 380,39	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 548,21	98=128*(0.9 *0.85)	21 072,82	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	948,14	56=83*(0.85 *0.8)	12 041,61	

Итого: 21 072,82
12 041,61

Ходышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					7 200,61		65 832,76	
23	ТСЦ-507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-7,663	795,86		-6 098,68		-6 098,68	
24	прайс	Труба РН 10 Ду 63 Ц=217,98/1,18*1,02*1,08	м	76,63	203,50		15 594,21		15 594,21	
25	прайс	Тройник 63 Ц=92,75/1,18*1,02*1,112	шт	11	89,15		980,65		980,65	
26	прайс	Уголок 63 Ц=69,51/1,18*1,02*1,112	шт	12	66,81		801,72		801,72	
27	прайс	Хомут с гайкой 2" Ц=19,5/1,18*1,02*1,112	шт	81	18,74		1 517,94		1 517,94	
28	прайс	Кран шаровой диаметром 63 мм	шт.	1	1 153,52		1 153,52		1 153,52	
29	ТЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,56	8 836,42		ТЕР16-04-002 09			82,92 10,12
		ЗП			1 144,68	1,15	737,17	16	11 794,72	
		ЭМ			1 453,49	1,25	1 017,44	5,61	5 707,84	
		в т.ч. ЗПМ			182,49	1,25	127,74	16	2 043,84	
		МР			6 238,25		3 493,42	3,91	13 659,27	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	996,38	98=128*(0,9 *0,85)	13 561,79	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	610,19	56=83*(0,85 *0,8)	7 749,59	
		Всего по позиции					6 854,60		52 473,21	
30	ТСЦ-507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	-5,578	2 415,59		-13 474,16		-13 474,16	
31	прайс	Труба полипропиленовая РН 10 Ду 100 Ц=875/1,18*1,02*1,08	м	55,78	816,86		45 564,45		45 564,45	
32	прайс	Тройник 110 Ц=522,89/1,18*1,02*1,112	шт	11	502,61		5 528,71		5 528,71	
33	прайс	Отвод 110 Ц=396,53/1,18*1,02*1,112	шт	12	381,15		4 573,80		4 573,80	
34	прайс	Хомут с гайкой 4" Ц=57,46/1,18*1,02*1,112	шт	35	55,23		1 933,05		1 933,05	
35	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	2 111,96		ТЕР16-06-001 01			10,95 0,05
		ЗП			80,73	1,15	92,84	16	1 485,44	
		ЭМ			11,92	1,25	14,90	6,91	102,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	0,63	16	10,08	
		МР			2 019,31		2 019,31	3,56	7 188,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	107,68	98=128*(0,9 *0,85)	1 465,61	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	65,94	56=83*(0,85 *0,8)	837,49	
		Всего по позиции					2 300,67		11 080,24	

Исполнитель: 11.080.24

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопровода	19	626,99			ТЕР26-01-017-01		76,91
		ЗП			32,63	1,15	712,88	16	11 406,08	
		ЗМ			15,88	1,25	377,15	9,11	3 435,84	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			578,48		10 991,12	2,11	23 191,26	
		НР от ФОТ				0,9	641,59	77=100*(0.9*0.85)	8 782,68	
		СП от ФОТ				0,85	424,16	48=70*(0.85*0.8)	5 474,92	
		Всего по позиции					13 146,90		52 290,78	
37	прайс	Трубки Энергофлекс 42/9 Ц=24,4/1,18*1,02*1,22	М	58,3	25,73		1 500,06		1 500,06	
38	прайс	Трубки Энергофлекс 64/9 Ц=48/1,18*1,02*1,112	М	89,1	46,14		4 111,07		4 111,07	
39	прайс	Трубки Энергофлекс 108/9 Ц=110,4/1,18*1,02*1,22	М	64,9	116,11		7 535,54		7 535,54	
40	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	1 врезка	1	541,08			ТЕР16-07-003-07		8,58 0,03
		ЗП			67,07	1,15	77,13	16	1 234,08	
		ЗМ			11,09	1,25	13,86	6,05	83,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,31	16	4,96	
		МР			462,92		462,92	6,73	3 115,45	
		НР от ФОТ			128	0,9	89,21	98=128*(0.9*0.85)	1 214,26	
		СП от ФОТ			83	0,85	54,63	56=83*(0.85*0.8)	693,86	
		Всего по позиции					697,75		6 341,50	
41	ТЕР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,68	1 031,00			ТЕР69-4-1		53,49 0,03
		ЗП			626,92		426,31	16	6 820,96	
		ЗМ			1,49		1,01	7,93	8,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,43	16	6,88	
		МР			402,59		273,76	5,41	1 481,04	
		НР от ФОТ			78		332,86	66=78*0.85	4 506,37	
		СП от ФОТ			50		213,37	40=50*0.8	2 731,14	
		Всего по позиции					1 247,31		15 547,52	
42	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: Доштатных толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,87	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		66,74 0,83
		ЗП			531,68	1,15	531,94	16	8 511,04	
		ЗМ			95,14	1,25	103,47	8,73	903,29	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	10,43	16	166,88	
		МР			10 966,72		9 541,05	3,43	32 725,80	
		НР от ФОТ			123	0,9	600,40	94=123*(0.9*0.85)	8 157,24	
		СП от ФОТ			75	0,85	345,76	51=75*(0.85*0.8)	4 425,74	
		Всего по позиции					11 122,62		54 623,41	
Итого по разделу 1 Новый Раздел									546 234,05	

Хордышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										348 699,18
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										124 632,33
Итого										72 902,54
В том числе:										
Основная заработная плата										454 186,87
Материалы										92 047,18
Машин и механизмы										546 234,05
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										135 531,52
Сметная прибыль										186 725,52
НДС 18%										26 442,14
ВСЕГО по смете										8 098,88
										124 632,33
										72 902,54
										98 322,13
										644 556,18

Итого

Согласовано в сумме 644 556,18 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

18/04/06

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
 Ходышева Н.В.