

< 1 * 7 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 257 365.88 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 257 365.88 руб.

Форма 4а

_____/_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____/

« ____ » _____ 20 ____ г.

Стройка:

Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов, ул.Свердлова, 63

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов, ул.Свердлова, 63

Сметная стоимость: **257.366** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.511** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **76.781** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Исключаемые

1. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	-0.29	752.69	Е08-07-001-02
Объем: -(437-408)					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
Материальные ресурсы					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					

16	-1 628.87	9.31	-11.37	5.18	-597.02	93	-1 514.85	54	-879.59
----	-----------	------	--------	------	---------	----	-----------	----	---------

Исполнитель:  2.615
Панферова С.Е.

6600

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Форма 4а
2. ТЕР 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	-0.0082	1 536.72	E46-04-012-02						
Объем: -(3.12-2.3)											-4 631.70 -12.615
Зарплата рабочих											-10.71 16 -171.36
Эксплуатация машин											-1.89 7.93 -15.00
в т.ч. зарплата машинистов											-0.80 16 -12.82
Накладные расходы											-11.39 84 -154.71
Плановые накопления / Сметная прибыль											-6.91 48 -88.41
Затраты труда											-1.417
3. ТЕР											-30.90 -429.47 -1.417
10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	-0.0082	11 044.95	E10-01-034-05						
Объем: -(3.12-2.3)											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Зарплата рабочих											1 532.28 1.15 16 -231.19
Эксплуатация машин											388.89 1.25 7.93 -31.61
в т.ч. зарплата машинистов											22.21 1.25 16 -3.64
Материальные ресурсы											9 123.78 -74.81 4.66 -348.64
Блоки оконные пластиковые											-0.82
Накладные расходы											106 -15.56 90 -211.35
Плановые накопления / Сметная прибыль											54 -7.93 43 -100.98
Затраты труда											215.683 -1.769
ТССЦ 203-9096											
4. Кат. РХЦЦС (Зкв.)	блок оконный поворотно-откидной 1200*1600, 1200*500	м2	-0.82	2 703.74	[цена]						
Объем: -(3.12-2.3)											-116.74 -923.76 -1.769
Материальные ресурсы											
2 703.74 -2 217.07 -2 217.07											
5. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти	-0.004	4 343.08	E15-02-031-01						
Объем: -(1.6-1.2)											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Зарплата рабочих											1 771.24 1.15 16 -130.36
Эксплуатация машин											61.39 1.25 7.93 -2.43
в т.ч. зарплата машинистов											26.00 1.25 -2.08

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 1 * 7 * 2 >		Материальные ресурсы			2 510.45		-10.04		3.9		-39.16	
		Накладные расходы	%		95		-7.87		80		-105.95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		-3.89		37		-49.00	
		Затраты труда	чел-ч	234.669							-0.939	
6. ТЕРр 62-25-1					-0.52	368.26	-30.26	E62-25-1		-326.91	-0.939	
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2 обработанной поверхности									
Зарплата рабочих					34.62		-18.00		16		-288.04	
Эксплуатация машин					26.22		-13.63		5.59		-76.22	
Материальные ресурсы					307.42		-159.86		8.15		-1 302.85	
Накладные расходы			%		80		-14.40		68		-195.87	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		-9.00		40		-115.22	
Затраты труда			чел-ч	4.29							-2.231	
7. ТЕР					-214.90		-1 978.18				-2.231	
15-04-005-03						E15-04-005-03						
Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен			100 м2 окрашиваемой поверхности	-0.004	1 762.95							
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих					359.50	1.15	-1.65		16		-26.46	
Эксплуатация машин					9.62	1.25	-0.05		9.22		-0.44	
в т.ч. зарплата машинистов					0.25	1.25			16		-0.02	
Материальные ресурсы					1 393.83		-5.58		3.04		-16.95	
Накладные расходы			%		95		-1.57		80		-21.18	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		-0.78		37		-9.80	
Затраты труда			чел-ч	49.335							-0.197	
8. ТЕРр 58-20-1					-9.62		-74.83				-0.197	
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м -цоколя			100 м	-0.15	3 582.78		E58-20-1					
Объем: -(80.5-65.5)												
Зарплата рабочих					330.04		-49.51		16		-792.10	
Эксплуатация машин					4.79		-0.72		8.62		-6.19	
в т.ч. зарплата машинистов					1.01		-0.15		16		-2.42	
Материальные ресурсы					3 247.95		-487.19		2.4		-1 169.26	
Строительный мусор			т	-0.0336								
Накладные расходы			%		83		-41.22		71		-564.11	
ТССЦ 509-9900												

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >		3										
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Накладные расходы	%		80		-24.07		68	-327.43		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		-15.05		40	-192.60		
		Затраты труда	чел-ч	23.6								
							-210.50			-1 425.26		
										-3.776		

14. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	-0.16	643.61	E15-04- 019-07	
Объем: -(390-374)						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Зарплата рабочих						
Эксплуатация машин						
Материальные ресурсы						
Накладные расходы						
Плановые накопления / Сметная прибыль						
Затраты труда						
			14.881			-2.381
						-1 146.45
						-2.381
						-135.17
						-1 146.45
						-2.381

15. ТЕРр 62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2	окрашива емой поверхнос ти	-0.47	1 461.11			E62-22- 7				
Объем: -(47)												
Зарплата рабочих		439.83		-206.72		16	-3 307.52					
Эксплуатация машин		12.20		-5.73		9.25	-53.04					
Материальные ресурсы		1 009.08		-474.27		2.33	-1 105.04					
Накладные расходы		80		-165.38		68	-2 249.11					
Плановые накопления / Сметная прибыль		50		-103.36		40	-1 323.01					-24.966
Затраты труда		53.12	чел-ч									
				-955.46			-8 037.72					-24.966

16. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т		-0.0243	12 416.98			E06-01- 015-01				
Объем: -(0.027-0.0027)												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих		2 608.28	1.15	-72.89		16	-1 166.21					
Эксплуатация машин		44.47	1.25	-1.35		8.76	-11.83					
в т.ч. зарплата машинистов		3.16	1.25	-0.10		16	-1.54					
Материальные ресурсы		9 764.23		-237.27		11.36	-2 695.40					
Накладные расходы		95		-69.34		80	-934.20					
Плановые накопления / Сметная прибыль		55		-40.14		44	-513.81					

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда				чел-ч	362.262						-8.803

17. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	-0.0092	1 875.93	E58-12-2	-421.00	-5 321.45	-8.803
	Объем: -(3.62-2.7)							
	Зарплата рабочих			158.63		-1.46		16
	Эксплуатация машин			20.96		-0.19		8.68
	в т.ч. зарплата машинистов			4.04		-0.04		16
	Материальные ресурсы			1 696.34		-15.61		3.91
	Накладные расходы	%		83		-1.25		71
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		-0.98		52
	Затраты труда	чел-ч	21.35				-12.45	-0.196

18. ТЕР	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	-0.023	1 098.62	-19.48	-115.49	-0.196
09-04-002-01					E09-04- 002-01		
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15						
	Зарплата рабочих			290.04	1.15	16	-122.74
	Эксплуатация машин			640.18	1.25	4.48	-82.46
	в т.ч. зарплата машинистов			35.00	1.25	16	-16.10
	Материальные ресурсы			168.40		6.23	-24.13
	Накладные расходы	%		81	-3.87	69	-95.80
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72	-7.03	58	-80.53
	Затраты труда	чел-ч	40.825		-6.25		-0.939

19. Кат. РХЦС (Зкв. стр.59)	профлист С21 т. 0,5мм	м2	-2.645	243.27	[цена]	-43.23	-405.66	-0.939
	Материальные ресурсы			243.27	-643.45		-643.45	

20. ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	-0.0072	2 073.12	E68-13- 2	-643.45	-643.45
Объем: -(78-70.8)							
	Зарплата рабочих			448.80	-3.23	16	-51.70
	Эксплуатация машин			1 624.32	-11.70	4,06	-47.48
	в т.ч. зарплата машинистов			147.58	-1.06	16	-17.00
	Накладные расходы	%		104	-4.46	88	-60.46
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	-2.57	48	-32.98
	Затраты труда	чел-ч	57.76				-0.416

				-21.97					-192.61	-0.416
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	---------	--------

Исполнитель:  Панферова С.Е.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01											
Форма 4а											
< 1 * 7 * 2 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты труда			чел-ч	27.819						
25. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм			м3	-0.91	96.94					
	Объем: -(9.83-8.92)										
26. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			1 т	-0.0072	5 822.09					
	Объем: -(0.078-0.0708)										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих					104.66	1.15	-0.87		16	-13.87
	Эксплуатация машин					27.45	1.25	-0.25		8.74	-2.16
	в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25	-0.02		16	-0.29
	Материальные ресурсы					5 689.98		-40.97		5.26	-215.49
	Накладные расходы			%		95		-0.85		80	-11.33
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		-0.49		44	-6.23
	Затраты труда			чел-ч	14.536						-0.105
								-43.42			-249.08
27. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III			т	0.0072	5 416.20		39.00 [цена]		28	208.68
	Объем: (-0.0072)*(-1.0)										
28. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой			т	-0.0072	8 489.38		-61.12 [цена]		46	-332.60
	Объем: -(0.078-0.0708)										
29. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки			100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	-0.078	64 662.60					
	Объем: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих					1 312.20	1.15	-117.70		16	-1 883.27
	Эксплуатация машин					1 377.50	1.25	-134.31		7.39	-992.52
	в т.ч. зарплата машинистов					227.16	1.25	-22.15		16	-354.37
	Материальные ресурсы					61 972.90		-4 833.89		4.64	-22 429.23
	Накладные расходы			%		95		-132.86		80	-1 790.11
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		-76.92		44	-984.56
	Затраты труда			чел-ч	207						-16.146
								-5 295.68			-28 079.69
30. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)			м3	7.956	581.57		4 626.97 [цена]		2 716.84	21 615.18
	Объем: (-0.078)*(-102.0)										

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)		м3	-7.956	433.60		-3 449.72	[цена]	3 860.95	-30	717.72
32. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности		100 м2 поверхности	-0.072	324.90			E06-01- 067-04			
	Зарплата рабочих	Объем: -(78-70.8)			259.81	1.15	-21.51		16	-344.20	
	Эксплуатация машин	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			1.80	1.25	-0.16		9.33	-1.51	
	Материальные ресурсы				63.29		-4.56		6.16	-28.07	
	Накладные расходы		%		95		-20.43		80	-275.36	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		-11.83		44	-151.45	
	Затраты труда		чел-ч	33.235							-2.393
							-58.50			-800.59	-2.393
33. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения		1000 м2 покрытия	-0.0072	346.77			E27-06- 011-01			
	Зарплата рабочих	Объем: -(78-70.8)			35.27	1.15	-0.29		16	-4.67	
	Эксплуатация машин				15.83	1.25	-0.14		7.72	-1.10	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.88	1.25	-0.01		16	-0.13	
	Материальные ресурсы				295.67		-2.13		4.03	-8.58	
	Накладные расходы		%		128		-0.38		109	-5.23	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		-0.24		65	-3.12	
	Затраты труда		чел-ч	5.267							-0.038
							-3.19			-22.70	-0.038
34. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта		м3	0.0023	912.97		2.10	[цена]	3 639.58	8.37	
35. ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	Объем: (-0.0072)*(-0.32)	м3	-0.0023	1 072.87		-2.47	[цена]	3 639.58	-8.37	
36. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных		100 м2	-0.03	1 016.21			E46-04- 012-03			
	Зарплата рабочих				785.56		-23.57		16	-377.07	
	Эксплуатация машин				230.65		-6.92		7.93	-54.87	
	в т.ч. зарплата машинистов				97.68		-2.93		16	-46.89	
	Накладные расходы		%		99		-26.24		84	-356.13	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		-15.90		48	-203.50	
	Затраты труда		чел-ч	103.91							-3.117
							-72.63			-991.57	-3.117
37. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы		1 м2 проема	-3	62.10			E09-04- 012-01			

Исполнитель:

Панферова С.Е.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатур иваемой поверхнос ти	-0.015	4 343.08	E15-02- 031-01							
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				234.669			-113.44			-1 225.94	-3.52	
42. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	-0.015	1 762.95	E15-04- 005-03							
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				49.335			-36.09			-280.62	-0.74	

Раздел 2. Добавляемые

43. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м -оконого откоса	100 м	0.016	3 582.78	E58-20- 1							
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Строительный мусор												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
				41.41			3.45			44.07		

ТССС 509-9900

Исполнитель: 
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

44. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Объем: (0.016)*(-0.184) **65.16** -50.50 [цена] 39 841.2 **314.11** **0.663** -117.29

45. Кат. РХЦЦС отлив оконный 200мм на цоколь М 1.6 219.08 [цена] 350.53 350.53

46. ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Е10-01-035-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих	168.88	1.15	3.11		16	49.72					
Эксплуатация машин	10.21	1.25	0.20		9.15	1.87					
в т.ч. зарплата машинистов	0.50	1.25	0.01		16	0.16					
Материальные ресурсы	2 284.62		36.55		8.5	310.71					
Накладные расходы	106		3.31		90	44.89					
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		1.68		43	21.45					
Затраты труда	24.369										0.39

47. Кат. РХЦЦС (стр.42) Подоконник ПВХ 450мм Ц: 600/1,18*1,02 М 1.6 518.64 [цена] **44.86** **428.64** **0.39**

Материальные ресурсы

	518.64	829.82	829.82
--	--------	--------	--------

48. ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных - фасадов 100 м2 3.28 166.36 Е46-02-009-02

Зарплата рабочих	166.36	545.66	16	8 730.57
Накладные расходы	99	540.20	84	7 333.68
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	327.40	48	4 190.67
Затраты труда	22.82			74.85

49. ТЕР 62-25-1 Огрунтовка фасадов под штукатурку простых с земли и лесов 100 м2 3.28 368.26 Е62-25-1

Зарплата рабочих	34.62	113.55	16	1 816.86
Эксплуатация машин	26.22	86.00	5.59	480.75
Материальные ресурсы	307.42	1 008.34	8.15	8 217.95
Накладные расходы	80	90.84	68	1 235.46
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	56.78	40	726.74
Затраты труда	4.29			

1 355.51

Исп. 12.477.77: 14.071

Панферова С.Е.

<div> <div>< 1 * 7 * 2 ></div> <div> <div>ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01</div> <div>Форма 4а</div> </div> </div>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен - стены фасадов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	1 788.10	E15-02-001-01						
<div> <div>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>в т.ч. зарплата машинистов</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div>											
				637.21	1.15	2 403.56	16	38 456.90			
				57.64	1.25	236.32	10.22	2 415.23			
				23.16	1.25	94.96	16	1 519.30			
				1 093.25		3 585.86	4.49	16 100.51			
			%	95		2 373.59	80	31 980.96			
			%	47		1 174.30	37	14 791.19			
			чел-ч	81.512							267.359
<div> <div>9 773.64</div> <div>103 744.79</div> <div>267.359</div> </div>											
51. ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов- стен фасадов	100 м2 обработанной поверхности	3.28	1 071.10	E62-25-7						
<div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div>											
				188.09		616.94	16	9 870.96			
				1.37		4.49	8.85	39.77			
				881.64		2 891.78	2.99	8 646.42			
			%	80		493.55	68	6 712.25			
			%	50		308.47	40	3 948.38			
			чел-ч	23.6							77.408
<div> <div>4 315.23</div> <div>29 217.79</div> <div>77.408</div> </div>											
52. ТЕР 15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	763.31	E15-04-019-05						
<div> <div>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</div> <div>Зарплата рабочих</div> <div>Эксплуатация машин</div> <div>Материальные ресурсы</div> <div>Накладные расходы</div> <div>Плановые накопления / Сметная прибыль</div> <div>Затраты труда</div> </div>											
				119.78	1.15	451.81	16	7 228.96			
				4.96	1.25	20.34	9.2	187.09			
				638.57		2 094.51	4.82	10 095.54			
			%	95		429.22	80	5 783.17			
			%	47		212.35	37	2 674.72			
			чел-ч	15.87							52.054
<div> <div>3 208.23</div> <div>25 969.47</div> <div>52.054</div> </div>											
53. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.002	1 088.55	E58-13-1						
<div> <div>Зарплата рабочих</div> </div>											
				33.85		0.07					

Исполнитель

Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			3.61		0.01		9.3		0.07
		Материальные ресурсы			1 051.09		2.10		3.75		7.88
		Накладные расходы	%		83		0.06		71		0.77
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0.05		52		0.56
		Затраты труда	чел-ч	4.52							0.009
							2.28		10.36		0.009

Раздел 3. Лобовой карниз

54. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных - карниз	100 м2	0.46	166.36				E46-02-009-02	16	1 224.41	
	Зарплата рабочих			166.36			76.53		84	1 028.50	
	Накладные расходы	%		99			75.76		48	587.72	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			45.92				
	Затраты труда	чел-ч	22.82								10.497
							198.21		2 840.63		10.497

55. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка фасадов под штукатурку простых с земли и лесов -карниз	100 м2 обработан ной поверхнос ти	0.46	368.26				E62-25-1	16	254.80	
	Зарплата рабочих			34.62			15.93		5.59	67.42	
	Эксплуатация машин			26.22			12.06		8.15	1 152.52	
	Материальные ресурсы			307.42			141.41		68	173.26	
	Накладные расходы	%		80			12.74		40	101.92	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			7.97				1.973
	Затраты труда	чел-ч	4.29								
							190.11		1 749.92		1.973

56. ТЕР 15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных по карнизу	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0.46	9 312.82				E15-02-001-06	16	30 778.15	
	Зарплата рабочих			3 636.36		1.15	1 923.63		5.5	209.04	
	Эксплуатация машин			66.10		1.25	38.01		4.49	11 587.64	
	Материальные ресурсы			5 610.36			2 580.77		80	24 622.52	
	Накладные расходы	%		95			1 827.45		37	11 387.92	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			904.11				185.679
	Затраты труда	чел-ч	403.65								
							7 273.96		78 585.27		185.679

Исполнитель:

Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. ТЕРр 62-25-7	Шпателька фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов-карниза	100 м2 обработанной поверхности	0.46	1 071.10	E62-25-7						
	Зарплата рабочих			188.09			86.52		16	1 384.34	
	Эксплуатация машин			1.37			0.63		8.85	5.58	
	Материальные ресурсы			881.64			405.55		2.99	1 212.61	
	Накладные расходы	%		80			69.22		68	941.35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			43.26		40	553.74	
	Затраты труда	чел-ч	23.6								10.856
58. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности-карниза (без добавления колера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	643.61	E15-04-019-07					4 097.62	10.856
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			112.32	1.15		59.42		16	950.68	
	Эксплуатация машин			3.73	1.25		2.14		9.18	19.69	
	Материальные ресурсы			527.56			242.68		5	1 213.39	
	Накладные расходы	%		95			56.45		80	760.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			27.93		37	351.75	
	Затраты труда	чел-ч	14.881								6.845
59. ТЕР 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 244.41	E15-04-024-02					3 296.05	6.845
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			266.02	1.15		30.59		16	489.48	
	Эксплуатация машин			3.31	1.25		0.41		9.17	3.79	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25		0.02		16	0.26	
	Материальные ресурсы			975.08			97.51		2.42	235.97	
	Накладные расходы	%		95			29.08		80	391.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			14.39		37	181.20	
	Затраты труда	чел-ч	37.444								3.744
Раздел 4. Откосы				171.98						1 302.24	3.744

Исполнитель:

Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60. ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью стен и потолков кирпичных - откосы	100 м2	0.174	166.36	E46-02-009-02						
	Зарплата рабочих			166.36			28.95		16	463.15	
	Накладные расходы	%		99			28.66		84	389.05	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			17.37		48	222.31	
	Затраты труда	чел-ч	22.82								3.971
							74.98			1 074.51	3.971
61. ТЕРр 62-25-1	Огрунтовка фасадов под штукатурку простых с земли и лесов -откосы	100 м2	0.174	368.26	E62-25-1						
	Зарплата рабочих			34.62			6.02		16	96.38	
	Эксплуатация машин			26.22			4.56		5.59	25.50	
	Материальные ресурсы			307.42			53.49		8.15	435.95	
	Накладные расходы	%		80			4.82		68	65.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			3.01		40	38.55	
	Затраты труда	чел-ч	4.29								0.746
							71.91			661.93	0.746
62. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.174	4 343.08	E15-02-031-01						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			1 771.24		1.15	354.43		16	5 670.80	
	Эксплуатация машин			61.39		1.25	13.35		7.93	105.88	
	в т.ч. зарплата машинистов			26.00		1.25	5.66		16	90.48	
	Материальные ресурсы			2 510.45			436.82		3.9	1 703.59	
	Накладные расходы	%		95			342.09		80	4 609.02	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			169.24		37	2 131.67	
	Затраты труда	чел-ч	234.669								40.832
							1 315.93			14 220.98	40.832
63. ТЕРр 62-25-7	Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов- под штукатурку - откосов	100 м2	0.174	1 071.10	E62-25-7						
	Зарплата рабочих			188.09			32.73		16	523.64	
	Эксплуатация машин			1.37			0.24		8.85	2.11	
	Материальные ресурсы			881.64			153.41		2.99	458.68	
	Накладные расходы	%		80			26.18		68	356.08	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	23.6	50		16.37		40	209.46	
							228.92			1 549.96	4.106
64. ТЕР	15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности-откосов (без добавления колера)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.174	643.61			E15-04-019-07			
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Зарплата рабочих					112.32	1.15	22.48		16	359.60	
Эксплуатация машин					3.73	1.25	0.81		9.18	7.45	
Материальные ресурсы					527.56		91.80		5	458.98	
Накладные расходы			%		95		21.36		80	287.68	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		47		10.57		37	133.05	
Затраты труда			чел-ч	14.881							2.589
							147.00			1 246.76	2.589

Раздел 5. Цоколь

65. ТЕР	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных-цоколь	100 м2	0.3414	166.36			E46-02-009-02			
Зарплата рабочих					166.36		56.80		16	908.72	
Накладные расходы			%		99		56.23		84	763.32	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		34.08		48	436.19	
Затраты труда			чел-ч	22.82							7.791
							147.11			2 108.23	7.791
66. ТЕР	53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2-цоколь	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.08	11 153.79			E53-15-1			
Зарплата рабочих					3 089.74		247.18		16	3 954.87	
Эксплуатация машин					88.87		7.11		8.21	58.37	
в т.ч. зарплата машинистов					12.62		1.01		16	16.15	
Материальные ресурсы					7 975.18		638.01		6.72	4 287.46	
Строительный мусор			т	1.984							
Накладные расходы			%		86		213.44		73	2 898.84	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		70		173.73		56	2 223.77	
Затраты труда			чел-ч	397.65							31.812
							1 279.48			13 423.31	31.812

Исполнитель: *Удс*
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
67. ТЕРр 62-25-1													
Огрунтовка фасадов под штукатурку простых с земли и лесов -цоколь													
100 м2 обработанной поверхности													
0.3414													
368.26													
E62-25-1													
Зарплата рабочих													
11.82													
16													
189.11													
Эксплуатация машин													
8.95													
5.59													
50.04													
Материальные ресурсы													
104.95													
8.15													
855.37													
Накладные расходы													
80													
68													
128.59													
Плановые накопления / Сметная прибыль													
9.46													
68													
75.64													
Затраты труда													
50													
40													
1.465													
4.29													
141.09													
1 298.76													
1.465													
E15-02-001-01													
68. ТЕР 15-02-001-01													
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен-цоколь													
100 м2 оштукатуриваемой поверхности													
1.15													
16													
4 002.80													
Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15													
Зарплата рабочих													
250.18													
10.22													
251.39													
Эксплуатация машин													
24.60													
16													
158.14													
в т.ч. зарплата машинистов													
9.88													
1.25													
1 675.83													
Материальные ресурсы													
373.24													
4.49													
3 328.75													
Накладные расходы													
95													
80													
Плановые накопления / Сметная прибыль													
247.06													
37													
1 539.55													
Затраты труда													
47													
81.512													
27.828													
1 017.30													
10 798.32													
27.828													
E62-25-7													
69. ТЕРр 62-25-7													
Шпатлевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов- цоколь													
100 м2 обработанной поверхности													
0.3414													
1 071.10													
E62-25-7													
Зарплата рабочих													
64.21													
16													
1 027.42													
Эксплуатация машин													
0.47													
8.85													
4.14													
Материальные ресурсы													
300.99													
2.99													
899.97													
Накладные расходы													
80													
68													
698.65													
Плановые накопления / Сметная прибыль													
51.37													
68													
410.97													
Затраты труда													
50													
40													
8.057													
23.6													
449.14													
3 041.14													
8.057													

< 1 * 7 * 2 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности-цоколя	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.3414	643.61	E15-04-019-07						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих		112.32	1.15	44.10	16	705.57				
	Эксплуатация машин		3.73	1.25	1.59	9.18	14.61				
	Материальные ресурсы		527.56		180.11	5	900.54				
	Накладные расходы	%	95		41.90	80	564.46				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		20.73	37	261.06				
	Затраты труда	цел-ч	14,881								
					288.42		2 446.24				5.08
											5.08

Раздел 6. Козырек

71. ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.027	1 098.62	E09-04-002-01						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих		290.04	1.15	9.01	16	144.09				
	Эксплуатация машин		640.18	1.25	21.61	4.48	96.80				
	в т.ч. зарплата машинистов		35.00	1.25	1.18	16	18.90				
	Материальные ресурсы		168.40		4.55	6.23	28.33				
	Накладные расходы	%	81		8.25	69	112.46				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	72		7.34	58	94.53				
	Затраты труда	цел-ч	40,825								1.102
					50.75		476.21				1.102

72. Кат. РХЦС (Зкв. стр.59)	профлист НС44 т. 0,7мм оц. Ц:350/1,18*1,02	м2	3.105	321.30	[цена]						
	Объем: 2.7*1.15										
	Материальные ресурсы		321.30		997.64		997.64				
					997.64						

73. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.015	9 470.31	E12-01-009-02						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих		250.34	1.15	4.32	16	69.09				
	Эксплуатация машин		18.08	1.25	0.34	8.18	2.77				
	в т.ч. зарплата машинистов		2.02	1.25	0.04	16	0.61				
	Материальные ресурсы		9 201.89		138.03	2.91	401.66				
	Накладные расходы	%	108		4.71						

Исполнитель
Панферова С.Е.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01													
Форма 4а													
< 1 * 7 * 2 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%				2.40				30.67	
Затраты труда				чел-ч				36.122				0.542	
								149.80				568.32	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	
												0.542	

Исполнитель:  20
Панферова С.Е.

< 1 * 7 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.0708)*(-102.0)											Форма 4а

79. ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

80. 311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	м3	7.22	472.83	3 413.83	[цена]	4 278.65	30 891.85			
------------------	--	----	------	--------	----------	--------	----------	-----------	--	--	--

Объем: (10*1.4)+(2.83*1.5)

Зарплата рабочих	3.88	70.79	16	1 132.65							
Эксплуатация машин	20.31	370.56	7.07	2 619.83							
Накладные расходы	100	70.79	85	962.75							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	42.47	48	543.67							
Затраты труда	0.578										10.54

81. 310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	18.245	8.56	156.18	X310-30 05-1	4.42	690.30	5 258.90	10.54	
----------------	---	---	--------	------	--------	--------------	------	--------	----------	-------	--

					156.18			690.30			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--

ИТОГО ПО СМЕТЕ	124 466.73	499.113									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 721.52	507.23									
МАТЕРИАЛОВ -	-10 789.05										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	65 462.66										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	29 706.44										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	221 890.62										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	-2 254.79	-8.117									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	-830.80										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	-698.35										
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	-3 783.94										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	218 106.68										

справочно:

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



Согласовано в сумме 255 365.88 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

25.08.2016г.

Исполнитель:
Панферова С.Е.