

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 7  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:132,015 тыс. руб.  
15,352 тыс. руб.  
126,470 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочных к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Фасад

Замена деревянного окна на окно ПВХ с отливом

4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,044	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		7,6
		ЗП			1 306,07		57,47	15,15	870,63	0,34
		ЭМ			230,65		10,15	6,8	69,01	
		в т.ч. ЗПП			79,72		3,51	15,15	53,14	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	60,37	84=110*(0.9*0.85)	775,97	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	36,28	48=70*(0.85*0.8)	443,41	
		Всего по позиции					164,27		2 159,02	
5	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 МЛС35-1V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,044	10 425,48					8,64
		ЗП			1 395,03	1,15	70,59	15,15	1 069,42	0,1
		ЭМ			328,03	1,25	18,04	8,2	147,94	
		в т.ч. ЗПП			18,13	1,25	1,00	15,15	15,11	
		НР			8 702,42		382,91	3,53	1 351,66	

Исполнитель: М.И.Ерохина Н.Н.  
034-01  
8,64  
0,1

Г. УТО РХЦЦ

Рег. № 2447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	76,03	90=118*(0.9 *0.85)	976,08	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	38,34	43=63*(0.85 *0.8)	466,35	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>585,91</b>		<b>4 011,45</b>	
6	Ком. предложение ООО "Профит"	Оконный блок ПВХ глухой площадью 1,7 м2 количество 2 шт, площадью 0,5 м2 количество 2 шт L=1599/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м2	4,4	1 355,08	1,02	6 081,59		6 081,59	
7	ТЕРР58-20-1	0,4 м	100 м	0,032	3 582,78			ТЕРР58-20-1		1,33
	СП				330,04		10,56	15,15	160,00	
	ЭМ				4,79		0,15	8,06	1,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,82		0,03	15,15	0,40	
	МР				3 247,95		103,94	2,29	238,01	
	НР от ФОТ		%				8,79	71=83*0.85	113,88	
	СП от ФОТ		%				6,88	52=65*0.8	83,41	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>130,32</b>		<b>596,54</b>	

Замена Деревянной Двери на металлическую

✓

8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04- 012-03		3,12
	ЗП				785,56		23,57	15,15	357,04	0,23
	ЭМ				230,65		6,92	6,8	47,05	
	в т.ч. ЗПМ				79,72		2,39	15,15	36,23	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	25,70	84=110*(0.9 *0.85)	330,35	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	15,45	48=70*(0.85 *0.8)	188,77	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>71,64</b>		<b>923,21</b>	
9	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м2 проема	3	68,60					8,28
	ЗП				23,81	0,94*1,15	77,22	15,15	1 169,82	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	64,35	5,5	354,00	
	в т.ч. ЗПМ					0,94*1,25		15,15		
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	62,55	69=90*(0.9* 0.85)	807,18	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	55,79	58=85*(0.85 *0.8)	678,50	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>259,91</b>		<b>3 009,50</b>	

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0003	49 325,29		14,80		14,80	
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,3	235,41		70,62		70,62	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,009	59 411,27		534,70		534,70	
13	ТСЦ-203-8126	Дверь металлическая	шт.	1	14 669,54		14 669,54		14 669,54	

Ремонт фасада

фасад

21	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расцветкой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	370,14		ТЕРр62-21-1		4,48
		ЗП			123,62		37,09	15,15	561,85
		ЭМ			6,18		1,85	9,21	17,08
		в т.ч. ЗПМ					15,15		
		МР			240,34		72,10	3,09	222,79
		НР от ФОТ	%	80			29,67	68=80*0.85	382,06
		СП от ФОТ	%	50			18,55	40=50*0.8	224,74
		Всего по позиции					159,26		1 408,52
23	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,68	3 582,78		ТЕРр58-20-1		28,16 0,05
		ЗП			330,04		224,43	15,15	3 400,07
		ЭМ			4,79		3,26	8,06	26,25
		в т.ч. ЗПМ			0,82		0,56	15,15	8,45
		МР			3 247,95		2 208,60	2,29	5 057,71
		НР от ФОТ	%	83			186,74	71=83*0.85	2 420,05
		СП от ФОТ	%	65			146,24	52=65*0.8	1 772,43
		Всего по позиции					2 769,27		12 676,51
25	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (двери): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	731,89		ТЕРр62-29-2		1,12
		ЗП			152,94		9,18	15,15	139,02
		ЭМ			0,60		0,04	9,33	0,34
		в т.ч. ЗПМ					15,15		
		МР			578,35		34,69	2,41	83,63
		НР от ФОТ	%	80			7,34	68=80*0.85	94,53
		СП от ФОТ	%	50			4,59	40=50*0.8	55,61
		Всего по позиции					55,84		373,13
Устройство бетонной отмостки									
27	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта глыбов: 2	100 м3 грунта	0,136	1 122,66		ТЕР01-02-057-02		20,94
		ЗП			1 122,66		152,68	15,15	2 313,13
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						15,15	
		МР							

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80		0,9	109,93	61=80*(0,9*0,85)	1 411,01	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	58,40	31=45*(0,85*0,8)	717,07	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>321,01</b>		<b>4 441,21</b>	
28	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		1,64 1,4
	ЗП				182,88		12,44	15,15	188,40	
	ЭМ				3 314,87		225,41	5,51	1 242,02	
	в т.ч. ЗПМ				248,02		16,87	15,15	255,51	
	МР				9,10		0,62	11,15	6,90	
	НР от ФОТ		%	142		0,9	37,46	109=142*(0,9*0,85)	483,86	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	23,67	65=95*(0,85*0,8)	288,54	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>299,60</b>		<b>2 209,72</b>	
29	ТСЦ-409-0054 Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600		м3	8,568	671,14		5 750,33		5 750,33	
30	ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набеженок МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве		1 т	0,12988	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		1,89 0,03
	ЗП				104,66	1,15	15,63	15,15	236,83	
	ЭМ				27,45	1,25	4,46	8,74	38,95	
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,31	15,15	4,75	
	МР				5 689,98		739,01	4,41	3 259,05	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	15,06	80=105*(0,9*0,85)	193,26	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,81	44=65*(0,85*0,8)	106,30	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>782,97</b>		<b>3 834,39</b>	
31	ТСЦ-101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм		т	-0,0036	32 870,06		-118,33		-118,33	
32	ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0,1299	24 152,72		-3 137,44		-3 137,44	
33	ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднокатанной (100х100х4 вес1,91кг/м2)		т	0,1299	46 194,08		6 000,61		6 000,61	
34	ТЕР06-01-001-01 Устройство бетонной отмостки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	0,068	64 662,60					
	ЗП		на в. деле		1 312,20	1,15	102,61	15,15	1 554,60	
	ЭМ				1 377,50	1,25	117,09	7,39	865,28	
	в т.ч. ЗПМ				217,62	1,25	18,50	15,15	280,24	
	МР				61 972,90		4 214,16	4,63	19 511,55	

Исполнитель: *М.И.Ис.*  
14,08  
1,53  
Эронина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	114,45	80=105*(0.9 *0.85)	1 467,87	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	66,91	44=65*(0.85 *0.8)	807,33	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>4 615,22</b>		<b>24 206,63</b>	
35	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,936	2 714,74		-18 829,44		-18 829,44	
36	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,936	3 860,95		26 779,55		26 779,55	
<b>Замена существующего козырька над подъездной дверью</b>										
38	ТЕРр58-17-1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	0,04	76,90		ТЕРр58-17-1			0,42
	ЗП				76,47		3,06	15,15	46,34	
	ЭМ				0,43		0,02	5,44	0,09	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			2,54	71=83*0.85	32,90	
	СП от ФОТ		%	65			1,99	52=65*0.8	24,10	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7,61</b>		<b>103,43</b>	
39	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) М/С38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,06	1 242,85		ТЕР09-03-014-01			2,66 0,16
	ЗП				517,00	0,7	21,71	15,15	328,97	
	ЭМ				469,76	0,7	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				46,34	0,7	1,95	15,15	29,49	
	МР				256,09	0		5,07		
	НР от ФОТ		%	90		0,9	19,16	69=90*(0.9* 0.85)	247,34	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	17,09	58=85*(0.85 *0.8)	207,91	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>77,69</b>		<b>940,48</b>	
42	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		ТЕРр69-2-1			0,66
	ЗП				43,76		5,25	15,15	79,56	
	ЭМ				10,28		1,23	5,5	6,78	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	78			4,10	66=78*0.85	52,51	
	СП от ФОТ		%	50			2,63	40=50*0.8	31,82	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>13,21</b>		<b>170,67</b>	
43	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96		ТЕРр69-2-2			1,27
	ЗП				42,08	2	10,10	15,15	153,00	
	ЭМ				9,88	2	2,37	5,5	13,04	
	в т.ч. ЗПМ					2		15,15		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	78			7,88	66=78*0.85	100,98	
	СП от ФОТ		%	50			5,05	40=50*0.8	61,20	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,40</b>		<b>328,22</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заданной длиной до 1 м (М16/20х200, Leftix, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	15,15	245,39	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗППМ			3,02	1,25	0,02	15,15	0,31	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,33	80=105*(0,9*0,85)	196,56	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,96	44=65*(0,85*0,8)	108,11	
		Всего по позиции					93,51		1 151,67	
		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутоварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,07232	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,00	15,15	651,42	
		ЭМ			469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
		в т.ч. ЗППМ			46,34	1,25	4,19	15,15	63,47	
		МР			256,09		18,51	5,07	93,90	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,22	69=90*(0,9*0,85)	493,27	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,09	58=85*(0,85*0,8)	414,64	
		Всего по позиции					176,29		1 989,56	
46	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилейного проката без отведствий и сборовадных операций	т	0,07232	42 650,15		3 084,46		3 084,46	
47	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕР58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,50	15,15	113,67	
		ЭМ			20,96		0,99	8,17	8,10	
		в т.ч. ЗППМ			3,30		0,16	15,15	2,37	
		МР			1 696,34		80,24	3,9	312,93	
		НР от ФОТ	%	83			6,36	71=83*0,85	82,39	
		СП от ФОТ	%	65			4,98	52=65*0,8	60,34	
		Всего по позиции					100,07		577,43	
48	ТЕР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕР58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	15,15	25,64	
		ЭМ			3,61		0,18	15,15	2,68	

Ерошина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				1 051,09		52,56	3,57	187,62	
	НР от ФОТ		%	83			1,40	71=83*0.85	18,20	
	СП от ФОТ		%	65			1,10	52=65*0.8	13,33	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>56,93</b>		<b>246,47</b>	
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрытия	0,046	1 097,17					
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				290,04	1,15	15,34	15,15	232,45	
	ЭМ				638,73	1,25	36,73	4,47	164,17	
	В т.ч. ЗПМ				33,28	1,25	1,91	15,15	28,99	
	МР				168,40		7,75	6,11	47,33	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	13,97	69=90*(0.9*0.85)	180,39	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	12,46	58=85*(0.85*0.8)	151,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>86,25</b>		<b>775,98</b>	
	Профлист С21 толщ 0,5									
	Ц=210/1,18									
	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции;		М2	5,29	177,97	1,02*1,062	1 019,81		1 019,81	
	17. Сталь дающая									
	Устройство мелких покрытий (брендмауэрлы, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали		100 м2 покрытия	0,018	14 460,12					
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	ЗП				898,62	1,15	18,60	15,15	281,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	В т.ч. ЗПМ				2,42	1,25	0,05	15,15	0,82	
	МР				13 542,34		243,76	2,23	543,59	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	20,14	92=120*(0.9*0.85)	260,02	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	10,30	44=65*(0.85*0.8)	124,36	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>293,23</b>		<b>1 213,16</b>	
	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой									
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		100 м шва	0,044	2 601,99					
	ЗП				159,34	1,15	8,06	15,15	122,15	
	ЭМ				821,85	1,25	45,20	3,83	173,12	
	В т.ч. ЗПМ				32,77	1,25	1,80	15,15	27,31	
	МР				1 620,80		71,32	2,41	171,87	
	<b>Всего по позиции</b>									
	ТЕР07-05-039-06									
	МАСТИКА ПОВЕРХНОСТНАЯ									
	0,95									
	0,2									
	0,95									
	0,2									

ТЕР07-05-039-06  
 039-06  
 Ерохина Н.Н.  
 0,95  
 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	155		0,9	13,75	119=155*(0.9*0.85)	177,86	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	8,38	68=100*(0.85*0.8)	101,63	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>146,71</b>		<b>746,63</b>	
<b>53</b>	<b>ТЕР12-01-009-02</b>	Устройство желобов: подвесных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,66 0,01
	ЗП				250,34	1,15	13,24	15,15	200,63	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,11	15,15	1,68	
	МР				9 201,89		423,29	2,81	1 189,44	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	14,42	92=120*(0.9*0.85)	186,13	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85*0.8)	89,02	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>459,37</b>		<b>1 673,72</b>	
<b>54</b>	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; в два слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036956	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
	ЗП				32,48	1,15*2	2,76	15,15	41,83	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,55	5,89	3,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,13	
	МР				329,42	2	24,35	3,9	94,96	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9*0.85)	28,95	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85*0.8)	20,14	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>31,55</b>		<b>189,11</b>	
<b>Окраска Деревянных элементов фасада</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>										93 122,86
<b>Накладные расходы</b>										11 513,60
<b>Сметная прибыль</b>										7 240,66
<b>Итого по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										3 082,22
<b>Деревянные конструкции</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										25 782,39
Строительные металлические конструкции										14 200,39
Маларные работы (ремонтно-строительные)										10 420,08
Земляные работы, выполняемые ручным способом										1 781,65
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										12 401,26
Прочие ремонтно-строительные работы										39 887,64
Кровли										498,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										2 886,86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										746,63
<b>Итого</b>										189,11

Исполнитель: 

Ерохина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									132 015,00	

Государственное учреждение "Трудовой области"  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценнообразованию в строительстве

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

*В.В. Колесник*

Согласовано в сумме 132 015,00 *В.В. Колесник*  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*В.В. Колесник*

Исполнитель: *Н.Н. Ерохина*  
**Ерохина Н.Н.**