

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

№ _____ 20 ____ г.

№ _____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Щекино, ул. Октябрьская, д. 7

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

106,291 тыс. руб.
25,032 тыс. руб.
190,560 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома										
1	ТЕР57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов	100 м2 основания	0,15	127,14			ТЕР57-1-3		3,01
		Степенные условия			127,14	1,15	21,93	15,15	332,27	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			17,54	68=80*0.85	225,94	
		СП от ФОТ	%	68			14,91	54=68*0.8	179,43	
		Всего по позиции					54,38		737,64	
2	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,05	353,62			ТЕР46-04-011-02		2,11
		Степенные условия								0,03
		ЗП			308,13	1,15	17,72	15,15	268,42	
		ЭМ			45,49	1,15	2,61	4,17	10,91	
		в т.ч. ЗПМ			4,11	1,15	0,24	15,15	3,58	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	17,78	84=110*(0.9*0.85)	228,48	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	10,69	48=70*(0.85*0.8)	130,56	
		Всего по позиции					48,80		638,37	
3	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щелбе	1 м3	0,5	250,08			ТЕР46-04-009-02		4,49
		Степенные условия								1,07
		ЗП			66,14	1,15	38,03	15,15	576,17	

Рег. № 1574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	105,77	4,17	441,04	
	в т.ч. ЗПМ				16,61	1,15	9,55	15,15	144,70	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	47,10	84=110*(0.9 *0.85)	605,53	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	28,31	48=70*(0.85 *0.8)	346,02	
	Всего по позиции						219,21		1 968,76	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);		100 м трубопрово да	0,8	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		31,45 0,13
5	ТЕР16-01-005-02									
	Стесненные условия									
	ЗП				768,38	0,4*1,15	282,77	15,15	4 283,88	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	32,03	8,72	279,34	
	в т.ч. ЗПМ				4,35	0,4*1,15	1,60	15,15	24,26	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	327,59	98=128*(0.9 *0.85)	4 221,98	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	200,62	56=83*(0.85 *0.8)	2 412,56	
	Всего по позиции						843,01		11 197,76	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;		100 м трубопрово да	0,9	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		73,32 0,08
10	ТЕР16-04-001-02									
	Стесненные условия									
	ЗП				571,03	1,15*1,15	679,67	15,15	10 296,98	
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	23,29	8,88	206,79	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	0,95	15,15	14,31	
	МР				7 716,40		6 944,75	2,33	16 181,29	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	784,07	98=128*(0.9 *0.85)	10 105,06	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	480,18	56=83*(0.85 *0.8)	5 774,32	
	Всего по позиции						8 911,96		42 564,44	
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм		м	-89,82	173,58		-15 590,96		-15 590,96	
11	ТСЦ-302-3340									
	Стесненные условия									

Итого:

Минус А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Стандартные условия	М	89,82	115,58	1,08*1,02	11 435,88		11 435,88	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	10	32,29	1,02*1,112	366,20		366,20	
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	8	54,84	1,02*1,112	497,60		497,60	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия д110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	12	59,47	1,02*1,112	809,40		809,40	
27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стандартные условия	100 м3 бетона, бугобетона и железобето на в деле	0,005	64 662,60		ТЕР06-01- 001-01			1,19 0,13
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	8,68	15,15	131,46	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	9,90	7,39	73,17	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25*1,15	1,56	15,15	23,70	
		МР			61 972,90		309,86	4,63	1 434,66	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	9,68	80=105*(0,9 *0,85)	124,13	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,66	44=65*(0,85 *0,8)	68,27	
		Всего по позиции					343,78		1 831,69	

Исполнитель:

Миншур А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,05	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		7,92 0,19
		Средняя цена условия								
		ЗП			978,60	1,15*1,15	64,71	15,15	980,36	
		ЭМ			117,37	1,25*1,15	8,44	6,81	57,45	
		В т.ч. ЗПМ			26,89	1,25*1,15	1,93	15,15	29,28	
		МР			7 984,67		399,23	3,83	1 529,06	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	73,77	94=123*(0,9 *0,85)	949,06	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	42,48	51=75*(0,85 *0,8)	514,92	
		Всего по позиции					588,63		4 030,85	
29	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,15	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		13,23 0,16
		Средняя цена условия								
		ЗП			531,68	1,15*1,15	105,47	15,15	1 597,90	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	20,51	8,46	173,55	
		В т.ч. ЗПМ			7,83	1,25*1,15	1,69	15,15	25,58	
		МР			9 037,15		1 355,58	5,42	7 347,21	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	118,63	94=123*(0,9 *0,85)	1 526,07	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	68,31	51=75*(0,85 *0,8)	827,97	
		Всего по позиции					1 668,50		11 472,70	
30	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	778,68			ТЕР15-04-024-03		4,76
		Средняя цена условия								
		ЗП			195,92	1,15*1,15	38,87	15,15	588,81	
		ЭМ			2,70	1,25*1,15	0,58	9,04	5,26	
		В т.ч. ЗПМ			0,10	1,25*1,15	0,02	15,15	0,33	
		МР			580,06		87,01	2,74	238,41	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	36,75	80=105*(0,9 *0,85)	471,31	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	18,18	37=55*(0,85 *0,8)	217,98	
		Всего по позиции					181,39		1 521,77	

Исполнитель:

Иванова А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Средств.исп.исп.вид	1 врезка	4	208,01			ТЕР16-07-004-02		47,29
		ЗП			71,25	1,15*1,15	376,92	15,15	5 710,24	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	3,44	9,33	32,20	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			136,16		544,64	3,78	2 058,72	
		НР от ФОТ	%		128	0,9	434,21	98=128*(0,9*0,85)	5 596,04	
		СП от ФОТ	%		83	0,85	265,92	56=83*(0,85*0,8)	3 197,73	
		Всего по позиции					1 625,13		16 594,93	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы (ремонто-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Отделочные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									106 290,91	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)



Согласовано в сумме **106290,91 руб.**
 Проверку объемов работ и стоимости
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Милура А.А.