

## на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Смидович, д.66 (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	58,84	85,38 тыс. руб.
Строительные работы	- 0,56	25,99 тыс. руб.
Прочие работы	59,39	59,39 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	50,65	50,65 чел.-ч.
Средства на оплату труда	0,38	6,28 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл (ред. 2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Раздел: Дополнительные работы

1	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,12	4 200,38			58-5-1			
		Зарплата			317,76		38,13		16,32	622,30	
		Эксплуатация машин			22,14		2,66		7,46	19,82	
		Материальные ресурсы			3 860,48		463,26		3,97	1 839,13	
		НР от ФОТ	%	83			31,65	83*0,85= 71		441,83	
		СП от ФОТ	%	65			24,78	65*0,8= 52		323,60	
		Затраты труда	чел-ч	39,87							4,78
							560,48			3 246,68	4,78
2	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (свесная часть, конек)	100 м <sup>2</sup>								
			сменяемо								
			и								
			обрешет								
			ки	0,29	6 454,28			58-18-5			
		Зарплата			1 028,98		298,40		16,32	4 869,96	
		Эксплуатация машин			70,01		20,30		7,52	152,68	
		Материальные ресурсы			5 355,29		1 553,03		3,02	4 690,16	
		НР от ФОТ	%	83			247,67	83*0,85= 71		3 457,67	
		СП от ФОТ	%	65			193,96	65*0,8= 52		2 532,38	
		Затраты труда	чел-ч	138,49							40,16
							2 313,36			15 702,85	40,16
3	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м <sup>3</sup>	-1,508	3 096,92		- 4 670,16		1	- 4 670,16	
							- 4 670,16			- 4 670,16	0,00
4	102-0080	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м <sup>3</sup>	1,508	6 381,67		9 623,56		1	9 623,56	
							9 623,56			9 623,56	0,00
5	12-01-012-1	Ограждение кровель перилами	100 м								
			огражден								
			ия	0,71	3 029,51			12-01-012-1			
		Зарплата			55,23	*1,15	45,10		16,32	735,96	
		Эксплуатация машин			46,96	*1,25	41,68		5,9	245,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,66	*1,25	3,25		16,32	53,01	
		Материальные ресурсы			2 927,32		2 078,40		5,13	10 662,18	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		52,22	108*0,85= 92		725,85	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		26,71	55,25*0,8= 44		347,15	
		Затраты труда	чел-ч	6,67		*1,15					5,45
							2 244,11			12 717,03	5,45
6	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,213	49 899,65		- 10 628,63		1	- 10 628,63	
							- 10 628,63			- 10 628,63	0,00
7	каталог 1кв.2016 стр.51	Ограждение кровельное Ц=1800/1,86/1,18*1,02	м	71	836,52		59 392,92		1	59 392,92	
		Материальные ресурсы			836,52		59 392,92			59 392,92	0,00
							59 392,92			59 392,92	0,00
Итого по разделу: Дополнительные работы							58 835,64			85 384,25	50,39
		Стоимость материальных ресурсов								70 909,16	
		ЗП машинистов								53,01	
		Основная ЗП рабочих								6 228,22	

3838

Исполнитель:  
*Конюха О.А.*  
 Кононожа О.А.



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего с НР и СП  
НДС 18%  
Итого с НДС 18%

4 625,35  
3 203,13  
85 384,25  
15 369,17  
100 753,42

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

*В.М.Еф.*

Согласовано в сумме 100 753,42 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

12.05.2016 г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
*В.М.Еф.*  
Кононова О.А.