

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.9 (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	61,25	168,41 тыс. руб.
Строительные работы	61,25	168,41 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	267,87	267,87 чел.-ч.
Средства на оплату труда	2,04	33,34 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область (редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл. (ред. 2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Дополнительные работы											
1	58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,74	4 200,38			58-5-1			
		Зарплата			317,76		235,14		16,32	3 837,52	
		Эксплуатация машин			22,14		16,38		7,46	122,22	
		Материальные ресурсы			3 860,48		2 856,76		3,97	11 341,32	
		НР от ФОТ	%	83			195,17	83*0,85= 71		2 724,64	
		СП от ФОТ	%	65			152,84	65*0,8= 52		1 995,51	
		Затраты труда	чел-ч	39,87							29,50
							3 456,29			20 021,21	29,50
2	58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,32	2 872,94			58-5-4			
		Зарплата			1 062,00		339,84		16,32	5 546,19	
		Эксплуатация машин			12,31		3,94		7,37	29,03	
		Материальные ресурсы			1 798,63		575,56		3,89	2 238,93	
		НР от ФОТ	%	83			282,07	83*0,85= 71		3 937,79	
		СП от ФОТ	%	65			220,90	65*0,8= 52		2 884,02	
		Затраты труда	чел-ч	133,25							42,64
							1 422,31			14 635,96	42,64
3	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,304	6 381,67		- 1 940,03		1	- 1 940,03	
							- 1 940,03			- 1 940,03	0,00
4	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта/ 4стр. ноги х 8м:32м*0,15*0,05*2слоя	м3	0,504	6 381,67		3 216,36		1	3 216,36	
							3 216,36			3 216,36	0,00
5	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (свесная часть, конек)	100 м2 сменяемо й обрешет ки	0,665	6 454,28			58-18-5			
		Зарплата			1 028,98		684,27		16,32	11 167,31	
		Эксплуатация машин			70,01		46,56		7,52	350,11	
		Материальные ресурсы			5 355,29		3 561,27		3,02	10 755,03	
		НР от ФОТ	%	83			567,94	83*0,85= 71		7 928,79	
		СП от ФОТ	%	65			444,78	65*0,8= 52		5 807,00	
		Затраты труда	чел-ч	138,49							92,10
							5 304,82			36 008,24	92,10
6	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,458	3 096,92		- 10 709,15		1	- 10 709,15	
							- 10 709,15			- 10 709,15	0,00
7	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,458	6 381,67		22 067,81		1	22 067,81	
							22 067,81			22 067,81	0,00
8	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,555	1 875,93			58-12-2			
		Зарплата			158,63		722,56		16,32	11 792,17	
		Эксплуатация машин			20,96		95,47		8,13	776,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		18,40		16,32	300,32	
		Материальные ресурсы			1 696,34		7 726,83		3,47	26 812,10	
		НР от ФОТ	%	83			615,00	83*0,85= 71		8 585,67	
		СП от ФОТ	%	65			481,62	65*0,8= 52		6 288,09	
		Затраты труда	чел-ч	21,35							97,25
							9 641,48			54 254,22	97,25

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

3834

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-8,199	3 096,92		- 25 391,65		1	- 25 391,65	
						- 25 391,65			- 25 391,65	0,00
10 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	8,199	6 571,53		53 879,97		1	53 879,97	
						53 879,97			53 879,97	0,00
11 15-04-019-5	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окраскиа емой поверхнос ти	0,31	763,31			15-04-019-5			
	Зарплата			119,78	*1,15	42,70		16,32	696,89	
	Эксплуатация машин			4,96	*1,25	1,92		7,55	14,51	
	Материальные ресурсы			638,57		197,96		4,22	835,38	
	НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		40,35	94,5*0,85= 80		557,51	
	СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		19,96	46,75*0,8= 37		257,85	
	Затраты труда	чел-ч	13,8		*1,15					4,92
						302,89			2 362,14	4,92

Итого по разделу: Дополнительные работы

61 251,10

168 405,08

266,41

Стоимость материальных ресурсов

ЗП машинистов

Основная ЗП рабочих

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

НДС 18%

Итого с НДС 18%

93 106,07

300,32

33 040,08

23 734,40

17 232,47

168 405,08

30 312,91

198 717,99

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнитель: *цв-*

Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме *198 717 руб. 99 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

12.05.2016г.