

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.13 (дополнительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	183,14	365,10 тыс. руб.
Строительные работы	76,07	258,03 тыс. руб.
Прочие работы	107,07	107,07 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	415,98	415,98 чел.-ч.
Средства на оплату труда	3,22	52,55 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) декабрь 2015 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 4-й квартал 2015г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Дополнительные работы											
1	58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (свесная часть, конек, ендова)	100 м2 сменяемо й обрешет ки	1,072	6 454,28			58-18-5			
		Зарплата			1 028,98		1 103,07		16,32	18 002,05	
		Эксплуатация машин			70,01		75,05		7,52	564,38	
		Материальные ресурсы			5 355,29		5 740,87		3,02	17 337,43	
		НР от ФОТ	%	83			915,55	83*0,85= 71		12 781,46	
		СП от ФОТ	%	65			717,00	65*0,8= 52		9 361,07	
		Затраты труда	чел-ч	138,49							148,46
							8 551,54			58 046,39	148,46
2	102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-5,5744	3 096,92		- 17 263,47		1	- 17 263,47	
							- 17 263,47			- 17 263,47	0,00
3	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	5,5744	6 381,67		35 573,98		1	35 573,98	
							35 573,98			35 573,98	0,00
4	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	6,788	1 875,93			58-12-2			
		Зарплата			158,63		1 076,78		16,32	17 573,06	
		Эксплуатация машин			20,96		142,28		8,13	1 156,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		27,42		16,32	447,55	
		Материальные ресурсы			1 696,34		11 514,76		3,47	39 956,20	
		НР от ФОТ	%	83			916,49	83*0,85= 71		12 794,63	
		СП от ФОТ	%	65			717,73	65*0,8= 52		9 370,72	
		Затраты труда	чел-ч	21,35							144,92
							14 368,04			80 851,32	144,92
5	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-12,2184	3 096,92		- 37 839,41		1	- 37 839,41	
							- 37 839,41			- 37 839,41	0,00
6	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	12,2184	6 571,53		80 293,58		1	80 293,58	
							80 293,58			80 293,58	0,00
7	12-01-012-1	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	1,28	3 029,51			12-01-012-1			
		Зарплата			55,23	*1,15	81,30		16,32	1 326,79	
		Эксплуатация машин			46,96	*1,25	75,14		5,9	443,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,66	*1,25	5,86		16,32	95,57	
		Материальные ресурсы			2 927,32		3 746,97		5,13	19 221,95	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		94,13	108*0,85= 92		1 308,57	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		48,16	55,25*0,8= 44		625,84	
		Затраты труда	чел-ч	6,67		*1,15					9,82
							4 045,70			22 926,46	9,82
8	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,384	49 899,65		- 19 161,47		1	- 19 161,47	
							- 19 161,47			- 19 161,47	0,00
9	каталог 1 кв 2016г стр.51	Ограждение кровельное Ц=1800/1,86/1,18*1,02	м	128	836,52						
		Материальные ресурсы			836,52		107 074,56		1	107 074,56	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

3832

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							107 074,56			107 074,56	0,00
10	58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,5	6 796,55			58-10-1			
		Зарплата			293,30		146,65		16,32	2 393,33	
		Эксплуатация машин			7,82		3,91		7,68	30,03	
		Материальные ресурсы			6 495,43		3 247,72		4,05	13 153,25	
		НР от ФОТ	%	83			121,72	83*0,85= 71		1 699,26	
		СП от ФОТ	%	65			95,32	65*0,8= 52		1 244,53	
		Затраты труда	чел-ч	36,8							18,40
							3 615,32			18 520,40	18,40
11	58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,38	4 008,80			58-10-3			
		Зарплата			509,28		193,53		16,32	3 158,35	
		Эксплуатация машин			4,81		1,83		7,68	14,04	
		Материальные ресурсы			3 494,71		1 327,99		4,62	6 135,31	
		НР от ФОТ	%	83			160,63	83*0,85= 71		2 242,43	
		СП от ФОТ	%	65			125,79	65*0,8= 52		1 642,34	
		Затраты труда	чел-ч	63,9							24,28
							1 809,77			13 192,47	24,28
12	61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхнос ти	0,47	2 195,20			61-31-1			
		Зарплата			1 140,55		536,06		16,32	8 748,47	
		Эксплуатация машин			1,87		0,88		3,26	2,87	
		Материальные ресурсы			1 052,78		494,81		4,12	2 038,60	
		НР от ФОТ	%	79			423,49	79*0,85= 67		5 861,47	
		СП от ФОТ	%	50			268,03	50*0,8= 40		3 499,39	
		Затраты труда	чел-ч	131,4							61,76
							1 723,27			20 150,80	61,76
13	15-04-019-5	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,359	763,31			15-04-019-5			
		Зарплата			119,78	*1,15	49,45		16,32	807,04	
		Эксплуатация машин			4,96	*1,25	2,23		7,55	16,80	
		Материальные ресурсы			638,57		229,25		4,22	967,42	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		46,73	94,5*0,85= 80		645,63	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		23,12	46,75*0,8= 37		298,60	
		Затраты труда	чел-ч	13,8		*1,15					5,70
							350,78			2 735,49	5,70
Итого по разделу: Дополнительные работы							183 142,19			365 101,09	413,34
Стоимость материальных ресурсов										247 487,93	
ЗП машинистов										543,12	
Основная ЗП рабочих										52 009,09	
Накладные расходы										37 333,45	
Сметная прибыль										26 042,49	
Всего с НР и СП										365 101,09	
НДС 18%										65 718,20	
Итого с НДС 18%										430 819,29	

Составил

Проверил

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *430819 руб. 29 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

12.05.2016г.