

"СОГЛАСОВАНО"

Подрачик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Центральная, д.18, пос. Казачка, Воловский район, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 121,315 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 180 чел. час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мпп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96		Р67-4-3			
	ЭП				46,07	1,00	3	16,00	44	
	ЭМ				0,89	1,00	0	7,97	0	
	В т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ						2		32	0,38
	СП от ФОТ						2		52	
	ЭТР						2		23	
					6,32					

Всего по позиции

7 99 0,38

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57	1,00	3	16,00	41	
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	цел-ч	5,84						

Всего по позиции

7 92 0,35

3	M08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт.	4,00	7,96					M08-03-599-09		
	демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			27		372	
СП от ФОТ			19		239	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	0,768				

Всего по позиции

77 1088 3,07

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	1,00	11	16,00	169	
		ЗП			70,28	1,00	0	7,87	0	
		ЭМ			0,30	1,00	(0)	16,00	(0)	
		В т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	9		122	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	7		88	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу	49	731
Накладные расходы по разделу	40	556
Сметная прибыль по разделу	30	371
Итого по разделу	118	1658

Раздел 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ				1,00	22		295	
		СП от ФОТ					15		189	
		ЗТР			2,32				2,32	

6	www.etm.ru	Всего по позиции	307	1751	2,32
	Щит с монтажной панелью ШМП 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00
	Цена: =4015/1.18*1.02*1.071			3717	3717

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ				1,00	49		672	
		СП от ФОТ					34		432	
		ЗТР			1,12				5,60	

8	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А ИЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071									

9	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02									

10	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02									

11	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02									

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
	Цена: =1035/1.18*1.02*1.071									

[illegible]

434 4701 10,24

16	www.etm.ru	Шпр распределительный навесной ШРН-П-10	IP40	пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071									

1 шт.	14,00	10,78	M08-03-
-------	-------	-------	---------

ЭИ		10,38	1,00	145	16,00	2325	
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0	
Б П.Ч.	ЭИМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МП		0,40	1,00	6	10,53	59	
HP OT	ΦOT						
CII OT	ΦOT						
3TP							
	%		81			1883	15,68
	%		52			1209	
	φел-ч		1,12				

383 5476 15,68

18	Прайс-лист	Авт. Быкл. В447-29 1Р 10А 4, 5Кл х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
	ИЭК	Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071							
	от30.10.2015								

19	Прайс-лист	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820
	IEK	Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071							
	от30.10.2015								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

20	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

21	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлолуквава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ					7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР								0,82
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлолуквава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ					117		1596	
		СП от ФОТ					80		1024	
		ЗТР								13,88
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	М	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,30	127,29		M08-02- 412-04			
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ				1,00	23		309	
		СП от ФОТ					16		199	
		ЗТР								2,69
					81					
					52					
					цел-ч	8,96				

Всего по позиции

77 959 2,69

29	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268	
----	-------------------------------------	---	---	-------	--------	------	------	------	------	--

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63		M08-02- 412-02			
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ					9		124	
		СП от ФОТ					6		80	
		ЗТР								1,08
					81					
					52					
					цел-ч	5,39				

Всего по позиции

28 375 1,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	

32	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,10	548,03						
	Бороз									
	ЭП			134,19	1,00	148	16,00	2362		
	ЭМ			413,84	1,00	455	4,04	1839		
	в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(42)	16,00	(672)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	84		1,00	188		2549		
	СП от ФОТ	%	48			113		1456		
	ЗТР	цел-ч	15,64					17,20		

33	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,10	212,02						
	ЭП			130,42	1,00	143	16,00	2295		
	ЭМ			63,24	1,00	70	5,50	383		
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			18,36	1,00	20	10,00	202		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	136		1859		
	СП от ФОТ	%	52			93		1193		
	ЗТР	цел-ч	15,20					16,72		

34	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм	М	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787		
	Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071									
35	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
	Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071									
36	www.etm.ru Держатель для труб 20мм	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259		
	Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071									
37	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71		
	Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ					8		103	0,90
		СП от ФОТ					5		66	
		ЗТР			8,96					

Всего по позиции										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	М	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	320	0,90

40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ					18		247	2,16
		СП от ФОТ					12		159	
		ЗТР			5,39					

Всего по позиции										
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	747	2,16

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,60	83,77			M08-02-412-03		
		ЗП			55,29	1,00	33	16,00	531	
		ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			22,68	1,00	14	4,59	62	
		НР от ФОТ					32		433	3,77
		СП от ФОТ					22		278	
		ЗТР								

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67,46/1.18*1.02*1.071	М	60,00	62,45	1,00	3747	1,00	3747	
----	--	------------------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

104

1327 3,77

44 М10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	0,08	455,63	шт.							
ЗП										
ЭМ		204,68	1,00			16	16,00		262	
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00			0	0,00		0	
МР		0,00	1,00			(0)	16,00		(0)	
НР от ФОТ		250,95	1,00			20	2,32		47	
СП от ФОТ			1,00			16			223	
ЗТР						11			136	
%	85									
%	52									
цел-ч	24,72									

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	
----	--	-----------------------------	-----	------	------	------	----	------	----	--

63

668 1,98

46 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100	0,10	338,64	отверстий							
ЗП		90,86	1,00			9	16,00		145	
ЭМ		247,78	1,00			25	5,50		136	
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00			(0)	16,00		(0)	
МР		0,00	1,00			0	0,00		0	
НР от ФОТ			1,00			9			122	
СП от ФОТ						5			70	
ЗТР										
%	84									
%	48									
цел-ч	11,40									

Всего по позиции

48

473 1,14

47 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

0,18	54,04	отверстий								
ЗП	43,76	1,00	8	16,00		126				
ЭМ	10,28	1,00	2	5,50		10				
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00		(0)				
МР	0,00	1,00	0	0,00		0				

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ				66						
СП от ФОТ				40		1,00	6		83	0,99
ЗТР				5,49			4		50	

Всего по позиции

20 269 0,99

48 Р69-2-2
{K=3}

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)

100
отвер
стий

Р69-2-2

ЗП	126,24	1,00	23	16,00	364	
ЭМ	29,64	1,00	5	5,50	29	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			18		240	
СП от ФОТ			11		146	
ЗТР						2,85

Всего по позиции

57 779 2,85

49 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3
Задел
ки

Е46-03-
017-05

ЗП	568,66	1,00	16	16,00	255	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	6	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	39	5,11	202	
НР от ФОТ			16		214	
СП от ФОТ			9		122	
ЗТР						2,11

Всего по позиции

81 799 2,11

50 Р61-1-2
{K=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

100
м2
повер

Р61-1-2

ЗП	658,42	1,00	76	16,00	1211	
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	35	
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
МР	1226,70	1,00	141	4,50	635	
НР от ФОТ			61		831	
СП от ФОТ			39		496	
ЗТР						9,75

Всего по позиции

321 3208 9,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100	0,115	1442,59			E15-04-025-08		
МДС35 п.4.7										

ЭП	432,56	1,15	57	16,00	915	
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	9	
В т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	1003,12	1,00	115	4,95	571	
НР от ФОТ		1,15	54		732	6,75
СП от ФОТ			27		339	
37P						
Чел-ч	51,01					

Всего по позиции	254	2566	6,75
-------------------------	------------	-------------	-------------

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуплотненного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01			
	ЭП				292,93	1,00	23	16,00	375
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6
	в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22
	НР от ФОТ						22		304
	СП от ФОТ						15		195
	37P								2,53
			</						

Всего по позиции	71	902	2,53
-------------------------	-----------	------------	-------------

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	0,08	1420,03	M08-03-593-06	
	ЭП						
	ЭМ	654,83	1,00	52	16,00	838	
	в т.ч. ЭПМ	201,43	1,00	16	6,49	105	
	МР	11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	НР от ФОТ	563,77	1,00	45	3,24	146	
	СП от ФОТ			51		690	5,65
	37P			35		443	
				</			

Всего по позиции	199	2222	5,65
-------------------------	------------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

55 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
		Бороз								
		ЭП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48			5		66	
		37P	цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02					
		ЭП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		37P	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								
59	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29					
		ЭП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52			16			
ЗТР			цел-ч	8,96						199

Всего по позиции

77 959 2,69

61 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 0,03 63261,61 1,00 1898 1,00 1898

М

сечение 25 мм2

М

Прямые затраты по разделу

36069 59782

Накладные расходы по разделу

1160 15771

Сметная прибыль по разделу

759 9727

Итого по разделу

37989 85280

Раздел 3. Заземление

62 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 0,063 1122,66

МЗ

с 100

1122,66

1,00

71 16,00

1132

691 351

9,70

откосами, группа грунтов 2

МЗ

1122,66

1,00

71 16,00

1132

691 351

9,70

9,70

НР от ФОТ

%

61

1,00

71 16,00

1132

691 351

9,70

9,70

СП от ФОТ

%

31

1,00

71 16,00

1132

691 351

9,70

9,70

ЗТР

цел-ч

154,00

1,00

71 16,00

1132

691 351

9,70

9,70

Всего по позиции

149 2174 9,70

63 M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм 10 0,30 174,37

шт.

174,37

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

ЗП

шт.

174,37

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

ЭМ

шт.

174,37

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

в т.ч. ЗПМ

шт.

174,37

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

МР

шт.

174,37

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

НР от ФОТ

%

81

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

СП от ФОТ

%

52

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

ЗТР

цел-ч

10,70

1,00

28 16,00

451

97

46

3,21

Всего по позиции

98 1210 3,21

64 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 10 0,034 29477,17 1,00 1002 1,00 1002

ММ

29477,17

1,00

1002 1,00

1002

1002

1002

1002

65 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 100 М 0,10 348,48

полосовой стали сечением 160 мм2

100 М

0,10

348,48

1,00

1002 1,00

1002

1002

1002

3,21

Исполнитель:
Архипова И.Г.

21

[illegible]

1.00

ה
ה
ו

14

Исполнитель: _____

УЛ/Л

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	48			1			8
ЗТР			чел-ч	3,83						

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	41,00	3,83			П01-11-028-01		
		ЗП			3,83	1,00	157	16,00	2512	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	102		1382	13,12
		СП от ФОТ	%	32			63		804	
		ЗТР	чел-ч	0,32						

Всего по позиции

322 4698 13,12

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
		ЗП	измерение		14,60	1,00	15	16,00	234	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32			6		75	
		ЗТР	чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

172 2746

Накладные расходы по разделу

111 1511

Сметная прибыль по разделу

69 879

Итого по разделу

352 5136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

102809

Масса мусора

г

0

Заработная плата

1596

25514

Эксплуатация машин

795

3820

В том числе заработная плата машинистов

52

842

Материалы

37625

41053

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1478

20121

Сметная прибыль по смете

961

12301

Итого

102809

НДС, %

18, 00

18506

Всего

121315

Составил

/ (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Согласовано в сумме

109 315,00

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»