

8.08

В ПРОИЗВОДСТВЕ
НАЧАЛЬНИК ЗАМЕЩАЮЩИЙ
г. Тула

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 24 578.33 руб.



Форма 4а

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Гоголя д. 7, г. Кимовск, Тульская область.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на Пуско-наладочные работы (Дополнительные работы)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **24.578** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.059** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **11.139** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон)" с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересч. та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРм 01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60			Ц101-11-010-01			
	(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))										
		Начисления: Н5=0.8, Н48=0									
		Зарплата рабочих			14.60	0.8	11.68		16.7	195.06	
		Накладные расходы	%		65		7.59		55	107.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		4.67		32	62.42	
		Затраты труда	чел-ч	0.976							1
							23.94			364.76	1
2.	ТЕРм 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (протокол №2)	100 точек	0.57	155.13			Ц101-11-011-01			
	(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а))										
		Начисления: Н5=0.8, Н48=0									
		Зарплата рабочих			155.13	0.8	70.74		16.7	1181.35	
		Накладные расходы	%		65		45.98		55	649.74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		28.30		32	378.03	

исполнитель
Архипова И.И.

8506

Форма 4а

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЧАЛЬНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЧАЛЬНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Исполнитель:
Архипов И.С.

< 2/15-185 ДОП * 24 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата основных рабочих						666.98			11 138.55	
	Нормативная трудоемкость										59
	ВСЕГО			18			1 367.31			20 829.09	
	НДС						246.12			3 749.24	
	ВСЕГО С НДС						1 613.43			24 578.33	

Сдал:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Принял:

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Исполнитель:
Архипов А.Г.

Согласовано в сумме 24578.33
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

28.08.2016
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»