

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ г.

_____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Соколино, ул. Космонавтов, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

85,681 тыс. руб.
21,882 тыс. руб.
158,880 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома										
1	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,25	608,02			ТЕРр65-1-2		17,14 0,05
		Средственные условия			463,25	1,15	133,19	15,15	2 017,74	
		ЭМ			11,91	1,15	3,43	6,05	20,72	
		в т.ч. ЗПМ			1,75	1,15	0,50	15,15	7,62	
		МР			132,86		33,20	9,94	330,16	
		НР от ФОТ	%	74			98,93	63=74*0,85	1 275,98	
		СП от ФОТ	%	50			66,85	40=50*0,8	810,14	
		Всего по позиции					335,60		4 454,74	
2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,38	353,34			ТЕРр65-1-1		15,15 0,04
		Средственные условия			269,31	1,15	117,69	15,15	1 782,98	
		ЭМ			6,94	1,15	3,03	6,06	18,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,03	1,15	0,45	15,15	6,82	
		МР			77,09		29,30	9,94	291,18	
		НР от ФОТ	%	74			87,42	63=74*0,85	1 127,57	
		СП от ФОТ	%	50			59,07	40=50*0,8	715,92	
		Всего по позиции					296,51		3 936,03	

ИТОГОВЫЕ

Рег. №

1630

Исполнитель:

Полйчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степенные условия	100 м трубопрово да	0,25	5 208,39			ТЕР16-04-002 05		46,79 4,84
		ЗП			1 311,89	1,15*1,15	433,74	15,15	6 571,22	
		ЭМ			1 345,31	1,25*1,15	483,47	5,57	2 692,93	
		в т.ч. ЗПМ			161,39	1,25*1,15	58,00	15,15	878,69	
		МР			2 551,19		637,80	1,79	1 141,66	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	566,48	98=128*(0.9 *0.85)	7 300,91	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	346,92	56=83*(0.85 *0.8)	4 171,95	
		Всего по позиции					2 468,41		21 878,67	
15	ТСЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм Степенные условия	10 м	-2,365	447,73		-1 058,88		-1 058,88	
16	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Труба полипропиленовая PN10 50x4,6 Ц=100,88/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	23,65	85,49	1,02*1,08	2 227,36		2 227,36	
		Степенные условия								
17	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Угольник полипропиленовый 90° 50 Ц=31,91/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	8	27,04	1,02*1,112	245,36		245,36	
		Степенные условия								
18	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Тройник полипропиленовый переходной 50x32x50 Ц=40/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	4	33,90	1,02*1,112	153,80		153,80	
		Степенные условия								

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Муфта ВР полипропиленовая 50х1 1/2 Ц=460,18/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	1	389,98	1,02*1,112	442,33		442,33	
27	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стенные условия	100 м трубопровода	0,36	2 378,26			ТЕР16-04-002 03		57,99 2,44
		ЗП			1 129,09	1,15*1,15	537,56	15,15	8 144,03	
		ЭМ			477,09	1,25*1,15	246,90	5,64	1 392,48	
		в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	29,29	15,15	443,67	
		МР			772,08		277,94	3,14	872,76	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	653,01	98=128*(0.9*0.85)	8 415,95	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	399,91	56=83*(0.85*0.8)	4 809,11	
		Всего по позиции					2 115,32		23 634,33	
28	ТСЛ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм Стенные условия	10 м	-3,377	238,29		-804,71		-804,71	
29	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Труба полипропиленовая РN10 32х3,0мм Ц=42,48/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стандартные условия	м	33,77	36,00	1,02*1,08	1 339,32		1 339,32	
30	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стандартные условия	шт	6	7,39	1,02*1,112	50,28		50,28	

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Тройник полипропиленовый переходной 32х20х32 Ц=10,63/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	10	9,01	1,02*1,112	102,20		102,20	
33	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Муфта полипропиленовая с ВР 32х1 Ц=89,67/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	12	75,99	1,02*1,112	1 034,28		1 034,28	
42	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопровода	0,02	3 594,87		ТЕР16-04-002 01			5,03 0,39
		ЗП			1 763,52	1,15*1,15	46,65	15,15	706,67	
		ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	38,38	5,55	212,99	
		В т.ч. ЗПМ			160,91	1,25*1,15	4,63	15,15	70,09	
		МР			496,52		9,92	3,02	29,99	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	59,07	98=128*(0.9*0.85)	761,22	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	36,18	56=83*(0.85*0.8)	434,99	
		Всего по позиции					190,20		2 145,86	
43	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Стесненные условия	10 м	-0,1798	135,55		-24,37		-24,37	
44	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулга"	Труба полипропиленовая PN10 20х2,3мм Ц=17,08/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы;	м	1,798	14,47	1,02*1,08	28,66		28,66	
		Стесненные условия								

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТулa"	Муфта ВР полипропиленовая 20х1/2 Ц=29,89/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	15	25,33	1,02*1,112	430,95		430,95	
48	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 15 Ц=130/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	15	110,17	1,02*1,112	1 874,40		1 874,40	
50	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ;	шт	6	199,15	1,02*1,112	1 355,28		1 355,28	
53	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Стесненные условия	шт.	2	115,35		230,70		230,70	
59	ТЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром: 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	10 фильтров	0,1	7 802,99		ТЕР18-06-007 03			1,31
		ЗП			86,11	1,15*1,15	11,39	15,15	172,53	
		ЭМ			61,58	1,25*1,15	8,85	7,4	65,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,36	1,25*1,15	0,05	15,15	0,78	
		МР			7 655,30		765,53	2,48	1 898,51	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	13,18	98=128*(0.9 *0.85)	169,84	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,07	56=83*(0.85 *0.8)	97,05	
		Всего по позиции					807,02		2 403,44	
60	ТСЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм Стесненные условия	шт.	-1	1 891,27		-1 891,27		-1 891,27	
61	ТСЦ-301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40 Стесненные условия	шт.	1	1 962,46		1 962,46		1 962,46	

Исполнитель:

Полайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 соединение	1	92,54			ТЕР16-02-007 01		1,27
		ЗП			8,90	1,15*1,15	11,77	15,15	178,32	
		ЭМ			4,17	1,25*1,15	5,99	6,04	36,21	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			79,47		79,47	6,3	500,66	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	13,56	98=128*(0.9 *0.85)	174,75	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,30	56=83*(0.85 *0.8)	99,86	
		Всего по позиции					119,09		989,80	
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Стесненные условия	шт.	-2	216,87		-433,74		-433,74	
64	ТСЦ-507-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм Стесненные условия	шт.	2	178,53		357,06		357,06	
70	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 счетчик (водомер)	1	1 308,07			ТЕР16-06-005 01		0,54
		ЗП			3,60	1,15*1,15	4,76	15,15	72,13	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,05	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			1 303,87		1 303,87	2,18	2 842,43	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	5,48	98=128*(0.9 *0.85)	70,69	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	3,36	56=83*(0.85 *0.8)	40,39	
		Всего по позиции					1 318,33		3 033,69	
78	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 врезка	1	115,67			ТЕР16-07-003 05		5,9
		ЗП			41,34	1,15*1,15	54,67	15,15	828,28	
		ЭМ			4,67	1,25*1,15	6,71	5,99	40,21	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			69,66		69,67	3,43	238,94	

Исполнитель:  Юлайчева В.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	128		0,9	62,98	$98=128*(0,9*0,85)$	811,71	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	38,57	$56=83*(0,85*0,8)$	463,84	
	Всего по позиции						232,60		2 382,98	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого									8 390,77	
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете									85 527,60	

Составил: _____ Колесник В.В.

Государственное учреждение "Удальской области
муниципальный хозяйственный центр
по благоустройству в станицах"

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 85 527,60 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик