

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 __ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.

" " 20 __ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)Ремонт кровли г. Тула пр. Ленина 65/4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Деф. акт.

2 691,814 тыс. руб.
476,505 тыс. руб.
3 688,040 чел.-часСметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих час. -час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонт кровли

1	TERP69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,015	1 453,09			TERP69-9-1		3,21
	ЗП				1 453,09				21,80	16,32
	ЭМ									
	В Т.Ч. ЗПМ									16,32
	МР									
	НР от ФОТ		%	66					17,00	0,85
	СП от ФОТ		%	40					10,90	0,8
	Всего по позиции								49,70	732,79
2	TER46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	17,943	75,07			TER46-04-008		153,95
	ЗП				62,55				62,55	16,32
	ЭМ				12,52				224,65	3,08
	В Т.Ч. ЗПМ									16,32
	МР									
	НР от ФОТ		%	84					1 111,11	(0,9*0,85)
	СП от ФОТ		%	48					667,79	(0,85*0,8)
	Всего по позиции								3 125,88	43 186,35
3	TERP58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозородами	100 м2	17,943	147,03			TERP58-1-1		272,02
	ЗП				112,64				2 021,10	16,32
	ЭМ				34,39				617,06	5,71
	В Т.Ч. ЗПМ				5,81				104,25	16,32
	МР									
	НР от ФОТ		%	71					1 764,04	0,85
										24 626,79

			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	СП от ФОТ	%	%	%	%	%	1 381,48	0,8	18 036,52	
4	ТЕРр58-12-4	Всего по позиции						5 783,68		79 171,03	330,33 1,44
		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	17,943	1 449,86			TERPp58-12-4			
	ЗП			136,79		2 454,42	16,32		40 056,13		
	ЭМ			7,20		129,19	8		1 033,52		
	В т.ч. ЗПМ			1,01		18,12	16,32		295,70		
	МР			1 305,87		23 431,23	3,8		89 038,71		
	НР от ФОТ			71		2 052,21	0,85		28 649,80		
	СП от ФОТ			52		1 607,15	0,8		20 982,95		
	Всего по позиции					29 674,20			179 761,13		
5	TERP10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)		1 м3 древесины в конструкции	2,33	2 589,99		TERP10-01-010-01			60,3
	ЗП			176,40	1,15	472,66	16,32		7 713,88		
	ЭМ			24,21	1,25	70,51	7,25		511,11		
	В т.ч. ЗПМ				1,25		16,32				
	МР			2 389,38		5 567,26	3,2		17 815,22		
	НР от ФОТ			%	90	501,96	(0,9*0,85)		6 942,49		
	СП от ФОТ			%	43	0,85	(0,85*0,8)		3 316,91		
	Всего по позиции					6 865,50			36 299,75		
6	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных		100 окон	0,06	2 546,23		TERPp58-2-1			20,48
	ЗП				2 535,86		152,15	16,32	2 483,11		
	ЭМ				10,37		0,62	3,26	2,0		
	В т.ч. ЗПМ						16,32				
	МР										
	НР от ФОТ			%	71		126,28	0,85	1 763,00		
	СП от ФОТ			%	52		98,90	0,8	1 291,22		
	Всего по позиции					377,95			5 539,37		
7	TERP10-01-003-01	Устройство слуховых окон		1 слуховое окно	6	383,21		TERP10-01-003-01			45,72
	ЗП				52,84	1,15	364,62	16,32	5 950,62		
	ЭМ				16,54	1,25	124,08	7,34	910,77		
	В т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	10,44	16,32	170,40		
	МР				313,83		1 882,98	3,78	7 117,68		
	НР от ФОТ			%	90	0,9	398,31	(0,9*0,85)	5 508,92		
	СП от ФОТ			%	43	0,85	200,84	(0,85*0,8)	2 632,04		
	Всего по позиции					2 970,83			22 120,00		
8	ТСЦ-101-2009	Приборы оконные		компл.	6	81,02		486,12			486,12
		Устройство покрытия из рулонных материалов: насых без промазки кромок		100 м2 кровли	17,943	1 088,55		TERPp58-13-1			81,1
	ЗП					33,85		607,37	16,32	9 912,25	
	ЭМ					3,61		64,77	7,68	497,38	
	В т.ч. ЗПМ								16,32		
	МР								3,37		
	НР от ФОТ			%	71	1 051,09	0	504,12	0,85	7 037,70	
	СП от ФОТ			%	52			394,79	0,8	5 154,31	
	Всего по позиции					1 571,05			22 601,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 прайс		Изоспан								
11 ТЕРр58-5-3		Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев	100 м	6,5	7 758,35		29 177,18		29 177,18	
ЗП				1 196,22		7 775,43	16,32	126 895,02		975,59
ЭМ				21,25		138,13	7,27	1 004,19		
В т.ч. ЗПМ							16,32			
МР							42 515,72	2,86	121 594,97	
НР от ФОТ	%		6 540,88				6 453,61	0,85	90 095,46	
СП от ФОТ	%		71				5 054,03	0,8	65 985,41	
Всего по позиции			61 936,92							405 575,05
12 ТЕР26-02-018-02		Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиролакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатывающей поверхности	17,943	148,12					
ЗП				77,97	1,15	1 608,95	16,32	26 257,97		
ЭМ				68,25	1,25	1 530,72	4,16	6 367,79		
В т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	22,07	16,32	360,12		
МР				1,90			34,09	9,71		331,05
НР от ФОТ	%						1 467,92	(0,9*0,85)	20 495,93	
СП от ФОТ	%						970,46	(0,85*0,8)	12 776,68	
Всего по позиции			5 612,14							66 229,42
13 прайс		Озон-007	кг	371,4	68,67		25 504,04		25 504,04	
14 ТЕР12-01-023-01		Устройство кровли из металлоочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	17,943	10 878,71					
ЗП				310,94	1,15	6 416,06	16,32	104 710,14		795,05
ЭМ				91,91	1,25	2 061,47	6,53	13 461,38		17,76
В т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	223,57	16,32	3 648,71		
МР				10 475,86		187 968,36	3,08	578 942,56		
НР от ФОТ	%						0,9	7 170,80	(0,9*0,85)	99 690,14
СП от ФОТ	%						0,85	3 668,40	(0,85*0,8)	47 677,89
Всего по позиции			207 285,09							844 482,11
15 ТСЦ-101-4136		Металлоочерепица «Монтеррей» профлист НС-44 т.0,7 мм оцинков	м2	-2189	230,02		-503 513,78		-503 513,78	
16 прайс		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм □ (на конек, фартуки, и т.п.)	м2	2063,45	276,61		570 770,90		570 770,90	
17 ТСЦ-101-1875		кровель герметиками	т	0,357	42 356,00		15 121,09		15 121,09	
18 ТЕР12-01-012-01		ограждения	100 м	2,097	3 029,51					
ЗП				55,23	1,15	133,18	16,32	2 173,50		
ЭМ				46,96	1,25	123,09	5,9	726,25		
В т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	9,60	16,32	156,75		
МР				2 927,32	0					5,13
НР от ФОТ	%						0,9	154,20	(0,9*0,85)	2 143,83
СП от ФОТ	%						0,85	78,89	(0,85*0,8)	1 025,31
Всего по позиции			489,36							6 068,89
19 прайс		Снегозадержатель трубчатый	м	109,7	554,30		60 806,71		60 806,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	TERP15-05-001-03	Остекление оконным стеклом ОКОН: с одинарным переплетом	100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок	0,06	1 997,29			TERP15-05-001 03		1,68 0,01
	ЗП				193,67	1,15	13,36	16,32		218,09
	ЭМ				28,49	1,25	2,14	6,75		14,42
	В Т.Ч. ЗПМ				2,27	1,25	0,17	16,32		2,78
	МР				1 775,13		106,51	4,63		493,13
	НР от ФОТ		%	80		0,9	12,79	(0,9*0,85)		176,70
	СП от ФОТ		%	37		0,85	6,33	(0,85*0,8)		81,72
	Всего по позиции							141,13		984,06
21	TERP61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,762	2 195,20			TERP61-31-1		100,13
	ЗП					1 140,55	869,10	16,32		14 183,70
	ЭМ					1,87	1,42	3,26		4,65
	В Т.Ч. ЗПМ							16,32		
	МР					1 052,78	802,22	4,12		3 305,14
	НР от ФОТ		%	67			686,59	0,85		9 503,08
	СП от ФОТ		%	40			434,55	0,8		5 673,48
	Всего по позиции							2 793,88		32 670,05
22	TERP62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м ² окрашиваемой поверхности	2,177	118,87			TERP62-37-1		26,49
	ЗП					96,99	211,15	16,32		3 445,93
	ЭМ					0,60	1,31	7,7		10,06
	В Т.Ч. ЗПМ							16,32		
	МР					21,28	46,32	3,1		143,61
	НР от ФОТ		%	68			168,92	0,85		2 343,23
	СП от ФОТ		%	40			105,58	0,8		1 378,37
	Всего по позиции							533,28		7 321,20
23	TERP58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных жалобов	100 м покрытия	2,097	6 803,26			TERP58-19-2		246,29 0,38
	ЗП					896,14	1 879,21	16,32		30 668,63
	ЭМ					9,57	20,07	8,24		165,37
	В Т.Ч. ЗПМ					2,27	4,76	16,32		77,69
	МР					5 897,55	12 367,16	2,79		34 504,37
	НР от ФОТ		%	71			1 563,70	0,85		21 829,89
	СП от ФОТ		%	52			1 224,58	0,8		15 988,09
	Всего по позиции							17 054,72		103 156,35
24	TERP58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизы свесов	100 м покрытия	2,097	6 608,63			TERP58-19-3		212,3 0,52
	ЗП					772,46	1 619,85	16,32		26 435,94
	ЭМ					13,46	28,23	8,23		232,31
	В Т.Ч. ЗПМ					3,16	6,63	16,32		108,14
	МР					5 822,71	12 210,22	2,79		34 066,51

				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИР от ФОТ			%	71			1 349,98	0,85	18 846,30	
	СП от ФОТ			%	52			1 057,21	0,8	13 802,92	
	Всего по позиции							16 265,49		93 383,98	
25	TERP12-01-010-01	100 м2 покрытия	0,1097	14 460,12				TERP12-01-010-01		14,22 0,03	
	ЗП			898,62	1,15		113,37	16,32		1 850,12	
	ЭМ			19,16	1,25		2,63	6,15		16,16	
	В т.ч. ЗПМ			2,52	1,25		0,35	16,32		5,64	
	МР			13 542,34			1 485,59	2,43		3 609,99	
	ИР от ФОТ			%	92		0,9	122,82	(0,9*0,85)	1 707,30	
	СП от ФОТ			%	44		0,85	62,83	(0,85*0,8)	816,53	
	Всего по позиции						1 787,24		8 000,10		
26	TERP58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,412	6 796,55			TERP58-10-1		88,76	
	ЗП				293,30		707,44	16,32		11 545,42	
	ЭМ				7,82		18,86	7,68		144,86	
	В т.ч. ЗПМ							16,32			
	МР				6 495,43		15 666,98	4,05		63 451,26	
	ИР от ФОТ			%	71		587,18	0,85		8 197,25	
	СП от ФОТ			%	52			459,84	0,8	6 003,62	
	Всего по позиции						17 440,30		89 342,41		
27	TERP58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,12	7 234,73			TERP58-10-6		6,37	
	ЗП				423,21		50,79	16,32		828,81	
	ЭМ				4,81		0,58	7,68		4,43	
	В т.ч. ЗПМ							16,32			
	МР				6 806,71		816,80	4,61		3 765,48	
	ИР от ФОТ			%	71			42,16	0,85	588,46	
	СП от ФОТ			%	52			33,01	0,8	430,98	
	Всего по позиции						943,34		5 618,16		
28	TERP58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,36	4 008,80			TERP58-10-3		23	
	ЗП				509,28		183,34	16,32		2 992,12	
	ЭМ				4,81		1,73	7,68		13,30	
	В т.ч. ЗПМ							16,32			
	МР				3 494,71		1 258,10	4,62		5 812,40	
	ИР от ФОТ			%	71		152,17	0,85		2 124,41	
	СП от ФОТ			%	52		119,17	0,8		1 555,90	
	Всего по позиции						1 714,51		12 498,13		
29	TCCСЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	50,663	28,47			TCCСЦпг-01-01-041			
	ЗП										
	ЭМ										
	В т.ч. ЗПМ										
	МР										
	ИР от ФОТ			%	0					0,85	
	СП от ФОТ			%	0					0,8	
	Всего по позиции									1 442,38	
											1 442,38
											15 707,56

Исполнитель: 
 Срок исполнения: 

Пандорея

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилиями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс. груза	1 т груса	50,663	6,71				TCCСЦпг-03-21-01-008	
	ЗП				6,71			339,95	7,05	2 396,87
	ЭМ									
	В т.ч. ЗПМ									
	МР									
	ИР от ФОТ		%	0					0,85	
	СП от ФОТ		%	0					0,8	
	Всего по позиции						339,95			2 396,87
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1 679 762,10	
	Накладные расходы								367 891,38	
	Сметная прибыль								233 545,23	
	Итоги по смете:									732,79
	Прочие ремонтно-строительные работы									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									43 186,35
	Краши, кровли (ремонтно-строительные)								1 025 824,47	
	Деревянные конструкции								84 409,91	
	Теплоизоляционные работы								66 229,42	
	Кровли								1 001 736,03	
	Отделочные работы								984,06	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								32 670,05	
	Малаярные работы (ремонтно-строительные)								7 321,20	
	Погрузо-разгрузочные работы								15 707,56	
	Перевозка грузов автотранспортом								2 396,87	
	Итого								2 281 198,71	
	В том числе:									
	Основная заработная плата								469 977,94	
	Материалы								1 162 344,37	
	Машины и механизмы								47 439,79	
	в том числе заработная плата машинистов								6 527,29	
	Накладные расходы								367 891,38	
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете									2 691 814,48
	по ценам обработанным в строительстве									

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____

(тел.:)

Согласовано в сумме 2691814,48 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалаов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Панферова С.Е.

29.01.16