

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 383 035.20 руб.

< 5 * 1 * 403 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 383 035.20 руб.

«_____» / _____ / _____

«_____» _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт системы отопления по адресу: ул. Гоголевская 21/33 в г. Туле

Сметная стоимость: 1 383.035 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2.454 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 365.770 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопров ода	8.53	301.27			E65-14-1			
		Зарплата рабочих	%		301.27		2 569.83		16.32	41 939.63	
		Накладные расходы	%		74		1 901.67		63	26 421.97	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 284.92		40	16 775.85	
		Затраты труда	чел-ч	37.8							322.434
							5 756.42			85 137.45	322.434
2.	ТЕРр 65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопров ода	1.15	435.96			E65-14-2			
		Зарплата рабочих	%		435.96		501.35		16.32	8 182.03	
		Накладные расходы	%		74		371.00		63	5 154.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		250.68		40	3 272.81	
		Затраты труда	чел-ч	54.7							62.905
							1 123.03			16 609.52	62.905
3.	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 20 мм	100 м трубопров ода	1.68	3 594.87			E16-04-002-01			
		Зарплата рабочих									
					1 763.52	1.15	3 407.12		16.32	55 604.20	

Исполнение
№ 403
1

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<div>Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда</div>												
<div>1 334.831.252 803.151.25355.66834.154 327.202 671.57</div>												367.544
<div>16 202.215 804.372 318.9460 180.4034 388.80</div>												367.544
4. ТССЦ 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным д 20 мм												168 694.55
Объем: (1.68)*(-8.99)												367.544
47.10												125.6
5. С-прайс. Труба РН° 25 д.20 армированная стекловолоком												
151.032												
6. С-прайс. Опора												
152												
7. ТССЦ 302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, д 20 мм												
шт.												
46												
8. С-прайс. Муфта разъемная н р 25*3/4												
46												
9. ТССЦ 302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, д 15 мм												
шт.												
252												
17.46												
10. С-прайс. Муфта разъемная н р 20*1/2												
504												
6												
11. С-прайс. кран РР шаровый 25мм												
280												
12. С-прайс. тройник РР д.25мм												
320												
13. С-прайс. угольник РР д.25мм												
6.09												
2 790.57												
14. ТЕР 16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 25 мм												
100 м трубопроводов												
ода												
1 387.16												
1.15												
9 714.95												
16.32												
158 547.98												
820.19												
1.25												
6 243.71												
5.79												
36 151.08												
103.48												
1.25												
787.74												
16.32												
12 855.92												
583.22												
3 551.81												
2.88												
10 229.21												
115												
12 078.09												
98												
167 975.82												
71												
7 456.91												
95 986.18												
1048.004												
15. ТССЦ 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным д25 мм												468 890.27
Объем: (6.09)*(-9.29)												1048.004
57.08												
-56.5761												
10 м												
-3 229.36 [цена]												
160.97												
-9 107.05												
16. С-прайс. Труба РН° 25 д.25 армированная стекловолоком												
565.761												
49.75												
28 146.61												
17. С-прайс. Опора												
566												
4.12												
2 331.92												
18. ТЕР 16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 32 мм												
100 м трубопроводов												
ода												
1 129.09												
1.15												
259.69												
16.32												
4 238.14												
Зарплата рабочих												
477.09												
1.25												
119.27												
5.82												
694.15												

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19. ТССЦ 507-0589												
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным д 32 мм												
Объем: (0.2)*(-9.38)												
20. С-прайс.	Труба РН° 25 д.32 армированная стекловолокном		10 м	-1.876	77.37	1.25	14.89	[цена]	218.18			
21. С-прайс.	Опора			19				[цена]	83	1 557.08		
22. ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 40 мм		100 м	0.56	3 202.95			E16-04-002-04				
	Зарплата рабочих				1 505.45	1.15	969.51		16.32	15 822.40		
	Эксплуатация машин				598.51	1.25	418.96		5.83	2 442.54		
	в т.ч. зарплата машинистов				74.46	1.25	52.12		16.32	850.60		
	Материальные ресурсы				1 098.99		615.43		2.88	1 772.44		
	Накладные расходы		%		115		1 174.87		98	16 339.54		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		71		725.36		56	9 336.88		
	Затраты труда		чел-ч	186.76						104.586		
23. ТССЦ 507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным д 40 мм		10 м	-5.2472	107.93			[цена]	304.3	-1 596.72		
Объем: (0.56)*(-9.37)												
24. С-прайс.	Труба РН° 25 д.40 армированная стекловолокном			52.472				[цена]	129.27	6 783.06		
25. С-прайс.	Опора			53				[цена]	5.62	297.86		
26. ТЕР 16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 50 мм		100 м	0.54	5 208.39			E16-04-002-05				
	Зарплата рабочих				1 311.89	1.15	814.68		16.32	13 295.58		
	Эксплуатация машин				1 345.31	1.25	908.09		5.79	5 257.84		
	в т.ч. зарплата машинистов				169.87	1.25	114.66		16.32	1 871.25		
	Материальные ресурсы				2 551.19		1 377.64		1.87	2 576.19		
	Накладные расходы		%		115		1 068.74		98	14 863.49		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		71		659.83		56	8 493.42		
	Затраты труда		чел-ч	162.748						87.884		
27. ТССЦ 507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным д 50 мм		10 м	-5.1084	261.63			[цена]	472.09	-2 411.62		
Объем: (0.56)*(-9.37)												
Итого												
							1 044.10			12 276.44	28.014	
							-145.15			-409.31		

< 5 * 1 * 403 >


ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: (0.54)*(-9.46)											
28. С-прайс.	Труба РН° 25 д.50 армированная стекловолокном	51.082						[цена]	197.36	10 081.54	
29. С-прайс.	Опора	52						[цена]	8.62	448.24	
30. ТЕР 16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д 63 мм	100 м	трубопровод					E16-04-002-06			
	Зарплата рабочих	1 258.11	1.15				882.57		16.32	14 403.54	
	Эксплуатация машин	1 345.31	1.25				1 025.80		5.79	5 939.38	
	в т.ч. зарплата машинистов	169.87	1.25				129.53		16.32	2 113.93	
	Материальные ресурсы	2 679.27					1 634.35		2.73	4 461.78	
	Накладные расходы	115	%				1 163.92		98	16 187.12	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	71	%				718.59		56	9 249.78	
	Затраты труда	162.748	чел-ч								99.276
							5 425.23			50 241.60	99.276
31. ТССЦ 507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным д 63 мм	10 м		-5.7706	274.93		-1 586.51	[цена]	738.46	-4 261.36	
Объем: (0.61)*(-9.46)											
32. С-прайс.	Труба РН° 25 д.63 армированная стекловолокном	57.706						[цена]	302.92	17 480.30	
33. С-прайс.	Опора	58						[цена]	16.49	956.42	
34. ТЕР 65-13-1	Демонтаж воздухохоборников	100 шт.		0.03	391.33		11.74	E65-13-1	16.32	191.60	
ТССЦ 509-9899											
	Зарплата рабочих				391.33						
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.081								
	Накладные расходы	%			74		8.69		63	120.71	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		5.87		40	76.64	
	Затраты труда	чел-ч		49.1							
							26.30			388.95	1.473
35. ТЕР 18-06-003-08	Установка воздухохоборников наружным диаметром 325 мм	1 шт.		3	1 158.31			E18-06-003-08			
	Зарплата рабочих				25.96	1.15	89.55		16.32	1 461.46	
	Эксплуатация машин				7.14	1.25	26.79		6.99	187.26	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25	1.25	0.93		16.32	15.18	
	Материальные ресурсы				1 125.21		3 375.63		6.77	22 853.02	
	Накладные расходы	%			115		104.05		98	1 447.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			71		64.24		56	826.92	
	Затраты труда	чел-ч		3.358							10.074
							3 660.26			26 775.77	10.074
36. ТЕР 65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.		0.04	876.35			E65-19-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41. с-прайс.	Клипсы (зажимы)		шт.	513	1.08		554.04	[цена]	1.71	877.23	
42. С-прайс.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 60/13 мм		м	67.1				[цена]	56.98	3 823.36	
43. С-прайс.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 54/13 мм		м	59.4				[цена]	55.12	3 274.13	
44. С-прайс.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 42/13		м	61.6				[цена]	38.4	2 365.44	
45. ТЕР 46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.25	1 929.26				E46-03-009-06			
	Зарплата рабочих			436.12			109.03		16.32	1 779.37	
	Эксплуатация машин			1 493.14			373.29		4.69	1 750.73	
	в т.ч. зарплата машинистов			137.43			34.36		16.32	560.76	
	Накладные расходы	%		99			141.96		84	1 965.71	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			86.03		48	1 123.26	
	Затраты труда	чел-ч	50.83								12 708
46. ТЕРр 69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0.68	842.14				E69-3-1		6 619.07	12 708
	Зарплата рабочих			618.47			420.56		16.32	6 863.54	
	Эксплуатация машин			223.67			152.10		4.04	614.48	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.476				328.04		66	4 529.94	
	Накладные расходы	%		78			210.28		40	2 745.42	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50							
	Затраты труда	чел-ч	77.6								52 768
47. ТЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.06	2 002.23				E46-03-017-05		14 753.38	52 768
	Зарплата рабочих			568.66			34.12		16.32	556.84	
	Эксплуатация машин			24.41			1.46		7.62	11.13	
	Материальные ресурсы			1 409.16			84.55		4.62	390.62	
	Накладные расходы	%		99			33.78		84	467.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			20.47		48	267.28	
	Затраты труда	чел-ч	75.22								4 513
48. ТЕРр 57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0.28	127.14				E57-1-3		1 693.62	4 513
	Зарплата рабочих			127.14			35.60		16.32	580.99	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	1.3076				28.48		68	395.07	
	Накладные расходы	%		80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		24.21		54		313.73
		Затраты труда	чел-ч	17.44							4.883
							88.29	E57-1-2		1 289.79	4.883
49. ТЕРр 57-1-2		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	100 м2 оснований	0.28	55.91						
		Зарплата рабочих			55.91		15.65		16.32		255.41
		Строительный мусор	т	0.196							
		Нкладные расходы	%		80		12.52		68		173.68
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		10.64		54		137.92
		Затраты труда	чел-ч	7.67							2.148
							38.81			567.01	2.148
50. ТЕР 11-01-012-03		Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0.28	1 971.98			E11-01-012-03			
		Зарплата рабочих			284.85	1.15	91.72		16.32		1 496.87
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			21.30	1.25	7.46		7.88		58.78
		Материальные ресурсы			2.27	1.25	0.80		16.32		13.06
		Нкладные расходы	%		1 665.83		466.43		6.79		3 167.06
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		111		102.70		94		1 419.33
		Затраты труда	чел-ч	41.101			59.21		51		770.06
							727.52			6 912.10	11.508
51. ТЕР 11-01-033-02		Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.28	11 593.54			E11-01-033-02			
		Зарплата рабочих			531.68	1.15	171.20		16.32		2 793.98
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			95.14	1.25	33.30		7.71		256.74
		Материальные ресурсы			9.59	1.25	3.36		16.32		54.84
		Нкладные расходы	%		10 966.72		3 070.68		3.28		10 071.83
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		111		193.76		94		2 677.89
		Затраты труда	чел-ч	76.717			111.72		51		1 452.90
							3 580.66			17 253.34	21.481
52. ТЕР 46-04-003-01		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100	1 м3	0.2	536.77			E46-04-003-01			
		Зарплата рабочих			77.07		15.41		16.32		251.49
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			459.70		91.94		4.68		430.28
		Нкладные расходы	%		42.39		8.48		16.32		138.39
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		23.65		84		327.50
		Затраты труда	чел-ч	9.67			14.33		48		187.14
											1.934

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< 5 * 1 * 403 >											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 52; %=48 - по стр. 55, 65, 67, 73; %=40 - по стр. 66; %=54 - по стр. 69, 70; %=51 - по стр. 71, 72, 74, 75)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 3, 42, 44; %=98 - по стр. 6, 17, 21, 25, 29, 33, 43, 45)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3, 42, 44; %=56 - по стр. 6, 17, 21, 25, 29, 33, 43, 45)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизмов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Составил: _____ (подпись, Ф.И.О.)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный (хозяйственный) по обслуживанию в строительстве»

Согласовано в сумме 1383 035.20 руб
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щепилова Н.Н.