

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" ____ " ____ 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" ____ " ____ 2016 г.

Наименование стройки: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. В. Краснослободская, д. 97
Объект № _____

Локальный сметный расчет № 6/н
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. В. Краснослободская, д. 97
Основание: _____

Сметная стоимость 584,158 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 530,411 чел. час.
Сметная заработная плата 116,416 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. центы пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Фасад.

I Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов

100 м2
расчищено
й
поверхности

1,9166 151,63

Р62-41-1

ЗП
НР от ФОТ

% 68

151,63

1,00 290,61 16,70 4853,25
Исполнитель: 3200,20

39,87

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	40			145,31		1941,30	
ЗТР			цел-ч	20,80						

Всего по позиции

2,824

2 E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен (1800кг/м3 * 8,305м3-1,4949кг)

5,08

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м2	1,661	166,36								
%	84	166,36	1,00	276,32	16,70	4614,61				
%	48		1,00	273,56		3876,27				37,90
цел-ч	22,82			164,41		2215,01				

Всего по позиции

714,29 10705,89 37,90

3 P62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под штукатурку с земли и лесов

100 м2	1,661	368,26								
обраб										
отанно										
и										
поверх										
ности										

ЗП		34,62	1,00	57,50	16,70	960,31				
ЭМ		26,22	1,00	43,55	3,81	165,93				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)				
МР		307,42	1,00	510,62	7,10	3625,43				
НР от ФОТ				46,00		653,01				7,13
СП от ФОТ				28,75		384,12				
ЗТР				4,29						

Всего по позиции

686,42 5788,80 7,13

4 P61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

100 м2	1,661	3959,57								
поверх										
ности										

ЗП		594,86	1,00	988,06	16,70	16500,64				
ЭМ		7,99	1,00	13,27	10,21	135,50				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)				
МР		3356,72	1,00	5575,51	4,92	27431,52				
НР от ФОТ				780,57		11055,43				135,54
%	67									

Исполнитель:
Антонова ИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	40			494,03			
ЗТР			цел-ч	81,60					6600,26	

Всего по позиции

7851,44

61723,35

135,54

5 E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
МДС3 п.4.7

100 м2	1,661	1788,10								
штук										
атурив										
асмой										
поверх										
ности										

E15-02-001-01

ЗП		637,21	1,15	1217,17	16,70	20326,68				
ЭМ		57,64	1,25	119,68	8,98	1074,68				
в т.ч. ЗПМ		23,16	1,25	(48,09)	16,70	(803,04)				
МР		1093,25	1,00	1815,89	4,35	7899,11				
НР от ФОТ			1,15	1195,67		16903,78				135,39
СП от ФОТ				591,51		7818,00				
ЗТР			%	37						
			цел-ч	70,88						

Всего по позиции

4939,92

54022,25

135,39

6 Р62-42-1 Прогривка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

100 м2	1,661	35,42								
протра										
вленн										
ой										
поверх										
ности										

Р62-42-1

ЗП		27,48	1,00	45,64	16,70	762,26				
ЭМ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)				
МР		7,94	1,00	13,19	0,00	0,00				
НР от ФОТ			1,00	36,51		518,34				6,26
СП от ФОТ			%	40						
ЗТР			цел-ч	3,77		304,90				

Всего по позиции

118,16

1585,50

6,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	прайс	Состав SCHIMME EKFedal (73,4руб. :18% *2%) (166,1 *1/10)	л	16,61	63,45	1,00	1053,90	1,00	1053,90	

8	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,85	31,48		P53-14-1			
	ЗП				22,71	1,00	42,01	16,70	701,63	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	16,22	7,84	127,20	
	НР от ФОТ		%	73		1,00	36,13		512,19	5,01
	СП от ФОТ		%	56						
	ЗТР		цел-ч	2,71			29,41		392,91	

		Всего по позиции					123,77		1733,93	5,01
9	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанно й поверх ности	3,5776	368,26		P62-25-1			
	ЗП				34,62	1,00	123,86	16,70	2068,40	
	ЭМ				26,22	1,00	93,80	3,81	357,40	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	1099,83	7,10	7808,76	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	99,09		1406,51	15,35
	СП от ФОТ		%	40			61,93		827,36	
	ЗТР		цел-ч	4,29						

		Всего по позиции					1478,51		12468,43	15,35
10	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанно й поверх ности	3,5776	1071,10		P62-25-7			

ЗП

188,09

1,00

672,91

16,70

11237,61

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				1,37	1,00	4,90	9,50	46,56	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
	MP				881,64	1,00	3154,16	2,69	8484,68	
	HP or ΦOT		%	68	1,00		538,33		7641,57	84,43
	CII or ΦOT		%	40			336,46		4495,04	
	ΣTP		уел-т	23,60						

Всего по позиции

11 Е15-04-014-02 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая
МДС5 п.4.7

Concees
Jefferies
Hume

100 м2
окраш
иваем
ой
поверх
ности

4706,76

31905,46

84,43

3II
3M
B T.Ч. 3IIM
MP
HP or ΦOT
CII or ΦOT
3TP

h-12h	%	%
-------	---	---

163,45

2160,35

Всего по позиции

12 Е46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 M2

0,0189

1656,01

E46-04-012-01

10940,43

44487,75

40,28

3П
3М
В Т.Ч. 3ПМ
МР
HP OT ΦOT
CII OT ΦOT
3TP

h-llh	%	%
1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

84
48
188,54

1425,36
230,65
97,68
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

26,94
4,36
(1,85)
0,00
28,50
17,13

16,70
8,82
16,70
0,00

449,89
38,45
(30,83)
0,00
403,80
230,75

3,56

Всего по позиции

76,93

1122,89

3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

13	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем ов	0,0189	11044,95			E10-01-034-05		
----	------------------------------	--	-----------------------	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП	1532,28	1,15	33,30	16,70	556,18					
ЭМ	388,89	1,25	9,19	7,90	72,58					
в т.ч. ЗПМ	22,21	1,25	(0,52)	16,70	(8,76)					
МР	9123,78	1,00	172,44	3,92	675,96					
НР от ФОТ		1,15	35,92		508,45					4,08
СП от ФОТ			18,11		242,92					
ЗТР	187,55									

Всего по позиции	268,96	2056,09	4,08							
------------------	--------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--

14	прайс Профит	Окна ПВХ двухстворчатые поворотно-откидные 1650х1150 (5800руб.:1,96м2 :18%*2%)	м2	1,89	2557,94	1,00	4834,51	1,00	4834,51	
----	--------------	--	----	------	---------	------	---------	------	---------	--

15	E10-01-035-01 МДС35 п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,0115	2463,71			E10-01-035-01		
----	------------------------------	--	-------------	--------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	168,88	1,15	2,23	16,70	37,30					
ЭМ	10,21	1,25	0,15	10,19	1,50					
в т.ч. ЗПМ	0,50	1,25	(0,01)	16,70	(0,12)					
МР	2284,62	1,00	26,27	6,93	182,07					
НР от ФОТ		1,15	2,38		33,68					0,28
СП от ФОТ			1,20		16,09					
ЗТР	21,19									

Всего по позиции	32,23	270,64	0,28							
------------------	-------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

16	прайс Профит	Подоконная доска 400мм ПВХ (360руб.:18%*2%)	м	1,15	311,19	1,00	357,87	1,00	357,87	
----	--------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

17	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (повсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0115	3582,78			P58-20-1		
----	----------	--	-------	--------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	330,04	1,00	3,80	16,70	63,38					
ЭМ	4,79	1,00	0,06	9,60	0,53					
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(0,01)	16,70	(0,19)					
МР	3247,95	1,00	37,35	2,40	89,64					
НР от ФОТ		1,00	3,16		45,13					0,48
СП от ФОТ			2,48		33,06					

6

Исполнитель:
Антонова П.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377			41,41							

Всего по позиции

46,85 231,74 0,48

18 Е09-04-012-01 (Демонтаж) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (100кг)
демонтаж
МДС 81-
38.2004 п.
3.3.1. д)

1 м2
проем
а

1,85 25,71

Е09-04-
012-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

15,58 1,00 28,82 16,70 481,34
10,13 1,00 18,74 8,50 159,29
0,00 1,00 (0,00) 16,70 (0,00)
0,00 1,00 0,00 5,94 0,00
1,00 23,34 332,12
58 20,82 279,18
1,68

Всего по позиции

91,72 1251,93 3,11

19 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
МДС 35 п.4.7

1 м2
проем
а

1,85 62,10

Е09-04-
012-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

22,25 1,15 47,34 16,70 790,53
14,47 1,25 33,46 8,50 284,43
0,00 1,25 (0,00) 16,70 (0,00)
25,38 1,00 46,95 5,94 278,90
1,15 38,35 545,47
58 34,20 458,51
2,40

Всего по позиции

200,30 2357,84 5,11

20 2038126 Дверь металлическая с порошковой окраской

шт. 1

14899,14 1,00

4818,25

14899,14

21 Ком.предпож. Замок кодовый (920руб. :18% *2%)

шт. 1

795,25 1,00

795,25

1,00

795,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

22 Е09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям
МДС35 п.4.7

1 шт. 1 13,87 Е09-04-012-02

ЗП	10,29	1,15	11,83	16,70	197,62					
ЭМ	2,87	1,25	3,59	3,98	14,28					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	0,71	1,00	0,71	4,90	3,48					
НР от ФОТ		1,15	9,58	136,36	1,28					
СП от ФОТ		58	8,55	114,62						
ЗТР	1,11									

Всего по позиции

23 Ком.предлож. Доводчик (830руб. :18% *2%)

шт. 1 717,46 1,00 717,46 1,00 717,46

34,26 466,36 1,28

24 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
МДС35 п.4.7

100 м2 0,1113 4343,08 Е15-02-031-01

оштук										
штукатурив										
асекой										
поверх										
ности										

ЗП	1771,24	1,15	226,71	16,70	3786,05					
ЭМ	61,39	1,25	8,54	8,82	75,33					
в т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	(3,62)	16,70	(60,41)					
МР	2510,45	1,00	279,41	3,86	1078,53					
НР от ФОТ		1,15	217,66	3077,17	26,12					
СП от ФОТ		37	107,68	1423,19						
ЗТР	204,06									

Всего по позиции

840,00 9440,27 26,12

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	P62-25-7	Шпательная ранее окрашенных наружных откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанно й поверх ности	0,2912	1071,10			P62-25-7		

ЗП	188,09	1,00	54,77	16,70	914,69					
ЭМ	1,37	1,00	0,40	9,50	3,79					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	881,64	1,00	256,73	2,69	690,61					
НР от ФОТ		1,00	43,82		621,99					6,87
СП от ФОТ		%	27,39		365,88					
ЗТР	23,60	%								

Всего по позиции	383,11		2596,96	6,87						
-------------------------	---------------	--	----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

26	E15-04-014-02	Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2 окраш иваем ой поверх ности	0,2912	2905,54			E15-04- 014-02		
----	---------------	--	---	--------	---------	--	--	-------------------	--	--

ЗП	84,98	1,15	28,46	16,70	475,25					
ЭМ	6,84	1,25	2,49	10,13	25,22					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	2813,72	1,00	819,36	3,13	2564,58					
НР от ФОТ		1,15	26,89		380,20					3,28
СП от ФОТ		%	13,31		175,84					
ЗТР	9,79	%								

Всего по позиции	890,51		3621,09	3,28						
-------------------------	---------------	--	----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу

194593,05

Накладные расходы по разделу

57243,04

Сметная прибыль по разделу

30766,19

Итого по разделу**282602,28** ✓**Раздел 2. Цоколь.**

31 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности цоколя от красок с земли и лесов

100 м2 0,098 151,63 Р62-41-1
расчи
щенно
й
поверх
ности

ЗП 151,63 1,00 14,86 16,70 248,16
НР от ФОТ 1,00 11,89 168,75 2,04
СП от ФОТ 7,43 99,26
ЗТР 20,80
%
%
цел-ч

Всего по позиции**34,18 516,17 2,04**

32 Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя (1800кг/м3 * 0,9м3 - 1620кг)

0,3 550 кг

100 м2 0,18 166,36 Е46-02-009-02

ЗП 166,36 1,00 29,94 16,70 500,08
НР от ФОТ 1,00 29,64 420,07 4,11
СП от ФОТ 17,81 240,04
ЗТР 22,82
%
%
цел-ч

Всего по позиции**77,39 1160,19 4,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Р62-25-1	Организованное раннее окрашенных поверхностей цоколя под штукатурку с земли и лесов	100 м2 обработано поверхности	0,18	368,26			Р62-25-1		

ЗП	34,62	1,00	6,23	16,70	104,07					
ЭМ	26,22	1,00	4,72	3,81	17,98					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	307,42	1,00	55,34	7,10	392,88					
НР от ФОТ		1,00	4,98		70,77					
СП от ФОТ			3,12		41,63					
ЗТР	4,29									

34	Р61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,18	3959,57			Р61-28-1		
----	----------	---	-----------------------	------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	594,86	1,00	107,07	16,70	1788,15					
ЭМ	7,99	1,00	1,44	10,21	14,68					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	3356,72	1,00	604,21	4,92	2972,71					
НР от ФОТ		1,00	84,59		1198,06					
СП от ФОТ			53,54		715,26					
ЗТР	81,60									

35	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,18	1788,10			Е15-02-001-01		
----	---------------	---	--	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	637,21									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					57,64	1,25	12,97	8,98	116,46	
в т.ч. ЗПМ					23,16	1,25	(5,21)	16,70	(87,02)	
МР					1093,25	1,00	196,79	4,35	856,01	
НР от ФОТ			%	80		1,15	129,57		1831,83	14,67
СП от ФОТ			%	37			64,10		847,22	
ЗТР			цел-ч	70,88						

Всего по позиции

535,33

5854,29

14,67

36 Р62-42-1 Прогривка цементной штукатурки нейтритизующим раствором

100 м2
програ
влени
ой
поверх
ности

0,18

35,42

Р62-42-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

27,48
0,00
0,00
7,94
1,00
1,43
0,00
68
40
3,77

1,00
4,95
0,00
0,00
1,00
1,43
0,00
3,96
2,48
33,04

82,60
0,00
(0,00)
0,00
56,17
0,68

Всего по позиции

12,82

171,81

0,68

37 прайс Состав SCHIMME EKFiedal (73,4руб. :18% *2%) (18м2 *1/10)

л 1,8

63,45

1,00

114,21

1,00

114,21

38 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных поверхностей под окраску простых с земли и лесов

100 м2
обраб
отанно
й
поверх
ности

0,278

368,26

Р62-25-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

34,62
26,22
0,00
1,00
9,62
7,29
(0,00)
16,70
160,73
27,77
(0,00)

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
NR от ФОТ			%	68	307,42	1,00	85,46	7,10	606,79	
СП от ФОТ			%	40		1,00	7,70		109,30	1,19
ЗТР			цел-ч	4,29			4,81		64,29	

Всего по позиции

114,88 968,88 1,19

39 P62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей цоколя под окраску простых с земли и лесов

100 м2			обраб	0,278	1071,10					
отанно										
й										
поверх										
ности										
ЗП					188,09	1,00	52,29	16,70	873,23	
ЭМ					1,37	1,00	0,38	9,50	3,62	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
МР					881,64	1,00	245,10	2,69	659,31	
НР от ФОТ			%	68		1,00	41,83		593,80	6,56
СП от ФОТ			%	40			26,15		349,29	
ЗТР			цел-ч	23,60						

Всего по позиции

365,75 2479,25 6,56

40 E15-04-014-02 Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической МДС3 п.4.7

100 м2			окраш	0,278	2905,54					
ивасм										
ой										
поверх										
ности										
ЗП					84,98	1,15	27,17	16,70	453,71	
ЭМ					6,84	1,25	2,38	10,13	24,08	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	(0,00)	16,70	(0,00)	
МР					2813,72	1,00	782,21	3,13	2448,33	
НР от ФОТ			%	80		1,15	25,68		362,97	3,13
СП от ФОТ			%	37			12,70		167,87	
ЗТР			цел-ч	9,79						

Всего по позиции

850,14 3456,96 3,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу

14668,33

Накладные расходы по разделу

4811,72

Сметная прибыль по разделу

2557,90

Итого по разделу

22037,95

Раздел 3. Отмостка.

41	Е06-01-001-01 (Демонтаж) Устройство бетонной отмостки (2400кг/м3 *3,31м3-7944кг)	100 м3 бетона	0,0331	2151,76	Е06-01-001-01					
	Демонтаж									
	МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а)									
		бутобе тона и железобетона в деле								
	ЗП			1049,76	1,00	34,75	16,70	580,28		
	ЭМ			1102,00	1,00	36,48	5,77	210,47		
	в т.ч. ЗПМ			181,73	1,00	(6,02)	16,70	(100,45)		
	МР			0,00	1,00	0,00	4,47	0,00		
	НР от ФОТ				1,00	38,53		544,58		4,77
	СП от ФОТ					22,53		299,52		
	ЗТР			144,00						
		%		80						
		%		44						
		цел-ч								

Всего по позиции

132,29

1634,85 4,77

42 Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

Е01-02-057-02

100 м3 грунта

0,1655

1122,66

Всего по позиции

100 м3

0,1655

1122,66

1,00

185,80

16,70

3102,86

%

61

1,00

133,78

1892,74

25,49

%

31

71,07

961,89

цел-ч

154,00

Всего по позиции

390,65

5957,49 25,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 Матер иала основа ния (в плотн ом теле)	0,04634	2257,17			E27-04- 001-01		

ЗП	117,74	1,00	5,46	16,70	91,12					
ЭМ	2132,93	1,00	98,84	4,78	472,46					
в т.ч. ЗПМ	166,00	1,00	(7,69)	16,70	(128,46)					
МР	6,50	1,00	0,30	13,99	4,21					
НР от ФОТ			16,81		239,34					0,73
СП от ФОТ			10,62		142,73					
ЗТР	15,72									

Всего по позиции 132,03 949,86 ✓ 0,73

44	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,09	322,95	1,00	355,43	1643,82	✓	
----	---------	--	----	------	--------	------	--------	---------	---	--

45	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 Матер иала основа ния (в плотн ом теле)	0,0331	3506,85			E27-04- 001-04		
----	---------------	--	---	--------	---------	--	--	-------------------	--	--

ЗП	182,88	1,00	6,05	16,70	101,09					
ЭМ	3314,87	1,00	109,72	4,74	520,08					
в т.ч. ЗПМ	260,38	1,00	(8,62)	16,70	(143,93)					
МР	9,10	1,00	0,30	13,99	4,21					
НР от ФОТ			18,75		267,07					0,80
СП от ФОТ			11,85		159,26					
ЗТР	24,19									

Всего по позиции 146,67 1051,71 ✓ 0,80

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46 4080392 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм

Всего по п.4.7

м3 3,64 691,10 1,00 1124,61 2515,60

47 Е06-01-015-10 Армирование полистиляющих слоев и бетонок
МДС3 п.4.7

1 т 0,0662 5822,09 Е06-01-015-10

ЗП	104,66	1,15	7,97	16,70	133,06
ЭМ	27,45	1,25	2,27	8,67	19,69
в т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,17)	16,70	(2,79)
МР	5689,98	1,00	376,68	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,15	7,69		108,68
СП от ФОТ			4,50		59,77
ЗПР	12,64				0,96
%	80				
%	44				
цел-ч					

Всего по позиции

399,11 321,20 0,96

48 2040084 Сетка из проволоки холодногнущной 100х100х3

т 0,0662 42939,40 1,00 562,00 2842,59

49 Е06-01-001-01 Устройство бетонной отмостки
МДС3 п.4.7

100 м3 0,0662 64662,60 Е06-01-001-01

бутобе
тона и
железо
бетона
в деле

ЗП	1312,20	1,15	99,90	16,70	1668,29
ЭМ	1377,50	1,25	113,99	5,77	657,71
в т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(18,80)	16,70	(313,92)
МР	61972,90	1,00	4102,61	4,47	18338,65
НР от ФОТ		1,15	112,17		1585,77
СП от ФОТ			65,58		872,17
ЗПР	180,00				
%	80				
%	44				
цел-ч					

Всего по позиции

4494,25 23122,59 13,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,7524	2624,77	1,00	-3926,99		-17723,50	

51 4010066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) м3 6,7524 3769,01 1,00 5049,04 25449,86

52 Е06-01-067-04 Железнение поверхности МДС3 п.4.7 100 м2 0,662 324,90 Е06-01-067-04 100 м2 0,662 324,90 1,15 197,79 16,70 3303,15 1,80 1,49 10,39 15,48 0,00 1,25 (0,00) 16,70 (0,00) 63,29 1,00 41,90 5,80 243,01 2642,52 1453,39 22,00

ЗП 259,81 1,15 197,79 16,70 3303,15
ЭМ 1,80 1,25 1,49 10,39 15,48
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,70 (0,00)
МР 63,29 1,00 41,90 5,80 243,01
НР от ФОТ 1,15 186,91 2642,52
СП от ФОТ 109,28 1453,39
37Р 28,90


Всего по позиции 537,37 7657,55 22,00

53 Е08-01-003-07 Гидроизоляция цоколя (вдоль отмостки) боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной МДС3 п.4.7 100 м2 0,1336 1242,28 Е08-01-003-07 100 м2 0,1336 1242,28 1,15 28,96 16,70 483,57 1,25 11,78 4,62 54,42 0,00 1,25 (0,00) 16,70 (0,00) 983,28 1,00 131,37 7,63 1002,32 449,72 261,13 3,26

ЗП 188,47 1,15 28,96 16,70 483,57
ЭМ 70,53 1,25 11,78 4,62 54,42
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,70 (0,00)
МР 983,28 1,00 131,37 7,63 1002,32
НР от ФОТ 1,15 31,80 449,72
СП от ФОТ 19,69 261,13
37Р 21,20

Всего по позиции 223,60 2251,16 3,26

Прямые затраты по разделу 45734,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Насладные расходы по разделу

7730,42

Сметная прибыль, по разделу

4209,86

Итого по разделу**57674,78****Раздел 4. Козырек**

54	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверс тий	0,05	54,04		P69-2-1			
		ЗП			43,76	1,00	2,19	16,70	36,54	
		ЭМ			10,28	1,00	0,51	3,27	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	1,71		24,12	0,27
		СП от ФОТ	%	40						
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	5,49			1,10		14,62	
Всего по позиции									76,96	0,27

55	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добывать к расценке 69-2-1	100 отверс тий	0,05	51,96		P69-2-2			
		ЗП			42,08	1,00	2,10	16,70	35,14	
		ЭМ			9,88	1,00	0,49	3,27	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	1,64		23,19	0,26
		СП от ФОТ	%	40						
		<i>ЗТР</i>	<i>цел-ч</i>	5,28			1,05		14,06	
Всего по позиции									74,01	0,26

56	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М12х250 leftx 1шт. - 0,348кг)	1 т	0,00174	12416,98		E06-01-015-01			
	МДСЗ п.4.7									

		ЗП			2608,28	1,15	5,22	16,70	87,16	
		ЭМ			44,47	1,25	0,10	8,73	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,70	(0,11)	
		МР			9764,23	1,00	16,99	12,27	208,46	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	4,94		69,82	0,63
		СП от ФОТ	%	44			2,89		38,40	
Всего по позиции									74,01	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	315,01						

Всего по позиции

30,14

404,68 ✓ 0,63

57 Е09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
МДС3 п.4.7

100	0,02	3872,59								
столбо										
в										
ЗП		284,05	1,15	6,53	16,70	109,10				
ЭМ		3344,82	1,25	83,62	5,13	428,97				
в т.ч. ЗПМ		253,97	1,25	(6,35)	16,70	(106,03)				
МР		243,72	1,00	4,87	4,07	19,84				
НР от ФОТ	%									
СП от ФОТ	%	69	1,15	10,43		148,44				0,82
ЗТР	цел-ч	35,64		9,31		124,78				

Всего по позиции

114,76

831,13 ✓ 0,82

58 каталог
2/2016, с.101

Труба профильная 50х50х5 (40490руб. :18% *2%)(3,5м)	т	0,047	34999,83	1,00	1644,99	1,00	1644,99			✓
---	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--	--	---

59 4010066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

м3	0,13	3769,01	1,00	97,21			489,97			✓
----	------	---------	------	-------	--	--	--------	--	--	---

60 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

констр укций	1 т	0,045	1242,85				Е09-03-014-01			
-----------------	-----	-------	---------	--	--	--	---------------	--	--	--

ЗП		517,00	1,15	26,75	16,70	446,80				
ЭМ		469,76	1,25	26,42	5,51	145,60				
в т.ч. ЗПМ		48,40	1,25	(2,72)	16,70	(45,47)				
МР		256,09	1,00	11,52	4,17	48,06				
НР от ФОТ	%									
СП от ФОТ	%	69	1,15	23,87		339,67				3,27
ЗТР	цел-ч	58		21,29		285,52				

Всего по позиции

109,85

1265,65 ✓ 3,27

61 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т	0,045	41561,28	1,00	349,90		1870,26				
---	-------	----------	------	--------	--	---------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

62 Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
МДС35 п.4.7

100 м2 0,0324 342,25 Е13-03-002-04
окраш
иваем
ой
поверх
ности

ЗП 52,83 1,15 1,97 16,70 32,87
ЭМ 9,15 1,25 0,37 3,85 1,43
в т.ч. ЗПМ 0,09 1,25 (0,00) 16,70 (0,06)
МР 280,27 1,00 3,39 30,78
НР от ФОТ 1,15 1,60 22,72
СП от ФОТ 1,17 15,81
37Р 5,31 0,20

Всего по позиции

14,19 103,61 0,20

63 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

100 м2 0,0324 367,84 Е13-03-004-26
окраш
иваем
ой
поверх
ности

ЗП 32,48 1,15 1,21 16,70 20,21
ЭМ 5,94 1,25 0,24 4,25 1,02
в т.ч. ЗПМ 0,09 1,25 (0,00) 16,70 (0,06)
МР 329,42 1,00 4,75 50,70
НР от ФОТ 1,15 0,98 13,99
СП от ФОТ 1,17 9,73
37Р 3,83 0,14

Всего по позиции

13,82 95,65 0,14

64 Р58-12-1 Устройство настила сплошного из досок

100 м2 0,03 2541,80 Р58-12-1

ЗП 236,50 1,00 7,10 16,70 118,49
ЭМ 31,76 1,00 0,95 9,73 9,27
в т.ч. ЗПМ 5,55 1,00 (0,17) 16,70 (2,78)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					2273,54	1,00	68,21	3,82	260,55	
НР от ФОТ			%	71		1,00	6,03		86,10	0,95
СП от ФОТ			%	52			4,73		63,06	
ЗТР			цел-ч	31,83						

Всего по позиции

87,02 537,47 0,95

65 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

МДС3 п.4.7 100 м2 0,03 1098,62 Е09-04-002-01

покрытия

ЗП	290,04	1,15	10,01	16,70	167,11
ЭМ	640,18	1,25	24,01	3,51	84,26
в т.ч. ЗПМ	35,00	1,25	(1,31)	16,70	(21,92)
МР	168,40	1,00	5,05	5,08	25,66
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					
%	69	1,15	9,17		1,22
%	58				
цел-ч	35,50		8,18		109,64

Всего по позиции

56,42 517,10 1,22

66 каталог Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 (З/4руб. :18% *2%)

2/2016,с.56 м2 3,45 323,29 1,00 1115,35 1,00 1115,35

67 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

МДС3 п.4.7

100 м 0,02 9470,31 Е12-01-009-02

желоб

об

ЗП	250,34	1,15	5,76	16,70	96,16
ЭМ	18,08	1,25	0,45	7,47	3,38
в т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,05)	16,70	(0,84)
МР	9201,89	1,00	184,04	2,83	520,83
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЗТР					
%	92	1,15	6,27		0,72
%	44				
цел-ч	31,41		3,21		42,68

Всего по позиции

199,73 752,29 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E06-01-001-01	(Демонтаж) Устройство бетонной площадки (2400кг/м ³ *0,3м ³ -720кг)	100 м ³ бетона	0,003	2151,76			E06-01-001-01		
Демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а) бутобе тона и железо бетона в деле										

ЗП	1049,76	1,00	3,15	16,70	52,59	
ЭМ	1102,00	1,00	3,31	5,77	19,08	
в т.ч. ЗПМ	181,73	1,00	(0,55)	16,70	(9,10)	
МР	0,00	1,00	0,00	4,47	0,00	
НР от ФОТ		1,00	3,50		49,35	
СП от ФОТ			2,04		27,14	0,43
ЗТР	144,00					

Всего по позиции 12,00 148,16 0,43

69	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,0075	1122,66			E01-02-057-02		
ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР										
			%	61	1122,66	1,00	8,42	16,70	140,61	
			%	31		1,00	6,06		85,77	1,16
			чел-ч	154,00			3,22		43,59	

Всего по позиции 17,70 269,97 1,16

70	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м ³ матер	0,003	2257,17			E27-04-001-01		
ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ										
			нада							
			основа							
			ния (в							
			плотн							
			ом							
			теле)							

117,74	1,00	0,35	16,70	5,90
2132,93	1,00	6,40	4,78	30,59
166,00	1,00	(0,50)	16,70	(8,32)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР										
НР от ФОТ			%	109	6,50	1,00	0,02	13,99	0,27	
СП от ФОТ			%	65		1,00	1,09		15,50	0,05
37P			цел-ч	15,72			0,69		9,24	

Всего по позиции

71 4080122 Песок природный для строительных работ средний

МЗ 0,33 322,95 1,00 23,04 106,57

8,55 61,50 ✓ 0,05

72 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 0,0015 3506,85 Е27-04-001-04

Матер
наля
основа
ния (в
плотн
ом
теле)

ЗП 182,88 1,00 0,27 16,70 4,58
ЭМ 3314,87 1,00 4,97 4,74 23,57
в т.ч. ЗПМ 260,38 1,00 (0,39) 16,70 (6,52)
МР 9,10 1,00 0,01 13,99 0,19
НР от ФОТ 1,00 0,84 12,10
СП от ФОТ 0,53 7,22
37P 24,19

Всего по позиции


73 4080391 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм

МЗ 0,165 719,94 1,00 53,10 118,79 ✓ 0,04

74 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и бетонок МДС3 п.4.7

1 т 0,003 5822,09 Е06-01-015-10

ЗП 104,66 1,15 0,36 16,70 6,03
ЭМ 27,45 1,25 0,10 8,67 0,89
в т.ч. ЗПМ 2,02 1,25 (0,01) 16,70 (0,13)
МР 5689,98 1,00 17,07 0,00 0,00
НР от ФОТ 1,15 0,35 4,93 0,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	44			0,20			
ЗТР			чел-ч	12,64					2,71	

Всего по позиции

75 2040084 Сетка из проволоки холоднокатанной

т 0,003 42939,40 1,00 25,47 128,82

18,08 14,56 0,04 ✓

76 Е06-01-001-01 Устройство бетонной площадки
МДС3 п.4.7

100 м3 бетона 0,003 64662,60 Е06-01-001-01

бутобе
тона и
железо
бетона
в деле
1312,20 1,15 4,53 16,70 75,60
1377,50 1,25 5,17 5,77 29,81
227,16 1,25 (0,85) 16,70 (14,23)
61972,90 1,00 185,92 4,47 831,06
% 80 1,15 5,08 71,86 0,62
% 44 2,97 39,53
чел-ч 180,00

Всего по позиции

77 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -0,306 2624,77 1,00 -177,96 -803,18

203,67 1047,86 0,62 ✓

78 4010066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

м3 0,306 3769,01 1,00 228,81 1153,32 ✓

79 Е06-01-067-04 Железнение поверхности
МДС3 п.4.7

100 м2 поверх ности 0,03 324,90 Е06-01-067-04

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу

51447,11

Накладные расходы по разделу

22297,79

Сметная прибыль по разделу

13101,80

Итого по разделу

86846,70

Итого по всем разделам

449161,71

Мусор

13.544 25333

Заработная плата

116415,76

Эксплуатация машин

5885,60

в том числе заработная плата машинистов

1903,82

Материалы

173451,63

Накладные расходы по смете

92082,97

Сметная прибыль по смете

50635,75

Погрузка и перевозка

53619,95 106690,00

Затраты основных рабочих

865,54

Затраты машинистов

11,26

Общие затраты

876,80

Итого

449161,71

НДС, %

59956,37 80849,11

Всего

524158,48 530070,82

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ /

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
«Общественное учреждение в строительстве»
18

Согласовано в сумме 524158,48
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Антонова И.Т.

03.08.2016

27

Исполнитель:
Антонова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(должность, подпись (инициалы, фамилия))										