

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20\_\_ г.

" " 20\_\_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание Деф. акт

Капитальный ремонт фасада ул. Строителей, д.10, г. Суворов

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:611,159 тыс. руб.  
158,110 тыс. руб.  
1 159,710 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1.

2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,024	1 536,72				ТЕР46-04-012	4,15
		ЗП						02		0,19
		ЭМ			1 306,07		31,35	16	501,53	
		в т.ч. ЗПМ			230,65		5,53	7,93	43,90	
		МР			97,68		2,34	16	37,51	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	33,35	84=110*(0.9*0.85)	452,79	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	20,05	48=70*(0.85*0.8)	258,74	
		Всего по позиции					90,28		1 256,96	
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,024	8 232,42				ТЕР10-01-034	4,02
		ЗП						06		0,02
		ЭМ			1 190,53	1,15	32,86	16	525,74	
		в т.ч. ЗПМ			311,76	1,25	9,35	8,28	77,44	
		МР			8,33	1,25	0,25	16	4,00	
		НР от ФОТ	%	118	6 730,13	0,9	161,52	4,73	764,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	35,16	90=118*(0.9*0.85)	476,77	
		Всего по позиции					17,73	43=63*(0.85*0.8)	227,79	
		Всего по позиции					256,62		2 071,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,5*1,1	м2	2,4	2 703,74		6 488,98		6 488,98	
5	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,016	3 582,78		ТЕР58-20-1			0,66
		Зарплата рабочих			330,04		5,28	16	84,49	
		Эксплуатация машин			4,79		0,08	8,62	0,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		0,02	16	0,26	
		Материальные ресурсы			3 247,95		51,96	2,4	124,72	
		Накладные расходы	%	83			4,40	71=83*0.85	60,17	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			3,45	52=65*0.8	44,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>65,17</b>		<b>314,11</b>	
6	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0029	17 152,02		-49,74	ТЕР58-20-12,4	-119,38	
7	прайс	Отлив оконный 150мм	м	1,6	160,55		256,88		256,88	
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04-012-03			3,12
		Зарплата рабочих			785,56		23,57	16	377,07	0,23
		Эксплуатация машин			230,65		6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			97,68		2,93	16	46,89	
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	110			26,24	84=110*(0.9*0.85)	356,13	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70			15,77	48=70*(0.85*0.8)	203,50	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>72,50</b>		<b>991,57</b>	
9	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10		ТЕР09-04-012-01			8,28
		Зарплата рабочих			22,25		76,77	16	1 228,20	
		Эксплуатация машин			14,47		54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			25,38		76,14	8,17	622,05	
		Накладные расходы	%	90			62,18	69=90*(0.9*0.85)	847,46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85			55,47	58=85*(0.85*0.8)	712,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>324,83</b>		<b>3 854,49</b>	
10	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
12	ТЕР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	8	31,48		ТЕР53-14-1			21,68
		Зарплата рабочих			22,71		181,68	16	2 906,88	
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			8,77		70,16	8,82	618,80	
		Накладные расходы	%	86			156,24	73=86*0.85	2 122,02	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70			127,18	56=70*0.8	1 627,85	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>535,26</b>		<b>7 275,55</b>	
14	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурки ваекой поверхнои	0,06	4 343,08		ТЕР15-02-031-01			14,08
										0,15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зарплата рабочих			1 771,24	1,15	122,22	16	1 955,45	
		Эксплуатация машин			61,39	1,25	4,60	7,93	36,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,00	1,25	1,95	16	31,20	
		Материальные ресурсы			2 510,45		150,63	3,9	587,45	
		Накладные расходы	%	105		0,9	117,34	80=105*(0.9 *0.85)	1 589,32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	58,05	37=55*(0.85 *0.8)	735,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>452,84</b>		<b>4 903,79</b>	
17	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		2,96
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	24,81	16	396,89	
		Эксплуатация машин			9,62	1,25	0,72	9,22	6,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25	1,25	0,02	16	0,30	
		Материальные ресурсы			1 393,83		83,63	3,04	254,23	
		Накладные расходы	%	105		0,9	23,46	80=105*(0.9 *0.85)	317,75	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	11,61	37=55*(0.85 *0.8)	146,96	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>144,23</b>		<b>1 122,48</b>	

Фасад

18	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,95	752,69			ТЕР08-07-001 02		258,83
		Зарплата рабочих			351,05		2 088,75	16	33 419,96	
		Эксплуатация машин			4,21		25,05	9,31	233,24	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			397,43		2 364,71	5,18	12 249,15	
		Накладные расходы	%	122		0,9	2 293,45	93=122*(0.9 *0.85)	31 080,56	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	80		0,85	1 420,35	54=80*(0.85 *0.8)	18 046,78	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>8 192,31</b>		<b>95 029,69</b>	
21	ТЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,95	1 071,10			ТЕР62-25-7		140,42
		Зарплата рабочих			188,09		1 119,14	16	17 906,17	
		Эксплуатация машин			1,37		8,15	8,85	72,11	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			881,64		5 245,76	2,99	15 684,86	
		Накладные расходы	%	80			895,31	68=80*0.85	12 176,20	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			559,57	40=50*0.8	7 162,47	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7 827,93</b>		<b>53 001,81</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 штукатурки ваемой поверхностью	5,95	1 788,10			ТЕР15-02-001-01		485 20,68
		Зарплата рабочих			637,21	1,15	4 360,10	16	69 761,73	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			57,64	1,25	428,70	10,22	4 381,28	
		Материальные ресурсы			23,16	1,25	172,25	16	2 756,04	
		Накладные расходы			1 093,25		6 504,84	4,49	29 206,76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	105		0,9	4 283,07	80=105*(0.9*0.85)	58 014,22	
		Всего по позиции	%	55		0,85	2 118,87	37=55*(0.85*0.8)	26 831,57	
22	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,95	643,61		17 695,58	ТЕР15-04-019-07	188 195,56	88,54
		Зарплата рабочих			112,32	1,15	768,56	16	12 296,81	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3,73	1,25	27,73	9,18	254,66	
		Материальные ресурсы			527,56	1,25	3 138,98	16	15 694,91	
		Накладные расходы	%	105		0,9	726,29	80=105*(0.9*0.85)	9 837,45	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	359,30	37=55*(0.85*0.8)	4 549,82	
23	ТССЦ-101-3469	Всего по позиции					5 020,86		42 633,65	
24	каталог	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,2261	52 289,28		-11 822,61		-11 822,61	
	Цоколь	Краска акриловая	кг	169,58	120,00		20 349,60		20 349,60	

## Карниз

## Козырек

29	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,03	146,55		ТЕР46-04-008-04		0,48
		Зарплата рабочих			115,91		3,48	16	55,64
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			30,64		0,92	5,5	5,05
		Материальные ресурсы						16	
		Накладные расходы	%	110		0,9	84=110*(0.9*0.85)		46,74
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	48=70*(0.85*0.8)		26,71
		Всего по позиции	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	2 922,74	9,92	ТЕРР61-10-1		134,14
66	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известко карниза							4,04
		Зарплата рабочих			1 649,03	32,98	16	527,69	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1,21		0,02	5,49	0,13	
		Материальные ресурсы			1 272,50		25,45	4,49	114,27	
		Накладные расходы	%	79			26,05	67=79*0.85	353,55	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			16,49	40=50*0.8	211,08	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>100,99</b>		<b>1 206,72</b>	
67	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,00502	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		0,84
		Зарплата рабочих			1 190,53	1,15	6,87	16	109,97	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			311,76	1,25	1,96	8,28	16,20	
		Материальные ресурсы			8,33	1,25	0,05	16	0,84	
		Накладные расходы			6 730,13		33,78	4,73	159,80	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	118		0,9	7,35	90=118*(0.9 *0.85)	99,73	
			%	63		0,85	3,71	43=63*(0.85 *0.8)	47,65	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>53,67</b>		<b>433,35</b>	
68	каталог	Блок оконный круглый	м2	0,502	2 703,74		1 357,28		1 357,28	
34	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с задельной длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		0,98
		Зарплата рабочих			2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		Материальные ресурсы			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		Накладные расходы	%	105	9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,9	7,66	80=105*(0.9 *0.85)	103,80	
			%			0,85	4,48	44=65*(0.85 *0.8)	57,09	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46,75</b>		<b>591,27</b>	
35	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,63
		Зарплата рабочих			517,00	1,15	21,52	16	344,36	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		Материальные ресурсы			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		Накладные расходы	%	90	256,09		9,27	5,14	47,66	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,9	19,21	69=90*(0.9 *0.85)	261,79	
			%			0,85	17,13	58=85*(0.85 *0.8)	220,05	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>88,39</b>		<b>1 042,21</b>	
36	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30			1 546,80	1 546,80	
37	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,03	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,22
		Зарплата рабочих			290,04	1,15	10,01	16	160,10	0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			640,18	1,25	24,01	4,48	107,55	
		Материальные ресурсы			35,00	1,25	1,31	16	21,00	
		Накладные расходы	%		168,40		5,05	6,23	31,48	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		90	0,9	9,17	69=90*(0.9*(0.85))	124,96	
			%		85	0,85	8,18	58=85*(0.85*(0.8))	105,04	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,42</b>		<b>529,13</b>	
38	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	3,45	243,27		839,28		839,28	
39	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,03	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,64 0,01
		Зарплата рабочих			158,63		4,76	16	76,14	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			20,96		0,63	8,68	5,46	
		Материальные ресурсы			4,04		0,12	16	1,94	
		Накладные расходы	%		1 696,34		50,89	3,91	198,98	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		83		4,05	71=83*(0.85)	55,44	
			%		65		3,17	52=65*(0.8)	40,60	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>63,50</b>		<b>376,62</b>	
40	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,03	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,14
		Зарплата рабочих			33,85		1,02	16	16,25	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3,61		0,11	9,3	1,01	
		Материальные ресурсы			1 051,09		31,53	3,75	118,24	
		Накладные расходы	%		83		0,85	71=83*(0.85)	11,54	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0,66	52=65*(0.8)	8,45	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>34,17</b>		<b>155,49</b>	
41	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		2,33
		Зарплата рабочих			898,62	1,15	18,60	16	297,62	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		Материальные ресурсы			2,52	1,25	0,06	16	0,91	
		Накладные расходы	%		13 542,34		243,76	2,35	572,84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		120	0,9	20,15	92=120*(0.9*(0.85))	274,65	
			%		65	0,85	10,31	44=65*(0.85*(0.8))	131,35	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>293,25</b>		<b>1 279,84</b>	
42	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,95 0,2
		Зарплата рабочих			159,34	1,15	8,06	16	129,00	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
		Материальные ресурсы			34,50	1,25	1,90	16	30,36	
		Накладные расходы	%		1 620,80		71,31	2,41	171,87	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		155	0,9	13,89	119=155*(0.9*(0.85))	189,64	
			%		100	0,85	8,47	68=100*(0.8*(0.8))	108,36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР12-01-009-02	Всего по позиции Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,046	9 470,31		147,55	ТЕР12-01-009 02	772,05	1,66 0,01
		Зарплата рабочих			250,34	1,15	13,24	16	211,89	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
		Материальные ресурсы			2,02	1,25	0,12	16	1,86	
		Накладные расходы			9 201,89		423,29	2,91	1 231,77	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	120		0,9	14,43	92=120*(0.9 *0.85)	196,65	
			%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85 *0.8)	94,05	
		Всего по позиции					459,38		1 742,86	
44	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0369	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,33
		Зарплата рабочих			32,48	2*1,15	2,76	16	44,11	
		Эксплуатация машин			5,94	2*1,25	0,55	5,89	3,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,09	2*1,25	0,01	16	0,13	
		Материальные ресурсы			329,42	2	24,31	3,9	94,81	
		Накладные расходы	%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9* 0.85)	30,53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	1,65	48=70*(0.85 *0.8)	21,24	
		Всего по позиции					31,51		193,92	
Отосстка										
45	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,074	2 150,95			ТЕРр68-13-2		5,75 1,25
		Зарплата рабочих			587,56		43,48	16	695,68	
		Эксплуатация машин			1 563,39		115,69	4,06	469,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			212,65		15,74	16	251,78	
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	104			61,59	88=104*0.85	833,76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60			35,53	48=60*0.8	454,78	
		Всего по позиции					256,29		2 453,92	
46	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, глубина, метров: 2	100 м3 грунта	0,222	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		34,19
		Зарплата рабочих			1 122,66		249,23	16	3 987,69	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы	%	80		0,9	179,45	61=80*(0.9* 0.85)	2 432,49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	45		0,85	95,33	31=45*(0.85 *0.8)	1 236,18	
		Всего по позиции					524,01		7 656,36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,037	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,58 0,51
		Зарплата рабочих			117,74		4,36	16	69,70	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			2 132,93		78,92	5,43	428,53	
		Материальные ресурсы			166,00		6,14	16	98,27	
		Накладные расходы			6,50		0,24	12,02	2,89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	142			14,91	121=142*0,8	203,24	
		<b>Всего по позиции</b>	%	95		0,85	8,48	65=95*(0,85*0,8)	109,18	
48	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,07	233,78		951,48	106,91	813,54	
49	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,074	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,79 1,52
		Зарплата рабочих			182,88		13,53	16	216,53	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3 314,87		245,30	5,51	1 351,60	
		Материальные ресурсы			260,38		19,27	16	308,29	
		Накладные расходы	%	142	9,10		0,68	12,02	8,10	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	95		0,85	46,58	121=142*0,8	635,03	
		<b>Всего по позиции</b>	%	95		0,85	26,49	65=95*(0,85*0,8)	341,13	
50	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,32	950,70		8 860,52	332,58	2 552,39	
51	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,143	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		2,08 0,03
		Зарплата рабочих			104,66	1,15	17,21	16	275,38	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			27,45	1,25	4,91	8,74	42,88	
		Материальные ресурсы			2,02	1,25	0,36	16	5,78	
		Накладные расходы	%	105	5 689,98		813,66	5,26	4 279,90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,9	16,60	80=105*(0,9*0,85)	224,93	
		<b>Всего по позиции</b>	%	65		0,85	9,71	44=65*(0,85*0,8)	123,71	
52	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,143	28 983,27		862,09		4 946,80	
53	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной	т	0,143	46 194,08		-4 144,61		-4 144,61	
		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,074	64 662,60		6 605,75		6 605,75	
54	ТЕР06-01-001-01							ТЕР06-01-001 01		15,32 1,67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зарплата рабочих			1 312,20	1,15	111,67	16	1 786,69	
		Эксплуатация машин			1 377,50	1,25	127,42	7,39	941,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	1,25	21,01	16	336,20	
		Материальные ресурсы			61 972,90		4 585,99	4,64	21 279,02	
		Накладные расходы	%	105		0,9	125,38	80=105*(0.9 *0.85)	1 698,31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	73,31	44=65*(0.85 *0.8)	934,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 023,77</b>		<b>26 639,71</b>	
55	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,548	2 716,84		-20 506,71		-20 506,71	
56	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,548	3 860,95		29 142,45		29 142,45	
57	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,74	324,90			ТЕР06-01-067 04		24,59
		Зарплата рабочих			259,81	1,15	221,10	16	3 537,57	
		Эксплуатация машин			1,80	1,25	1,67	9,33	15,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			63,29	1,25	46,83	16	288,51	
		Материальные ресурсы	%	105		0,9	208,94	80=105*(0.9 *0.85)	2 830,06	
		Накладные расходы	%	65		0,85	122,16	44=65*(0.85 *0.8)	1 556,53	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>600,70</b>		<b>8 228,20</b>	
58	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,074	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,34
		Зарплата рабочих			35,27		2,61	16	41,76	
		Эксплуатация машин			15,83		1,17	7,72	9,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88		0,07	16	1,04	
		Материальные ресурсы			295,67		21,88	4,03	88,18	
		Накладные расходы	%	142			3,81	121=142*0.8 5	51,79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	95		0,85	2,16	65=95*(0.85 *0.8)	27,82	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31,63</b>		<b>218,59</b>	
59	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0237	3 639,58		-86,26		-86,26	
60	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,048	3 639,58		174,70		174,70	
63	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	14,1	2,35			ТСЦП311-01- 148-1		0,34
		Зарплата рабочих			2,35		33,14	16	252,81	
		Эксплуатация машин			0,29		4,09	16	65,42	
		в т.ч. зарплата машинистов					4,09			
		Материальные ресурсы	%	100			4,09	85=100*0.85	55,61	
		Накладные расходы	%	60			2,45	48=60*0.8	31,40	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>39,68</b>		<b>339,82</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	14,1	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		Зарплата рабочих								
		Эксплуатация машин			6,04		85,16	4,42	376,47	
		в т.ч. зарплата машинистов								
		Материальные ресурсы	%					0=0*0,85		
		Накладные расходы	%					0=0*0,8		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%							
		<b>Всего по позиции</b>					<b>85,16</b>		<b>376,47</b>	

**Итого по разделу 1**

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

**Итого по смете:**

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

**Деревянные конструкции**

Материалы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Строительные металлические конструкции

Стены (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Конструкции из кирпича и блоков

Малые работы (ремонтно-строительные)

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Кровли

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Благоустройство (ремонтно-строительные)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобильные дороги

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

Перевозка грузов автотранспортом

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

18%

**ВСЕГО по смете**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 611 158,51 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
затрат осуществляет заказчик

159 390,88  
9 987,27  
158 109,50  
128 045,07  
66 433,45  
93 227,57  
611 158,51

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )