

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 73 951 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 73 951 руб.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание: Дефектная ведомость на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Суворов, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: 73.951 тыс. руб.  
Монтажных работ: 42.954 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 0.115 тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: 16.144 тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	46.96							
	Зарплата рабочих			46.07							
	Эксплуатация машин			0.89							
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	6.3								
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.03	42.57							
	Зарплата рабочих			42.57							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	5.8								
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2	70.24							

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

№ 2-10643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%								
			чел-ч								
4. Е67-3-1	Демонтаж кабеля			0.08	70.58			Е67-3-1		38	1.5
	Зарплата рабочих	100 м			70.28		6		16	534	1.5
	Эксплуатация машин				0.30				96		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13				7.87		
	Накладные расходы	%			85		5		16		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		4		52	69	
	Затраты труда	чел-ч		9.6					50		
										15	0.8
										215	0.8

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Цитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03							
Зарплата рабочих				21.51	22	16			352			
Эксплуатация машин				25.57	26	6.39			166			
в т.ч. зарплата машинистов				1.26	1	16			16			
Материальные ресурсы				222.28	222	3.42			759			
Накладные расходы			%	95	22	81			298			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	65	15	52			191			
Затраты труда			чел-ч	2.3								
6. С прайс етм.ру	Щит с монтажной панелью ЦМН-650х500х220 (ЩРМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1	307	Ц08-03-575-01							2.3
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78	[цена] 3 717.01				1 766	2.3		
									3 717			

Объем: 1+1+1

Зарплата рабочих  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*  
%  
10.38  
0.40  
95  
31  
1  
29  
16  
10.53  
81  
496  
11  
402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%								
			чел-ч	1.1							
					65						
						20					
						52					
							258				
											</











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)		М	40							
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.		0.04	455.63			Ц10-06-037-12			2 494
	Зарплата рабочих				204.68		8	16		128	
	Материальные ресурсы				250.95		10	2.32		23	
	Накладные расходы	%			100		8	85		109	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		5	52		67	
	Затраты труда	чел-ч		25							
42. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				31		7.69	327	1
43. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия							[цена]		31	
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		12	16		192	
	Эксплуатация машин				13.19		1	5.85		6	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38			16			
	Материальные ресурсы				118.76		5	2.33		12	
	Накладные расходы	%			95		11	81		156	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		8	52		100	
	Затраты труда	чел-ч		32							
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4		7.29		37		29.46	466	1.3
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.04	1 420.03		29	Ц08-03-593-06		118	
	Зарплата рабочих				654.83		26	16		416	
	Эксплуатация машин				201.43		8	6.49		52	
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11			16			
	Материальные ресурсы				563.77		23	3.24		75	
	Накладные расходы	%			95		25	81		337	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		17	52		216	
	Затраты труда	чел-ч		71							
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				99		648.05	1 096	2.8
Прочие работы								[цена]		2 592	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

47. Е46-03-014-47

Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

отверстий

Е46-03-014-47

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100  
0.04  
338.64  
90.86  
247.78  
99  
60  
11  
4  
10  
4  
2  
16  
5.5  
84  
48  
64  
55  
54  
31  
0.5

48. Е69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отверстий

Е69-2-1

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

0.12  
54.04  
43.76  
10.28  
78  
50  
5.5  
16  
5.5  
66  
40  
5  
1  
4  
3  
80  
6  
53  
32  
0.7

49. Е69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)

100  
отверстий

Е69-2-2

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

0.12  
51.96  
42.08  
9.88  
78  
50  
16  
16  
5.5  
66  
40  
3  
4  
12  
8  
240  
22  
158  
96  
1.9

50. Е46-03-017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3  
заделки

Е46-03-017-05

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

0.004  
2 002.23  
568.66  
24.41  
1 409.16  
99  
60  
75  
2  
6  
2  
1  
16  
9.25  
5.11  
84  
48  
32  
31  
27  
15  
0.3

51. Е61-1-2

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)

100 м2  
поверхности

Е61-1-2

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Объем: 70\*0.1

0.07  
961.63  
329.21  
19.07  
2  
2  
46  
3  
16  
7.93  
736  
24  
105  
0.3

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56. Ц08-02-472-07											
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2			100 м	0.1	348.48	Ц08-02-472-07					
Зарплата рабочих					187.23	19	16	304	2.1		
Эксплуатация машин					75.54	8	6.26	50			
в т.ч. зарплата машинистов					3.16		16				
Материальные ресурсы					85.71	9	4.1	37			
Накладные расходы			%		95	18	81	246			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	12	52	158			
Затраты труда			чел-ч	21							
57. С101-4686											
Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп			Т	0.02	30 844.80	66		795	2.1		
Объем: 10*1.96/1000						617	[цена]	30 844.8	617	2.1	
58. Ц08-02-472-02											
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2			100 м	0.3	263.16	Ц08-02-472-02					
Зарплата рабочих					145.91	44	16	704			
Эксплуатация машин					67.87	20	6.24	125			
в т.ч. зарплата машинистов					2.78	1	16	16			
Материальные ресурсы					49.38	15	5.23	78			
Накладные расходы			%		95	43	81	583			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	29	52	374			
Затраты труда			чел-ч	17							
59. С101-4686											
Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп			Т	0.059	30 844.80	151		1 864	5		
Объем: 30*1.96/1000						1 820	[цена]	30 844.8	1 820	5	
60. Е01-02-061-01											
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I			100 м3 грунта	0.063	620.39	Е01-02-061-01					
Зарплата рабочих					620.39	39	16	624			
Накладные расходы			%		72	28	61	381			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		38	15	31	193			
Затраты труда			чел-ч	89							
61. Е13-03-004-26											
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			100 м2	0.027	367.84	82		1 198	5.6		
			окрашива емой поверхнос ти			Е13-03-004-26					
Зарплата рабочих					32.48	1	16	16			
Эксплуатация машин					5.94		5.89				
в т.ч. зарплата машинистов					0.09		16				
Материальные ресурсы					329.42	9	3.9	35			

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% %		81 60		1 1		69 48	11 8	
			чел-ч	4,4							

Система уравнения потенциалов

62. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,05	548,03			12			70	0,1
	Зарплата рабочих			134,19		7		16	112		
	Эксплуатация машин			413,84		21		4,04	85		
	в т.ч. зарплата машинистов			38,16		2		16	32		
	Накладные расходы			99		9		84	121		
	Плановые накопления / Сметная прибыль			60		5		48	69		
	Затраты труда	чел-ч	16								

63. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02		42	Ц08-10-010-01			387	0,8
	Зарплата рабочих			130,42		39		16	624		
	Эксплуатация машин			63,24		19		5,5	105		
	Материальные ресурсы			18,36		6		10	60		
	Накладные расходы			95		37		81	505		
	Плановые накопления / Сметная прибыль			65		25		52	324		
	Затраты труда	чел-ч	15								

64. С прайс етп.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30			126				1 618	4,6
	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52				[цена]	7,87		236	

65. С прайс етп.гу	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			Ц08-02-412-04			77	
	Затраты труда	чел-ч	9							200	

Объем: 5+25

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%  
чел-ч

78,76  
11,60  
0,76  
36,93  
95  
65

24  
3  
11  
23  
16

16  
6,68  
16  
4,48  
81  
52

384  
20  
49  
311  
200

77 964 2,7 2,7 11

Исполнитель:   
Матрובה Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0.03	19 991.29			600 [цена]	63		1 898

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ

68.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	1 линия	20	3.83			Ц101-11-028-01	16	1 232		
		Зарплата рабочих			65	77			55	678		
		Плановые накопления / Сметная прибыль			40	31			32	394		
		Затраты труда	чел-ч	0.3								
69.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	158	Ц101-11-010-01	16	2 304	6.4		
		Зарплата рабочих			14.60	15			240			
		Накладные расходы	%		65	10			55	132		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	6			32	77		
		Затраты труда	чел-ч	1.2								

· ИТОГО ПО СМЕТЕ						31			449	1.2		
· СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -												
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -						5 436			42 998	112		
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)						1 917			30 841	64		
						745			18 724			
						543			7 380			
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)						370			4 733			
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -												
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -												
· МАТЕРИАЛОВ -												
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)						2 830			42 954	40		
						3 427			10 685			
						190			1 040			
						299			4 048			

Исполнитель:   
 Матвеева Т.Е.

[illegible]

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
(дополнительный адрес, ф.и.о.)  
по ценообразованию в строительстве»

Доплачено в сумме 739510  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Источники:  
Матвеев Л.