

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Плавск, ул. Коммунаров, д.54, корп.А  
Основание: Дефектный акт


Сметная стоимость 177,656 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 266 чел.час.  
Сметная заработная плата 37,301 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	46,96			Р67-4-3		
		ЭП			46,07	1,00	4	16,00	59	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	3		42	0,51
		СП от ФОТ	%	52			2		31	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции					9	133	0,51			
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,08	42,57			Р67-4-1		
		ЭП			42,57	1,00	3	16,00	54	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	3		39	0,47
		СП от ФОТ	%	52			2		28	
		ЗТР	чел-ч	5,84						
Исполнитель: 										

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В.  
121 0,47

2564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3 M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов  
Демонтаж МДС  
81-37.2004 п.  
3.2.1. (4)

1 шт. 6,00 7,96 M08-03-599-09

ЭП	7,12	1,00	43	16,00	684	
ЭМ	0,84	1,00	5	6,31	32	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	41		557	4,61
СП от ФОТ						
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	0,768	28		358	

Всего по позиции 117 1 631 4,61

4 P67-3-1	100 м	0,20	70,58			
Демонтаж кабеля			70,28	1,00	14	16,00
ЭП			1,00	1,00	0	7,87
ЭМ			0,30	1,00	(0)	16,00
в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	0	0,00
МР			0,00	1,00	12	
НР от ФОТ	%	72		1,00	9	
СП от ФОТ	%	52				
ЗТР	цел-ч	9,64			117	1,93

Всего по позиции 35 504 1,93

Прямые затраты по разделу	69	1 055	
Накладные расходы по разделу	59	800	
Сметная прибыль по разделу	41	534	
Итого по разделу	169	2 389	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5 M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 M08-03-572-03

ЗП	21,51	1,00	22	16,00	344	
ЭМ	25,57	1,00	26	6,39	163	
в т.ч. ЗПМ	1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
МР	222,28	1,00	222		Исполнитель 60	
НР от ФОТ		1,00	22		295	
СП от ФОТ	%	81				
ЗТР	%	52				
	цел-ч	2,32	15		Щетка Т.В.	

Исполнитель 60  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650x500x220 IP 54 (ЩРН-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
---	------------	--	-----	------	----------	------	-------	------	-------	------

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	Чел-ч	1,12			34		432	

Всего по позиции

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
---	--------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	-------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	-------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	6,00	70,24					
----	---------------	---	-------	------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель:   
 Черка Т.В.  
 599-09

2,56	23,73	1,00	142	16,00	2 278
	2,79	1,00	17	6,31	106
	0,13	1,00	(1)	16,00	(12)
	43,72	1,00	262	6,18	1 621
81		1,00	136		1 855
52			93		1 191
40					

650	7 051	15,36
-----	-------	-------

шт.	6,00	381,42	1,00	2 289	1,00	2 289
-----	------	--------	------	-------	------	-------

1 шт.	26,00	10,78	M08-03-
-------	-------	-------	---------

575-01	10,38	1,00	270	16,00	4 318	
	0,00	1,00	0	0,00	0	
	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	0,40	1,00	10	10,53	110	
		1,00	256		3 498	29,12
%			175		2 245	
%						
year-4	1,12					

711 10 171 29,12

ШТ.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
-----	------	-------	------	-----	------	-----

шт.	24,00	68,36	1,00	1 641	1,00	1 641
-----	-------	-------	------	-------	------	-------

III.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293
------	------	-------	------	-----	------	-----

шт.	6,00	48,81	1,00	293	1,00	293
-----	------	-------	------	-----	------	-----

1	1,00	11,38	
BBOH		7,21	1,00

Исполнитель:  
М08-02  
411-04  
Щетко Т.В.15



23	377	0,82
----	-----	------

23 M08-02-411-01 Прокладка металпорукава на тросе

3И	244,01	1,00	122	16,00	1 952	
3М	158,17	1,00	79	5,76	456	
В П.Ч. 3ИМ	2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
МР	593,13	0,00	0	5,33	0	
HP OT ФOT					1 596	13,88
CH OT ФOT						
3TP						
		%				
		%				
		дет-ч				
		27,76				
		52				
		80				
		1 024				

398	5 028	13,88
-----	-------	-------

24	5090801	Трос стальной
----	---------	---------------

M	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402
---	-------	-------	------	-------	------	-------

25 Каталог РХЦС Металлорыкв РЗ-IX-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

M	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659
---	-------	-------	------	-------	------	-------

26 Каталог РХЦС Металлорыбав РЗ-ЦХ-22  
3/2015, Цена: =35.03/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277

M	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649
---	-------	-------	------	-----	------	-----

27	1010813	Проволока стальная диаметром 3,0 мм
----	---------	--

T	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57
---	--------	-----------	------	----	------	----

28 М08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 70 мм<sup>2</sup>

100 M	0,30	171,43
-------	------	--------

M08-02-412-05

ЭП  
ЭМ  
В т.ч. ЭИМ  
МР  
НР от ФОР  
СИ от ФОТ

%	81
%	52

102,67	1,00
21,26	1,00
1,39	1,00
47,50	1,00
	1,00

31	16,00	493
6	6,69	43
(0)	16,00	(7)
Исполнитель:	4,54	6
Шетка Т.В.	408	

Исполнитель: (7) 16,00  
4,54  
Шетка Т.В. 408 3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 11,68							

Всего по позиции

101

1 266

3,50

29 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

100 м 0,20

65,63

первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное

M08-02-412-02

ЗП

47,38

1,00

9

16,00

152

ЭМ

3,87

1,00

1

6,68

5

в т.ч. ЗПМ

0,25

1,00

(0)

16,00

(1)

МР

14,38

1,00

3

4,86

14

НР от ФОТ

1,00

9

124

1,08

СП от ФОТ

52

6

80

ЗТР

цел-ч 5,39

Всего по позиции

28

375

1,08

30 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\*16

3/2015, стр. Цена: =395.65/1.18\*1.071\*1.02

м 10,00

366,28

1,00

3 663

1,00

3 663

210

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\*10

3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18\*1.071\*1.02

м 20,00

233,87

1,00

4 677

1,00

4 677

210

32 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5

3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02

м 20,00

26,94

1,00

539

1,00

539

210

33 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м 2,00 548,03

E46-03-011-01

ЗП

134,19

1,00

268

16,00

4 294

ЭМ

413,84

1,00

828

4,04

3 344

в т.ч. ЗПМ

38,16

1,00

(76)

16,00

(1 221)

МР

0,00

1,00

0

0,00

0

НР от ФОТ

1,00

341

4 633

31,28

СП от ФОТ

48

205

2 647

ЗТР

цел-ч 15,64

Всего по позиции

1 642

14 918

31,28

34 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 2,00

212,02

1,00

261

16,00

373

ЗП

130,42

1,00

126

5,98

896

ЭМ

63,24

1,00

126

Щетка Т.В

896

Методический:

Щетка Т.В

896

Всего по позиции

Труба гофриро:

Держатель для труб 32 мм	шт.	35,00	4,17	1,00	146	1,00	146
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02							

311	102,67	1,00	21	16,00	329
3M	21,26	1,00	4	6,69	28
B.T.Y., 311M	1,39	1,00	(0)	16,00	(4)

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,60	65,63	M08-02-
первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>				412-02

2 6,68 16  
10) Исполнитель: (2)  
9 4,86 42  
27 370 3,23  
19 238

Щерка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭТР			цел-ч 5,39							

Всего по позиции

42	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	26,94	1,00	1	616	1,00	1	616	3,23
----	--	---	-------	-------	------	---	-----	------	---	-----	------

43	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	1,20	83,77				М08-02- 412-03			
----	--	-------	------	-------	--	--	--	-------------------	--	--	--

ЭП	55,29	1,00	66	16,00	1	062	
ЭМ	5,80	1,00	7	6,68		46	
В т.ч. ЭПМ	0,38	1,00	(0)	16,00		(7)	
МР	22,68	1,00	27	4,59		125	
НР от ФОТ			63			866	
СП от ФОТ			43			556	
ЭТР							7,55

Всего по позиции

44	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	120,00	62,36	1,00	7	483	1,00	7	483	7,55
----	---	---	--------	-------	------	---	-----	------	---	-----	------

45	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100	0,10	455,63				М10-06- 037-12			
----	--	-----	------	--------	--	--	--	-------------------	--	--	--

ЭП	204,68	1,00	20	16,00	327	
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	25	2,32	58	
НР от ФОТ			20		278	
СП от ФОТ			13		170	
ЭТР						2,47

Всего по позиции

46	Каталог ЕХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	10,00	7,69	1,00	77	1,00	77		
----	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--	--

Электростановочные изделия

Исполнитель:  
Щетка Т.В. 



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

47	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутонченного типа при открытой проводке	шт.	100	0,10	424,88				
		ЗП				292,93	1,00	29	16,00	469
		ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	8
		В т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)
		МР				118,76	1,00	12	2,33	28
		НР от ФОТ					1,00	28		381
		СП от ФОТ						19		244
		ЗТР				31,60				3,16

48	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	10,00	29,46	1,00	295	1,00	295	
<b>Всего по позиции</b>							<b>89</b>	<b>1 130</b>	<b>3,16</b>	

Светотехнические изделия

49	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,10	1 420,03				
		ЗП				654,83	1,00	65	16,00	1 048
		ЭМ				201,43	1,00	20	6,49	131
		В т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(18)
		МР				563,77	1,00	56	3,24	183
		НР от ФОТ					1,00	63		863
		СП от ФОТ						43		554
		ЗТР				70,64				7,06

50	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	10,00	648,05	1,00	6 481	1,00	6 481	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								
<b>Всего по позиции</b>							<b>247</b>	<b>2 779</b>	<b>7,06</b>	

Прочие работы

51	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	шт.	100	0,14	338,64				
		отверстий								
		ЗП				90,86	1,00	13	16,00	204
		ЭМ				247,78	1,00	35	5,50	191
		В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР				0,00	1,00	0	0,00	0
		НР от ФОТ					1,00	13		171
		СП от ФОТ						8		98
		ЗТР				11,40				1,60

Всего по позиции

Исполнитель 664

Щетка Т.В.

1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	R69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	0,30	54,04			P69-2-1		
		ЭП			43,76	1,00	13	16,00	210	
		ЭМ			10,28	1,00	3	5,50	17	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%				10		139	
		СП от ФОТ	%				7		84	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

	Всего по позиции		33	450	1,65
53 Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,30	155,88	P69-2-2
		Стый			
ЗП			126,24	1,00	38 16,00 606
ЗМ			29,64	1,00	9 5,50 49
В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0) 16,00 (0)
МР			0,00	1,00	0 0,00 0
НР от ФОТ		%		66	
СП от ФОТ		%		40	
ЗТР		цел-ч	15,84		

	Всего по позиции			
54	E46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	1 МЗ задел ки	0,044	2 002,23
	ЭП			568,66
	ЭМ			24,41
	в т.ч. ЭИМ			0,00
	МП			1 409,16
	НР от ФОТ	%	84	1,00
	СИ от ФОТ	%	48	1,00
	ЗТР	цел-ч	75,22	
				25
				16,00
				9,25
				(0)
				16,00
				(0)
				317
				5,11
				62
				1,00
				25
				336
				192
				3,31
				192
				96
				1 297
				4,75
				E46-03- 017-05

[illegible]

1	1	518	17,80
7	Исполнитель 806		
Щетка Т.В. <i>Щетка</i>			

587

5 859 17, 80

E15-04-025-08

80	80
37	37
51,01	51,01

432,56	1,15	104	16,00	1 671
6,91	1,25	2	9,25	17
0,13	1,25	(0)	16,00	(1)
1 003,12	1,00	211	4,95	1 043
	1,15	99		1 338
		49		619
				12,32

465

4 688 12,32

57 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м	0,10
600 м	

548,03

E46-03-011-01

84	84
48	48
15,64	15,64

134,19	1,00
413,84	1,00
38,16	1,00
0,00	1,00
	1,00

13	16,00
41	4,04
(4)	16,00
0	0,00
17	
10	

215  
167  
(61)  
0  
232  
132

1,56

81

746

1, 56

100 m 0,35

212,02

M08-10-

81	81
52	52
15,20	15,20

130,42	1,00
63,24	1,00
0,00	1,00
18,36	1,00
	1,00

46	16, 00
22	5, 50
(0)	16, 00
6	10, 00
43	
30	

730  
122  
(0)  
64  
591  
380

5,32

147

1 887

5,32

M 35,00

7,87

2275

1,00

275

61,00 шт.

1,48

90

1,00

90

16.

Исполнитель:  
1,00 90  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

61	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,35	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	28	16,00	441	
	ЭМ				11,60	1,00	4	6,68	27	
	в т.ч. ЭПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	13	4,48	58	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	26		360	3,14
	СП от ФОТ		%	52					231	
	ЗТР		чел-ч	8,96			18			

62	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,035	63 261,61	1,00	2 214	1,00	2 214	

Прямые затраты по разделу	53 798	90 702	
Накладные расходы по разделу	1 811	24 664	
Сметная прибыль по разделу	1 181	15 117	
Итого по разделу	56 789	130 483	

Раздел 3. Заземление

63	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2	М3	0,063	1 122,66		E01-02-057-02		
	ЗП		группа			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132
	НР от ФОТ		%	61			1,00	51		691
	СП от ФОТ		%	31				27		351
	ЗТР		чел-ч	154,00						

64	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	10	0,30	174,37		M08-02-471-01		
	ЗП					94,05	1,00	28	16,00	451
	ЭМ					50,90	1,00	15	6,35	97
	в т.ч. ЭПМ					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)
	МР					29,42	1,00	9	5,19	46
	НР от ФОТ		%	81			1,00	27		375
	СП от ФОТ		%	52				19		241
	ЗТР		чел-ч	10,70						

Всего по позиции

98

Исполнитель:   
Щетка И.Б. 1.30.19.21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	

66	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ					1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ						12		159	
	ЗТР				21,30					

67	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	------

68	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ					1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ						29		371	
	ЗТР				16,60					

69	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	------

70	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 МЗ	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ					1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ						15		194	
	ЗТР				88,50					

71	E13-03-004-26	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МПС35 п.4.7	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
----	---------------	---	--------	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	32,48	1,15	1
ЭМ	5,94	1,25	0

Исполнитель: Щегла Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЭПМ										
МР					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ			%	69	329,42	1,00	9	3,90	35	
СП от ФОТ			%	48		1,15	1		11	0,12
ЗТР			цел-ч	3,83			1		8	

Всего по позиции

12

71

0,12

Прямые затраты по разделу

3 704

7 107

Накладные расходы по разделу

167

2 283

Сметная прибыль по разделу

103

1 324

Итого по разделу

3 975

10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

72	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергети к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	57,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЭП									
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	218	16,00	3 493	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	142		1 921	18,24
	ЗТР		цел-ч	0,32			87		1 118	

Всего по позиции

447

6 532

18,24

73	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
	ЭП		измерение							
	НР от ФОТ		%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	9		129	1,22
	ЗТР		цел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции

30

438

1,22

Прямые затраты по разделу

233

3 727

Накладные расходы по разделу

151

2 050

Сметная прибыль по разделу

93

1 193

Итого по разделу

477

Итого по всем разделам

Исполнитель: 6 970  
 Щетка Г.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

п

0

2 330

37 301

1 290

6 011

89

1 465

54 184

59 279

0

2 188

29 797

1 418

18 168

150 556

18,00

27 100

177 656

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Инд*

Согласовано в сумме 177 656 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный координаторный центр»  
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка*