

«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРЕШЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Фонда капитального

ремонта Тульской области

К. Лопухов

2015 г.



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: Веневский район, п. Грицовский, ул. Лесная, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

Сметная стоимость:

33,721 тыс. руб.

Средства на оплату труда:

6,604 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

44,530 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопроводов трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопровода	11	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		44,53
		ЗП			32,63	1,15	412,72	16	6 604,40	
		ЭМ			15,88	1,25	218,35	9,11	1 989,13	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	371,45	(0.9*0.85)	5 085,39	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	245,57	(0.85*0.8)	3 170,11	
		Всего по позиции					1 248,09		16 849,03	
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 43.50/1.18*1.02*1.22	м	74,8	45,87		3 431,08		3 431,08	
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 25 мм Цена: 9.14/1.18*1.02*1.22	м	46,2	9,64		445,37		445,37	
4	Прайс-лист	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,07/1,18/25*1,02*1,22	м	165	10,84		1 788,60		1 788,60	
5	Прайс-лист	Кран полипропиленовый шаровый диаметром 25 мм Цена: 133.27/1.18*1.02*1.112	шт	31	128,10		3 971,10		3 971,10	
6	Прайс-лист	Кран полипропиленовый шаровый диаметром 50 мм Цена: 505.49/1.18*1.02*1.112	шт	3	485,89		1 457,67		1 457,67	

Исполнитель:

Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист	Пробка глухая для радиатора Цена: 30/1,18*1,02	шт	22	28,84		634,48		634,48	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									20 321,83	
Накладные расходы									5 085,39	
Сметная прибыль									3 170,11	
ВСЕГО по смете									33 721,25	
Теплоизоляционные работы									16 849,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									11 728,30	
Итого									28 577,33	
В том числе:									6 604,40	
Основная заработная плата									11 728,30	110/2.
Материалы									1 989,13	
Машины и механизмы									5 085,39	
Накладные расходы									3 170,11	
Сметная прибыль									5 143,92	
НДС 18%									33 721,25	
ВСЕГО по смете										

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Утверждено в сумме 32877,16
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

2011. 152.

Исполнитель:

Захарова Г.Л.

«СОГЛАСОВАНО»

" " 2015 г.

РАСЧЕТ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись

" " 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Венев, ул. Пролетарская, д.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

111 183,59 руб.
113,874 тыс. руб.
21,766 тыс. руб.
146,930 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопровода трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопрово да	35,8	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		144,92
		ЗП			32,63	1,15	1 343,22	16	21 494,32	
		ЭМ			15,88	1,25	710,63	9,11	6 473,71	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	1 208,90	(0.9*0.85)	16 550,63	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	799,22	(0.85*0.8)	10 317,27	
		Всего по позиции					4 061,97		54 835,93	✓
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 43.50/1.18*1.02*1.22	м	231	45,87		10 595,97		10 595,97	✓
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 25 мм Цена: 9,14/1,18*1,02*1,22	м	162,8	9,64		1 569,39		1 569,39	✓
4	согласно Прайс-лист деп. акта	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,97/1,18/25*1,02*1,22	м	322 537	10,84		5 821,08		5 821,08	3400,48
5	Прайс-лист "СантехТула"	Кран полипропиленовый шаровый Ду 25 мм Цена: 133.27/1.18*1.02*1.12	шт	135	128,10		17 293,50		17 293,50	✓
6	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторо в	0,0222	37 482,57			ТЕР18-03-001-01		1,93 0,08

Исполнитель: *Баканева Т.М.*
Баканева Т.М.

08886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			634,37	1,15	16,20	16	259,13	
		ЭМ			290,60	1,25	8,06	8,59	69,27	
		в т.ч. ЗПМ			28,26	1,25	0,78	16	12,55	
		МР			36 557,60		811,58	6,95	5 640,47	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	19,56	(0.9*0.85)	266,25	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	11,98	(0.85*0.8)	152,14	
		Всего по позиции					867,38		6 387,26	✓
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									69 216,84	
Накладные расходы									16 816,88	
Сметная прибыль									10 469,41	
ВСЕГО по смете									113 873,69	
Теплоизоляционные работы									54 835,93	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									35 279,94	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									6 387,26	
Итого									96 503,13	
В том числе:										
Основная заработная плата									21 753,45	✓
Материалы									40 920,41	✓ 111 183,59
Машины и механизмы									6 542,98	✓
в том числе заработная плата машинистов									12,55	✓
Накладные расходы									16 816,88	✓
Сметная прибыль									10 469,41	✓
НДС 18%									17 370,56	✓ 111 183,59
ВСЕГО по смете									113 873,69	

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111 183,59 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

25.11.2016

Исполнитель: Т.М.
Баканева Т.М.

«СОГЛАСОВАНО»

" " 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
(наименование стройки)
" " 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Венов, ул. Льва Толстого, д.10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

29043,45 руб.
29,713 тыс. руб.
5,676 тыс. руб.
39,030 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопровода трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопрово да	8,4	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		34
		ЗП			32,63	1,15	315,17	16	5 043,36	
		ЭМ			15,88	1,25	166,74	9,11	1 518,97	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	283,65	(0.9*0.85)	3 883,39	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	187,53	(0.85*0.8)	2 420,81	
		Всего по позиции					953,09		12 866,53	✓
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диам.63 мм Цена: 43,50/1,18*1,02*1,22	м	85,8	45,87		3 935,65		3 935,65	✓
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диам. 25 мм Цена: 9,148/1,18*1,02*1,22	м	6,6	9,64		63,62		63,62	✓
4	согласно Прайс-лист деп. акта	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,97/1,18/25*1,02*1,22	м	46 126	10,84		1 365,84		1 365,84	883,84
5	Прайс-лист "СантехТула"	Кран полипропиленовый шаровый Ду25мм Цена: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт	27	128,10		3 458,70		3 458,70	✓
6	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,048	331,33			ТЕР46-04-010-02		1,47
		ЗП			222,56		10,68	16	170,93	0,18
		ЭМ			108,77		5,22	16	85,50	
		в т.ч. ЗПМ			37,60		1,80	16	28,88	

N 8814

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Фонда капитального
ремонта Тульской области

К.К. Лопухов

2015 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	12,36	(0.9*0.85)	167,84	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	7,43	(0.85*0.8)	95,91	
		Всего по позиции					35,69		470,18	✓
7	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	0,048	7 481,26			ТЕР11-01-033 01		3,35 0,03
		ЗП			483,94	1,15	26,71	16	427,42	
		ЭМ			74,06	1,25	4,44	8,4	37,33	
		в т.ч. ЗПМ			5,97	1,25	0,36	16	5,73	
		МР			6 923,26		332,32	5,8	1 927,43	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	29,97	(0.9*0.85)	407,16	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	17,26	(0.85*0.8)	220,91	
		Всего по позиции					410,70		3 020,25	✓
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									17 984,75	
Накладные расходы									4 458,39	
Сметная прибыль									2 737,63	
ВСЕГО по смете									29 713,31	
Теплоизоляционные работы									12 866,53	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									8 823,81	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									470,18	
Полы									3 020,25	
Итого									25 180,77	
В том числе:										
Основная заработная плата									5 641,71	✓
Материалы									10 751,24	✓ 10 751,24
Машины и механизмы									1 591,80	✓
в том числе заработная плата машинистов									34,61	✓
Накладные расходы									4 458,39	✓
Сметная прибыль									2 737,63	✓
НДС 18%									4 532,54	✓ 4 532,54
ВСЕГО по смете									29 713,31	29 043,45

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 29 043,45 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

25.11.2015

Исполнитель: *Т.М.*
Баканева Т.М.

«СОГЛАСОВАНО»

" " 2015 г.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д.9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

890 485,68 руб.
892,898 тыс. руб.
218,641 тыс. руб.
1 502,960 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопровода трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопровода	38	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		153,82
		ЗП			32,63	1,15	1 425,76	16	22 815,20	
		ЭМ			15,88	1,25	754,30	9,11	6 871,54	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	1 283,18	(0.9*0.85)	17 567,70	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	848,33	(0.85*0.8)	10 951,30	
		Всего по позиции					4 311,57		58 205,74	✓
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 43.50/1.18*1.02*1.22	м	231	45,87		10 595,97		10 595,97	✓
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 9.14/1.18*1.02*1.22	м	187	9,64		1 802,68		1 802,68	✓
4	согласно Прайс-лист ф.ф. акто	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,97/1,18/25*1,02*1,22	м	342 570	10,84		6 178,80		6 178,80	3404,28
5	ТЕР18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	1 бак	2	422,97			ТЕР18-04-001-01		9,27
		ЗП			33,37	1,15	76,76	16	1 228,02	
		ЭМ			22,36	1,25	55,90	6,99	390,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,60	1,25	1,50	16	24,00	
		МР			367,24		734,48	8,17	6 000,70	

N 8858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	98		0,9	90,16	(0.9*0.85)	1 226,98	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	55,21	(0.85*0.8)	701,13	
		Всего по позиции					1 012,51		9 547,57	✓
6	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,04	382,58			ТЕРp65-14-3		88,94
		ЗП			347,49		708,88	16	11 342,07	
		ЭМ			6,54		13,34	5,5	73,38	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			28,55		58,24	10,02	583,59	
		НР от ФОТ	%	63			524,57	0,85	7 145,50	
		СП от ФОТ	%	40			354,44	0,8	4 536,83	
		Всего по позиции					1 659,47		23 681,37	✓
7	ТЕРp65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	3,64	301,27			ТЕРp65-14-1		137,59
		ЗП			301,27		1 096,62	16	17 545,96	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			811,50	0,85	11 053,95	
		СП от ФОТ	%	40			548,31	0,8	7 018,38	
		Всего по позиции					2 456,43		35 618,29	✓
8	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	2,06	5 282,69			ТЕР16-04-002-06		335,26 34,66
		ЗП			1 258,11	1,15	2 980,47	16	47 687,39	
		ЭМ			1 345,31	1,25	3 464,18	5,57	19 295,44	
		в т.ч. ЗПМ			161,39	1,25	415,58	16	6 649,27	
		МР			2 679,27		5 519,27	3,05	16 833,87	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					3,05		
	301-9240	Крепления	кг					3,05		
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.					3,05		
		НР от ФОТ	%	98		0,9	3 912,25	(0.9*0.85)	53 249,93	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	2 395,91	(0.85*0.8)	30 428,53	
		Всего по позиции					18 272,08		167 495,16	✓
9	ТСЦ-507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм	10 м	-19,49	+886,20 838,54		-16 343,14		-16 343,14	-16 343,14
10	Прайс-лист "СантехТула"	Труба полипропиленовая (армир.) PN25 ДУ63х10 Цена: 427/1,18*1,02*1,08	м	194,9	398,63		77 692,99		77 692,99	✓
11	Прайс-лист "СантехТула"	Угольник полипропиленовый 90 град. Ду63 Цена: 59,56/1,18*1,02*1,112	шт	109	57,25		6 240,25		6 240,25	✓
12	Прайс-лист "СантехТула"	Тройник полипропиленовый переходной Ду63х25х63 Цена: 66,69/1,18*1,02*1,112	шт	78	64,10		4 999,80		4 999,80	✓
13	Прайс-лист "Сантех Тула"	Кран шаровый полипропиленовый диам. 63 мм Цена: 913,15/1,18*1,02*1,112	шт	3	877,74		2 633,22		2 633,22	✓

Исполнитель: *Баканева Т.М.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист "Сантех Тула"	Муфта разъемная полипропиленовая с НР Ду 63х2 (американка лат.) Цена: 729,45/1,18*1,02*1,112	шт	3	701,16		2 103,48		2 103,48	✓
15	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	3,9	2 790,57			ТЕР16-04-002-02		671,14 39,98
		ЗП			1 387,16	1,15	6 221,40	16	99 542,59	
		ЭМ			820,19	1,25	3 998,44	5,58	22 311,24	
		в т.ч. ЗПМ			98,32	1,25	479,31	16	7 668,96	
		МР			583,22		2 274,55	3,41	7 756,24	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					3,41		
	301-9240	Крепления	кг					3,41		
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.					3,41		
		НР от ФОТ	%	98		0,9	7 719,22	(0.9*0.85)	105 067,32	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	4 727,35	(0.85*0.8)	60 038,47	
		Всего по позиции					24 940,96		294 715,86	✓
16	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-36,23	194,64		-7 051,81		-7 051,81	-6949,28
17	Прайс-лист "СантехТула"	Труба полипропиленовая (армир.) PN 25 Ду25х4,2 мм Ц=73,05/1,18*1,02*1,08	м	362,3	68,20		24 708,86		24 708,86	✓
18	Прайс-лист "СантехТула"	Угольник полипропиленовый 90 град. Ду25 Цена: 5,621,18*1,02*1,112	шт	201	5,40 5,25		1 055,25		1 055,25	1085,40
19	Прайс-лист "СантехТула"	Тройник полипропиленовый переходной Ду25х20х25 Цена: 8,07/1,18*1,02*1,112	шт	142	7,76		1 101,92		1 101,92	✓
20	Прайс-лист "Сантех Тула"	Кран шаровый полипропиленовый диам. 25 мм Цена: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт	180	128,10		23 058,00		23 058,00	✓
21	Прайс-лист "Сантех Тула"	Муфта разъемная полипропиленовая с НР Ду25х1/2 Цена: 101,16/1,18*1,02*1,112	шт	96	97,24		9 335,04		9 335,04	✓
22	ТЕР46-04-011-12	Разборка бетонных полов толщиной 150 мм	100 м2 покрытия	0,06	782,13			ТЕР46-04-011-12		1,71 0,33
		ЗП			230,32		13,82	16	221,11	
		ЭМ			551,81		33,11	4,17	138,06	
		в т.ч. ЗПМ			49,83		2,99	16	47,84	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	16,64	(0.9*0.85)	225,92	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	10,00	(0.85*0.8)	129,10	
		Всего по позиции					73,57		714,19	✓
23	ТЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100 м2 покрытия	0,06	137,03			ТЕР46-04-011-13		5,25 1,65
		ЗП			28,25	25	42,38	16	678,00	
		ЭМ			108,78	25	163,17	4,17	680,42	
		в т.ч. ЗПМ			9,82	25	14,73	16	235,68	
		МР				25				
		НР от ФОТ	%	84		0,9	56,54	(0.9*0.85)	767,49	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	33,98	(0.85*0.8)	438,57	
		Всего по позиции					296,07		2 564,48	✓

Бакаева Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР06-01-001-01	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		1,86 0,2
		ЗП			1 312,20	1,15	13,58	16	217,30	
		ЭМ			1 377,50	1,25	15,50	7,39	114,52	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25	2,45	16	39,17	
		МР			61 972,90		557,75	4,64	2 587,99	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	15,15	(0.9*0.85)	205,18	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	8,86	(0.85*0.8)	112,85	
		Всего по позиции					610,84		3 237,84	✓
25	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	100 отверстий	0,5	54,04			ТЕРр69-2-1		2,75
		ЗП			43,76		21,88	16	350,08	
		ЭМ			10,28		5,14	5,5	28,27	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
	509-9900	Строительный мусор	т							
		НР от ФОТ	%	66			17,07	0,85	231,05	
		СП от ФОТ	%	40			10,94	0,8	140,03	
		Всего по позиции					55,03		749,43	✓
26	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,5	51,96			ТЕРр69-2-2		2,64
		ЗП			42,08		21,04	16	336,64	
		ЭМ			9,88		4,94	5,5	27,17	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
	509-9900	Строительный мусор	т							
		НР от ФОТ	%	66			16,41	0,85	222,18	
		СП от ФОТ	%	40			10,52	0,8	134,66	
		Всего по позиции					52,91		720,65	✓
27	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,5	62,10			ТЕРр69-2-3		15,78
		ЗП			50,29	5	125,73	16	2 011,60	
		ЭМ			11,81	5	29,52	5,5	162,39	
		в т.ч. ЗПМ				5		16		
		МР				5				
	509-9900	Строительный мусор	т							
		НР от ФОТ	%	66			98,07	0,85	1 327,66	
		СП от ФОТ	%	40			62,87	0,8	804,64	
		Всего по позиции					316,19		4 306,29	✓
28	Прайс-лист	Автоматический спускник воздуха (клапан)диам. 20мм Цена:214/1,18*1,02	шт	4	205,70		822,80		822,80	✓
29	Прайс-лист	Пробка глухая для радиатора Цена: 30/1,18*1,02	шт	130	28,84		3 749,20		3 749,20	✓
30	Прайс-лист	Перфолента для крепления труб Цена:265,83/25/1,18*1,02*1,112	м	240	10,22		2 452,80		2 452,80	✓
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									442 967,63	

Исполнитель: *Баканова Т.М.*
 Баканова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы								198 290,87	
	Сметная прибыль								115 434,48	
	ВСЕГО по смете								892 897,72	
	Теплоизоляционные работы								76 783,19	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								601 292,45	
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								59 299,67	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3 278,66	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								3 237,84	
	Прочие ремонтно-строительные работы								12 801,17	
	Итого								756 692,98	
	В том числе:									
	Основная заработная плата								203 975,96	203 975,96
	Материалы								188 898,50	188 898,50
	Машины и механизмы								50 093,17	✓
	в том числе заработная плата машинистов								14 664,92	✓
	Накладные расходы								198 290,87	✓
	Сметная прибыль								115 434,48	✓
	НДС 18%								136 204,74	136 204,74
	ВСЕГО по смете								892 897,72	

890 481,68

Составил:

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 890 481,68 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

25.11.2015

Исполнитель: *Т.М.*
Баканева Т.М.

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2015 г.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись _____
«___» _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Фонда капитального

ремонта Тульской области

К.К. Лопухов

«___» _____ 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: Веневский район, п. Грицовский, ул. Лесная, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

1208822

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

39,259 тыс. руб.
6,763 тыс. руб.
45,700 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утеплениетрубопроводов трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопрово да	11	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		44,53
		ЗП			32,63	1,15	412,72	16	6 604,40	
		ЭМ			15,88	1,25	218,35	9,11	1 989,13	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	371,45	(0.9*0.85)	5 085,39	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	245,57	(0.85*0.8)	3 170,11	
		Всего по позиции					1 248,09		16 849,03	
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 43,50/1,18*1,02*1,22	м	74,8	45,87		3 431,08		3 431,08	
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 25 мм Цена: 9,14/1,18*1,02*1,22	м	46,2	9,64		445,37		445,37	
4	Прайс-лист	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,07/1,18/25*1,02*1,22	м	165	10,84		1 788,60		1 788,60	1073,16
5	Прайс-лист	Кран полипропиленовый шаровый диаметром 50 мм Цена: 505,49/1,18*1,02*1,112	шт	3	485,89		1 457,67		1 457,67	
6	Прайс-лист	Кран полипропиленовый шаровый диаметром 25 мм Цена: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт	39	128,10		4 995,90		4 995,90	

Согласовано
деп. акт

Исполнитель:
Захарова Г.П. 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист	Пробка глухая для радиаторов чугунных Цена 30/1,18*1,02	шт	20	28,84		576,80		576,80	
8	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторо в	0,01295	37 482,57			ТЕР18-03-001-01		1,13 0,04
		ЗП			634,37	1,15	9,45	16	151,16	
		ЭМ			290,60	1,25	4,70	8,59	40,41	
		в т.ч. ЗПМ			28,26	1,25	0,46	16	7,32	
		МР			36 557,60		473,42	6,95	3 290,27	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	11,42	(0.9*0.85)	155,31	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	6,99	(0.85*0.8)	88,75	
		Всего по позиции					505,98		3 725,90	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									24 770,79	
Накладные расходы									5 240,70	
Сметная прибыль									3 258,86	
ВСЕГО по смете									39 259,01	
Теплоизоляционные работы									16 849,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									12 695,42	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3 725,90	
Итого									33 270,35	
В том числе:										
Основная заработная плата									6 755,56	
Материалы									15 985,69	
Машины и механизмы									2 029,54	
в том числе заработная плата машинистов									7,32	
Накладные расходы									5 240,70	
Сметная прибыль									3 258,86	
НДС 18%									5 988,66	
ВСЕГО по смете									39 259,01	

Составил:

Проверил:

Исполнитель:

Захарова Г.Л.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 38 414,79
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.11.15

38 414,79

«СОГЛАСОВАНО»

" " 2015 г.

РАЗРЕШЕНО
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись _____ 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Фонда капитального
ремонта Тульской области
И.К. Лопухов
2015 г.

Для документирования
ОГРН 1147154011192

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г.Венев, ул. Льва Толстого, д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт на дополнительные работы


Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

18,957 тыс. руб.
2,352 тыс. руб.
16,800 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопроводов трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопровода	2,6	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		10,52
		ЗП			32,63	1,15	97,55	16	1 561,04	
		ЭМ			15,88	1,25	51,61	9,11	470,16	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	87,80	(0.9*0.85)	1 202,00	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	58,04	(0.85*0.8)	749,30	
		Всего по позиции					295,00		3 982,50	
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диам. 63 мм Цена: 43,50/1,18*1,02*1,22	м	11	45,87		504,57		504,57	
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диам. 25 мм Цена: 9,14/1,18*1,02*1,22	м	17,6	9,64		169,66		169,66	
4	Прайс-лист	Клейкая лента К-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,07/1,18/25*1,02*1,22	м	34	10,84		4 227,60		4 227,60	2536,56
5	Прайс-лист "СантехТула"	Кран полипропиленовый шаровый Ду 25 мм Цена: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт	22	128,10		2 818,20		2 818,20	
6	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,06	331,33			ТЕР46-04-010-02		1,83
		ЗП			222,56		13,35	16	213,66	0,22
		ЭМ			108,77		6,53	6,8	44,38	
		в т.ч. ЗПМ			37,60		2,26	16	36,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	15,45	(0.9*0.85)	209,80	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	9,29	(0.85*0.8)	119,88	
		Всего по позиции					44,62		587,72	
7	ТЕР11-01-033-01	Устройство полов: дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	0,06	7 481,26			ТЕР11-01-033-01		4,19 0,04
		ЗП			483,94	1,15	33,39	16	534,27	
		ЭМ			74,06	1,25	5,55	8,4	46,66	
		в т.ч. ЗПМ			5,97	1,25	0,45	16	7,16	
		МР			6 923,26		415,40	5,8	2 409,29	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	37,46	(0.9*0.85)	508,94	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	21,57	(0.85*0.8)	276,13	
		Всего по позиции					513,37		3 775,29	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									12 999,49	
Накладные расходы									1 920,74	
Сметная прибыль									1 145,31	
ВСЕГО по смете									18 957,34	
Теплоизоляционные работы									3 982,50	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									7 720,03	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									587,72	
Полы									3 775,29	
Итого									16 065,54	
В том числе:										
Основная заработная плата									2 308,97	
Материалы									10 129,32	
Машины и механизмы									561,20	
в том числе заработная плата машинистов									43,26	
Накладные расходы									1 920,74	
Сметная прибыль									1 145,31	
НДС 18%									2 891,80	
ВСЕГО по смете									18 957,34	



Составил:

Проверил:

Исполнитель:

Захарова Г.П.

Согласовано в сумме 16541,57
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.11.15.

16541,57

«СОГЛАСОВАНО»

РАЗРЕШ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП. РЕМОНТА
Подпись

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (дополнительная)
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: Дефектный акт на дополнительные работы

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

34,507 тыс. руб.
6,555 тыс. руб.
45,460 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома										
1	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопроводов трубной изоляцией "Теплофлекс"	10 м трубопрово да	9,16	2 516,35			ТЕР26-01-017-01		37,08
		ЗП			32,63	1,15	343,68	16	5 499,67	
		ЭМ			15,88	1,25	181,83	9,11	1 656,40	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 467,84	0		0,83		
		НР от ФОТ	%	77		0,9	309,31	(0.9*0.85)	4 234,75	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	204,49	(0.85*0.8)	2 639,84	
		Всего по позиции					1 039,31		14 030,66	
2	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 63 мм Цена: 43,50/1,18*1,02*1,22	м	92,4	45,87		4 238,39		4 238,39	
3	Прайс-лист	Теплоизоляционный материал "Теплофлекс" диаметром 25 мм Цена: 9,14/1,18*1,02*1,22	м	8,4	9,64		80,98		80,98	
4	Прайс-лист	Клейкая лента K-FLEX из ПВХ серая/черная Цена: 256,07/1,18/25*1,02*1,22 72,41	м	137,4	10,84		1 489,42		1 489,42	
5	Прайс-лист "СантехТула"	Кран полипропиленовый шаровый Цена: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт	28	128,10		3 586,80		3 586,80	
6	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,08	331,33			ТЕР46-04-010-02		2,44
		ЗП			222,56		17,81	16	284,88	0,29
		ЭМ			108,77		8,70	6,8	59,17	
		в т.ч. ЗПМ			37,60		3,01	16	48,13	

Согласовано Д.Ф. Акунин

Исполнитель:

Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	20,61	(0.9*0.85)	279,73	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	12,39	(0.85*0.8)	159,84	
		Всего по позиции					59,51		783,62	
7	ТЕР11-01-033-01	Устройство полов: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,08	7 481,26			ТЕР11-01-033-01		5,59
		ЭМ			483,94	1,15	44,52	16	712,36	0,06
		в т.ч. ЗПМ			5,97	1,25	0,60	16	9,55	
		МР			6 923,26		553,86	5,8	3 212,39	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	49,95	(0.9*0.85)	678,60	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	28,76	(0.85*0.8)	368,17	
		Всего по позиции					684,50		5 033,73	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									20 882,67	
Накладные расходы									5 193,08	
Сметная прибыль									3 167,85	
ВСЕГО по смете									34 507,45	
Теплоизоляционные работы									23 426,25	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									783,62	
Полы									5 033,73	
Итого									29 243,60	
В том числе:										
Основная заработная плата									6 496,91	
Материалы									12 607,98	
Машины и механизмы									1 777,78	
в том числе заработная плата машинистов									57,68	
Накладные расходы									5 193,08	
Сметная прибыль									3 167,85	
НДС 18%									5 263,85	
ВСЕГО по смете									34 507,45	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил:

Проверил:

Исполнитель:

Захарова Г.И.

Согласовано в сумме 33 248,58
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

24.11.15