

3.11

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

\_\_\_\_\_  
Лопухов .К.К.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Объект капитального ремонта: **2-х этажный дом п. Грицовский , ул. Молодежная, д.33**

Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,0х1,3 м площадью 1,3 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/1,3
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,08
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,08
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,08
5	Замена отливов (на окна) , ширина отлива 150мм	м	1,5
6	Очистка вручную поверхности стен в цокольной части от красок с земли	м2	26
7	Ремонт штукатурки цоколя по периметру здания	м2	13
8	Шпатлевка стен в цокольной части здания	м2	39
9	Грунтовка стен в цокольной части здания	м2	39
10	Масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	39
11	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	46
12	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3
13	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых конструкций 1 шт – 30 кг	шт	1
14	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
15	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	35

Начальник отдела капитального ремонта ФКР \_\_\_\_\_/О.Э. Баранов/

10503

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: п. Грицовский, ул. Молодежная, 33  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 88,035 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 116 чел.час.  
Сметная заработная плата 14,883 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

# Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.

## Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,013			E46-04-012-02		
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	271,66	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	23,78	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(20,32)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%			1,00		245,26	2,25
		СП от ФОТ	%					140,15	
		ЗТР	чел-ч		172,76				

Всего по позиции

680,85 52 373,708

1

Исполнитель:

10303

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,013				E10-01-034-05		
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	366,52	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	50,11	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(5,77)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	552,72	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		335,06	2,80
	СП от ФОТ		%	43				160,08	
	ЗТР		чел-ч	187,55					

**Всего по позиции**

1 464,49 112 653,08

3 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200\*1600  
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

3 М2 1,30 2 703,74 1,00 1,00 3 514,86

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,0108			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	351,98	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	6,57	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(5,62)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	105,74	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		286,08	2,53
	СП от ФОТ		%	37				132,31	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

**Всего по позиции**

882,68 81 729,63

5 E15-04-005-03  
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами  
улучшенная по штукатурке откосов

100 м2  
окрашив  
аемой  
поверхн  
ости

0,0108

E15-04-005-03

	ЗП				359,50	1,15	16,00	71,44	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,20	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,05)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	45,76	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		57,19	0,53
	СП от ФОТ		%	37				26,45	
	ЗТР		чел-ч	42,90					

**Всего по позиции**

202,04 18 707,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,015			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	79,21	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	0,62	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,24)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	116,93	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		56,41	0,62
	СП от ФОТ		%	52				41,31	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

294,48 19 632,00

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0028	39 841,20	1,00	1,00	-111,56	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--

8	Каталог РХЦС 3-Оптив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,50	160,65	1,00	1,00	240,98	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

9	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2	0,13			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	3 429,98	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	0,86	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	742,76	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		2 298,09	26,24
	СП от ФОТ		%	40				1 371,99	
	ЗТР		чел-ч	201,84					

**Всего по позиции**

7 843,68 60 336,00

10	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	0,26			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	16,00	630,78	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		428,93	5,41
	СП от ФОТ		%	40				252,31	
	ЗТР		чел-ч	20,80					

**Всего по позиции**

1 312,02 5 046,23

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,39			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	1 173,68	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	4,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	1 028,08	
		НР от ФОТ		68				798,10	9,20
		СП от ФОТ		40				469,47	
		ЗТР	цел-ч	23,60					

**Всего по позиции**

**3 474,06**

**8 907,85**

12	P62-25-1	Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,39			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	216,03	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	57,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	977,13	
		НР от ФОТ		68				146,90	1,67
		СП от ФОТ		40				86,41	
		ЗТР	цел-ч	4,29					

**Всего по позиции**

**1 483,63**

**3 804,18**

13	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,39			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	1 631,64	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	44,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	633,43	
		НР от ФОТ		68				1 109,52	12,32
		СП от ФОТ		40				652,66	
		ЗТР	цел-ч	31,58					

**Всего по позиции**

**4 071,26**

**10 439,13**

Прямые затраты по разделу

16 258,79

4

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы по разделу									5 761,54
Сметная прибыль по разделу									3 333,14
<b>Итого по разделу</b>									<b>25 353,47</b>

**Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта**

14	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,046			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	16,00	330,32	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	303,36	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(108,62)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		386,27	2,66
	СП от ФОТ		%	48				210,69	
	ЗТР		чел-ч	57,76					

**Всего по позиции**

15	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,069			E01-02-057-02		1 230,64
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 239,42	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		756,05	10,63
	СП от ФОТ		%	31				384,22	
	ЗТР		чел-ч	154,00					

**Всего по позиции**

16	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,023			E27-04-001-01		2 379,69
	ЗП				117,74	1,15	16,00	49,83	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	332,98	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(76,36)	
	МР				6,50	1,00	12,02	1,80	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		137,55	0,42
	СП от ФОТ		%	65				82,02	
	ЗТР		чел-ч	15,72					

**Всего по позиции**

17	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,023			E27-04-001-01		2 379,69
	ЗП				117,74	1,15	16,00	49,83	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	332,98	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(76,36)	
	МР				6,50	1,00	12,02	1,80	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		137,55	0,42
	СП от ФОТ		%	65				82,02	
	ЗТР		чел-ч	15,72					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0253	233,78	1,00	1,00	5,91	
18	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала ла основан ия (в плотном теле)	0,046			E27-04- 001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	154,79	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 050,23	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(239,55)	
		МР			9,10	1,00	12,02	5,03	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		429,83	1,28
		СП от ФОТ	%	65				256,32	
		ЗТР	чел-ч	24,19					
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 896,20</b>	<b>41 221,74</b>
19	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,796	950,70	1,00	1,00	<b>5 510,26</b>	
20	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,046			E06-01- 015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	88,58	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	13,79	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 376,75	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		72,35	0,67
		СП от ФОТ	%	44				39,79	
		ЗТР	чел-ч	12,64					
<b>Всего по позиции</b>								<b>1 591,26</b>	<b>34 592,61</b>
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0013	32 943,79	1,00	1,00	<b>-42,83</b>	
22	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,046	28 983,27	1,00	1,00	<b>-1 333,23</b>	
23	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,046	46 194,08	1,00	1,00	<b>2 124,93</b>	

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,046			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 110,65	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	585,33	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(208,99)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	13 227,50	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 055,71	9,52
		СП от ФОТ	%	44				580,64	
		ЗТР	чел-ч	180,00					
Всего по позиции								16 559,83	359 996,30
25	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,692	2 716,84	1,00	1,00	-12 747,41	
26	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,692	3 860,95	1,00	1,00	18 115,58	
27	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,46			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	2 199,03	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	9,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	179,34	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 759,22	15,29
		СП от ФОТ	%	44				967,57	
		ЗТР	чел-ч	28,90					
Всего по позиции								5 114,82	11 119,17
28	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,046			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	29,85	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	7,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(0,81)	
		МР			295,67	1,00	4,03	54,81	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		33,42	0,24
		СП от ФОТ	%	65				19,93	
		ЗТР	чел-ч	4,58					
Всего по позиции								145,04	3 153,04

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0147	3 639,58	1,00	1,00	-53,50	
30	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,07	3 639,58	1,00	1,00	254,77	
Прямые затраты по разделу									
34 184,56									
Накладные расходы по разделу									
4 630,40									
Сметная прибыль по разделу									
2 541,18									
<b>Итого по разделу</b>									
<b>41 356,14</b>									
<b>Двери</b>									
31	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03			P62-29-2		
ЗП									
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
152,94 1,00 16,00 73,41									
0,60 1,00 9,33 0,17									
0,00 1,00 16,00 (0,00)									
578,35 1,00 2,42 41,99									
1,00 49,92									
18,72 29,36									
<b>Всего по позиции</b>									
<b>194,85 6 495,00</b>									
Прямые затраты по разделу									
115,57									
Накладные расходы по разделу									
49,92									
Сметная прибыль по разделу									
29,36									
<b>Итого по разделу</b>									
<b>194,85</b>									
<b>Козырек</b>									
32	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,02			E46-04-008-04		

Козырек

32 E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 покрыти

0,02

E46-04-008-04

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				115,91	1,00	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		31,16	0,32
	СП от ФОТ		%	48				17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90					

#### Всего по позиции

33	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т	0,03			Е09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	173,71	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	78,13	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00		131,08	1,33
	СП от ФОТ		%	58				110,18	
	ЗТР		цел-ч	44,296					

#### Всего по позиции

34	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,06			Р69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40				16,80	
	ЗТР		цел-ч	5,49					

#### Всего по позиции

35	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	0,06			Р69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40				32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
36	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01	172,95	2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00		129,58
	ЭМ				44,47	1,25	8,76		1,31
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00		(0,17)
	МР				9 764,23	1,00	11,36		299,49
	НР от ФОТ		%	80		1,15			103,80
	СП от ФОТ		%	44					57,09
	ЗТР		цел-ч	315,01					0,98
<b>Всего по позиции</b>									
37	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01	591,27	218 988,89
	ЗП				517,00	1,15	16,00		344,36
	ЭМ				469,76	1,25	7,92		168,35
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00		(35,04)
	МР				256,09	1,00	5,14		47,65
	НР от ФОТ		%	69		1,15			261,79
	СП от ФОТ		%	58					220,05
	ЗТР		цел-ч	63,28					2,63
<b>Всего по позиции</b>									
38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 042,20	28 790,06
								1 546,80	
<b>Всего по позиции</b>									
39	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0237			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00		60,15
	ЭМ				20,96	1,00	8,68		4,31
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00		(1,53)
	МР				1 696,34	1,00	3,91		157,19
	НР от ФОТ		%	71		1,00			43,79
	СП от ФОТ		%	52					32,07
	ЗТР		цел-ч	21,35					0,51
<b>Всего по позиции</b>									
40	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025			P58-13-1	297,51	12 553,16

P58-13-1  
Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					33,85	1,00	16,00	13,54	
					3,61	1,00	9,30	0,84	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					1 051,09	1,00	3,75	98,54	
				71		1,00		9,61	0,11
				52				7,04	
				4,52					

#### Всего по позиции

129,57 5 182,80

41	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,023			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	6,23	24,13	
		НР от ФОТ		69		1,15		95,80	0,94
		СП от ФОТ		58				80,53	
		ЗТР		35,50					

#### Всего по позиции

405,66 17 637,39

42	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	643,45	
----	--------------------------	---	----	-------	--------	------	------	--------	--

43	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(0,45)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	286,42	
		НР от ФОТ		92		1,15		137,32	1,17
		СП от ФОТ		44				65,67	
		ЗТР		112,75					

#### Всего по позиции

639,91 71 101,11

44	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	16,00	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(15,18)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	85,93	
		НР от ФОТ		119		1,15		94,82	0,48
		СП от ФОТ		68				54,18	
		ЗТР		18,79					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
45	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01- 009-02	386,02	17 546,36
	ЗП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44				47,02	
	ЗТР		цел-ч	31,41					
<b>Всего по позиции</b>									
46	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			E13-03- 004-26	871,41	37 887,39
	ЗП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48				10,65	
	ЗТР		цел-ч	7,66					
<b>Всего по позиции</b>									
								97,22	5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 641,18

Накладные расходы по разделу

1 103,84

Сметная прибыль по разделу

751,40

**Итого по разделу****7 496,42****Мусор**

47 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

Т

0,63

ЗП

3,88

А311-  
01-146-

39,11

ЭМ

20,31

1,00

7,07

в т.ч. ЗПМ

0,00

1,00

16,00

МР

0,00

1,00

0,00

12

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	85		1,00		33,24	0,37
СП от ФОТ			%	48				18,77	
ЗТР			чел-ч	0,58					

**Всего по позиции**

181,58 288,22

48	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		0,63					
		ЭМ		8,56				23,84	
		в т.ч. ЗПМ		0,00				(0,00)	

**Всего по позиции**

23,84 37,84

Прямые затраты по разделу

153,41

Накладные расходы по разделу

33,24

Сметная прибыль по разделу

18,77

**Итого по разделу**

205,42

Итого по всем разделам

74 606,30

Масса мусора

0,63

Заработная плата

14 883,24

Эксплуатация машин

3 048,72

в том числе заработная плата машинистов

753,92

Материалы

38 421,55

Накладные расходы по смете

11 578,94

Сметная прибыль по смете

6 673,85

Итого

74 606,30

НДС, %

13 429,13

**Всего****88 035,43**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 88 035,43  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Антон

18,00

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:

Антонова Л.Г.