

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Объект №

Локальный сметный расчет №
 (Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Наименование объекта: капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Филимоновская, д. 7, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 208,513 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 501 чел.час.
 Сметная заработная плата 65,409 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на июль 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффи циенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Ремонт фасада

1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м и трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,04	752,69			E08-07-001-02		
			верти							
			кальн							
			ой							
			проек							
			ции							
			для							
	ЗП				351,05	1,00	14,04	16,00	224,67	
	ЭМ				4,21	1,00	0,17	9,31	1,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	15,90	5,18	82,35	
	НР от ФОТ		%	93			15,45		208,94	
	СП от ФОТ		%	54			9,55		121,32	
	ЗТР		чел-ч	43,50		1,00				1,74

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							55,11		638,85	1,74
2	P61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	1,428	2811,71		P61-10-3			
	ЗП				1538,00	1,00	2196,26	16,00	35140,22	
	ЗМ				1,21	1,00	1,73	5,49	9,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	1817,13	4,49	8158,91	
	НР от ФОТ		%	67			1735,05		23543,95	
	СП от ФОТ		%	40			1098,13		14056,09	
	ЗТР		чел-ч	188,25		1,00				268,82
Всего по позиции							6848,30		80908,66	268,82
3	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	4,08	1071,10		P62-25-7			
	ЗП				188,09	1,00	767,41	16,00	12278,52	
	ЗМ				1,37	1,00	5,59	8,85	49,47	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	3597,09	2,99	10755,30	
	НР от ФОТ		%	68			613,93		8349,39	
	СП от ФОТ		%	40			383,70		4911,41	
	ЗТР		чел-ч	23,60		1,00				96,29
Всего по позиции							5367,72		36344,09	96,29
4	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	4,08	643,61		E15-04- 019-07			
	ЗП				112,32	1,15	527,01	16,00	8432,09	
	ЗМ				3,73	1,25	19,02	9,18	174,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	2152,44	5,00	10762,22	
	НР от ФОТ		%	80			500,66		6745,67	
	СП от ФОТ		%	37			246,38		3119,87	
	ЗТР		чел-ч	12,94		1,15				60,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							3445,51		29234,48	60,71
5	1013469	Краска фактурная ВД-АН-1180, фасадная ВГТ	т	-0,20368	52289,28	1,00	-10650,28	1,00	-10650,28	
6	прйс	Краска фасадная акриловая П:120/1,18*1,02*1,152	кг	116,5656	119,50	1,00	13929,59	1,00	13929,59	
7	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой	0,7055	939,33			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	184,47	16,00	2951,59	
	ЭМ				12,20	1,00	8,61	9,25	79,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	469,62	2,44	1145,86	
	НР от ФОТ		%	68			147,58		2007,08	
	СП от ФОТ		%	40			92,24		1180,64	
	ЗТР		чел-ч	31,58		1,00				22,28
Всего по позиции							902,52		7364,79	22,28
Карниз										
8	P61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	100 м2 попер	0,2	3429,71			P61-28-2		
	ЗП				379,08	1,00	75,82	16,00	1213,06	
	ЭМ				6,18	1,00	1,24	9,21	11,38	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3044,45	1,00	608,89	5,07	3087,07	
	НР от ФОТ		%	67			59,89		812,75	
	СП от ФОТ		%	40			37,91		485,22	
	ЗТР		чел-ч	52,00		1,00				10,40
Всего по позиции							783,75		5609,48	10,40
9	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой	0,2	1788,10			E15-02-001-01		
	ЗП				637,21	1,15	146,56	16,00	2344,93	
	ЭМ				57,64	1,25	14,41	10,22	147,27	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	(5,79)	16,00	(92,64)	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1093,25	1,00	218,65	4,49	981,74	
	НР от ФОТ			80			144,73		1950,06	
	СП от ФОТ			37			71,22		901,90	
	ЗТР		чел-ч	70,88		4,15				16,30
Всего по позиции							595,57		6325,90	16,30
Отмостка										
10	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,1328	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	149,09	16,00	2385,43	
	НР от ФОТ			61			107,34		1455,11	
	СП от ФОТ			31			57,03		739,48	
	ЗТР		чел-ч	154,00		1,00				20,45
Всего по позиции							313,46		4580,02	20,45
Мусор										
11	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,06	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	27,39	16,00	438,28	
	ЭМ				20,31	1,00	143,39	7,07	1013,76	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85			27,39		372,54	
	СП от ФОТ			48			13,15		210,37	
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				4,09
Всего по позиции							211,32		2034,95	4,09
12	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)		7,06	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	87,26	4,42	385,70	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							87,26		385,70	0,00
Итого по всем разделам									176706,23	
Заработная плата								4088,05	65408,79	
Эксплуатация машин								281,42	1872,89	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе заработная плата машинистов						5,79		92,64	
	Материалы						12153,03		38252,76	
	Накладные расходы по смете						3353,02		45445,49	
	Сметная прибыль по смете						2009,31		25726,30	
	Итого								176706,23	
	НДС, %					18,00			31807,12	
	Всего								208513,35	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 208513 руб. 35 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
17.12.2015

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»