

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » " 20 Г.

« » " 20 Г.

г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская, д.103
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальный сметный расчет)

КОНКУРС

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда: 170,658 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 20,772 тыс. руб.
146,030 чел.-час

Составлен(а) в ценах на квартал 20 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
3	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	10	269,36					
		ЗП			21,51		215,10	16	3 441,60	
		ЭМ			25,57		255,70	6,39	1 633,92	
		в т.ч. ЗППМ			1,26		12,60	16	201,60	
		МР			222,28		2 222,80	3,42	7 601,98	
		НР от ФОТ	%	95			216,32	81=95*0.85	2 950,99	
		СП от ФОТ	%	65			148,01	52=65*0.8	1 894,46	
		Всего по позиции					3 057,93		17 522,95	
4	С комм. предл.	ЩРН 12 (сборный с комплектующими) Ц=2871/1,18*1,02*1,071	шт	4	2 657,91		10 631,64		10 631,64	
5	С комм. предл.	ЩРН 12 (сборный с комплектующими) Ц=2733,06/1,18*1,02*1,071	шт	2	2 530,21		5 060,42		5 060,42	
6	С комм. предл.	ЩРН 12 (сборный с комплектующими) Ц=3895/1,18*1,02*1,071	шт	4	3 605,91		14 423,64		14 423,64	
7	ТЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	2	80,56			ТЕРм08-03-599-10		6,68 0,04
		ЗП			30,96		61,92	16	990,72	
		ЭМ			4,76		9,52	6,26	59,60	
		в т.ч. ЗППМ			0,25		0,50	16	8,00	
		МР			44,84		89,68	3,6	322,85	
		НР от ФОТ	%	95			59,30	81=95*0.85	808,96	
		СП от ФОТ	%	65			40,57	52=65*0.8	519,33	
		Всего по позиции					260,99		2 701,46	
8	С комм. предл.	Вру Ц=17966,42/1,18*1,02*1,071	шт	2	16 632,95		33 265,90		33 265,90	

12249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1,94	548,03			ТЕР46-03-011-01		11
		ЗП								30,34
		ЭМ			134,19		260,33	16	4 165,28	7,88
		в т.ч. ЗПМ			413,84		802,85	4,04	3 243,51	
		МР			38,16		74,03	16	1 184,48	
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	110		0,9	331,02	84=110*(0.9*0.85)	4 493,80	
			%	70		0,85	198,94	48=70*(0.85*0.8)	2 567,88	
		Всего по позиции					1 593,14		14 470,47	
10	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,145	2 002,23			ТЕР46-03-017-05		10,91
		ЗП								
		ЭМ			568,66		82,46	16	1 319,36	
		в т.ч. ЗПМ			24,41		3,54	9,25	32,75	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	110	1 409,16		204,32	5,11	1 044,08	
		СП от ФОТ	%	70		0,9	81,64	84=110*(0.9*0.85)	1 108,26	
		Всего по позиции				0,85	49,06	48=70*(0.85*0.8)	633,29	
11	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,07	212,02		421,02	ТЕРм08-10-010-01	4 137,74	16,26
		ЗП								
		ЭМ			130,42		139,55	16	2 232,80	
		в т.ч. ЗПМ			63,24		67,67	5,5	372,19	
		МР						16		
	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	187,3	18,36		19,64	10	196,40	
	301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	108,3				10		
		НР от ФОТ	%	95				10		
		СП от ФОТ	%	65			132,57	81=95*0.85	1 808,57	
		Всего по позиции					90,71	52=65*0.8	1 161,06	
12	С прайс	Труба гофрированная Д.20 с протяжкой	м	66	4,68		450,14		5 771,02	
13	С прайс	Труба гофрированная Д.25 с протяжкой	м	41	7,78		308,88		308,88	
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого					318,98		318,98	
14	ТЕРм08-02-412-02	одногожильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,07	65,63			ТЕРм08-02-412-02		5,77
		ЗП								0,02
		ЭМ			47,38		50,70	16	811,20	
		в т.ч. ЗПМ			3,87		4,14	6,68	27,66	
		МР			0,25		0,27	16	4,32	
		НР от ФОТ	%	95	14,38		15,38	4,86	74,75	
		СП от ФОТ	%	65			48,42	81=95*0.85	660,57	
		Всего по позиции					33,13	52=65*0.8	424,07	
							151,77		1 998,25	
15	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,94	193,57			ТЕРм08-02-403-03		32,01
		ЗП								0,04
		ЭМ			145,04		281,38	исполнитель:	4 502,08	
		в т.ч. ЗПМ			3,87		7,51	6,68	50,17	
		МР			0,25		0,49	Щетка ГВ.	7,84	
					44,66		86,64	4,4	381,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	95			267,78	81=95*0.85	10	11
		СП от ФОТ	%	65			183,22	52=65*0.8	3 653,04	
		Всего по позиции					826,53		2 345,16	
16	С каталог (РХЦС 3 кв.2015 г.	Провод ВВГнг (А) LS 2х1,5	М	22	19,55		430,10		10 931,67	
17	С каталог (РХЦС 3 кв.2015 г.	Провод ВВГнг (А) LS 3х1,5	М	72	26,94		1 939,68		430,10	
18	С каталог (РХЦС 3 кв.2015 г.	Провод ВВГнг (А) LS 3х4	М	185	62,37		11 538,45		1 939,68	
19	С каталог (РХЦС 3 кв.2015 г.	Провод ВВГнг (А) LS 5х10	М	22	233,87		5 145,14		11 538,45	
20	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхность и	0,066	961,63			ТЕРр61-1-2		2,8
		ЗП			329,21		21,73	16		0,04
		ЭМ			19,07		1,26	7,93	347,68	
		в т.ч. ЗПМ			8,08		0,53	16	9,99	
		МР			613,35		40,48	4,5	8,48	
		НР от ФОТ	%	79			17,59	67=79*0.85	182,16	
		СП от ФОТ	%	50			11,13	40=50*0.8	238,63	
		Всего по позиции					92,19		142,46	
21	ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,066	1 213,08			ТЕРр62-7-2		2,96
		ЗП			362,34		23,91	16	382,56	0,01
		ЭМ			6,59		0,43	8,68	3,73	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		0,08	16	1,28	
		МР			844,15		55,72	2,4	133,73	
		НР от ФОТ	%	80			19,19	68=80*0.85	261,01	
		СП от ФОТ	%	50			12,00	40=50*0.8	153,54	
		Всего по позиции					111,25		934,57	
24	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,28	155,13			ТЕРп01-11-011-01		3,63
		ЗП			155,13		43,44	16	695,04	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			28,24	55=65*0.85	382,27	
		СП от ФОТ	%	40			17,38	32=40*0.8	222,41	
		Всего по позиции					89,06		1 299,72	
25	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	2	14,60			ТЕРп01-11-010-01		2,44
		ЗП			14,60		29,20	16	467,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	65			18,98	55=65*0.85	256,96	
		СП от ФОТ	%	40			11,68	32=40*0.8	149,50	
		Всего по позиции					59,86		873,66	

Исполнитель:  256,96
 32=40*0.8 149,50
 Щетка Т.В. 873,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого Прочие затраты										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									170 657,83	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
инженерно-строительного назначения»

Итого
Согласовано в сумме 170 657,83 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
03.12.2015г.

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
Щетка Т.В.